

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๗/๑ และถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๕ ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๙๐,๐๐๐ บาท (-แปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๗/๑ และถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๕ ชุมชนบ้านเหนือ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๔๕ เมตร และปรับปรุงรางระบายน้ำเดิมถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๕ ความยาวไม่น้อยกว่า ๙๕ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๘๙๐,๐๐๐ บาท (-แปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง
 - ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมชาย มาน้อย	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นายกฤษฎิ์ โตพิทักษ์	กรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นายวิภูษณะ พวงเพชร	กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางค่าจ้างก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย

ปีงบประมาณ	2565				
โครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนพิทักษ์บุญยงค์ 7/1 และถนนพิทักษ์บุญยงค์ 5				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ 10 ชุมชนบ้านเหนือ ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร				
เจ้าของงาน	กองช่างเทศบาลตำบลพรานกระต่าย				
แบบเลขที่	9/2565	จำนวน	-	แผ่น	
ประมาณการตามใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง		จำนวน	2	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	5 มกราคม 2565				ราคาน้ำมันดีเซล ณ. อำเภอเมือง เฉลี่ยลิตรละ 29.50 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.	654,648.83	1.3607	890,780.66	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			890,780.66	
	ปรับราคาค่าก่อสร้างเท่างบประมาณ			890,000.00	
	(ตัวอักษร) (แปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)				

เฉลี่ยราคาก่อสร้าง ประมาณ 3,632.65 บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาค่าก่อสร้างรายการนี้แล้วเห็นควรให้ใช้ราคาดังกล่าว เป็นราคากลางของโครงการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่ายที่ ๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕)

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมชาย มาน้อย)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิภูษณะ พวงเพชร)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวพณิกัต พิริยะ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ราคากลาง ค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
งบประมาณประจำปี 2565

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนพื้ทักษ์บุญยงค์ 7/1 และถนนพื้ทักษ์บุญยงค์ 5
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 10 ชุมชนบ้านเหนือ ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร พื้นที่ปกติ
ประเภทของงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร ความยาว 245.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร
ประเภทของผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง - เมตร ยาว - เมตร พื้นที่ผิวจราจรรวมทางเชื่อม - ตารางเมตร
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 แบบเลขที่ 9/2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		
1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ยาว 245 ม.								
	งานรื้อถอนถนนบ่อพักและผิวจราจรเดิม	0.024	ลบ.ม.	-	-	600.00	14.40	14.40	
	งานดินซุด	88.00	ลบ.ม.	-	-	18.20	1,601.60	1,601.60	
	งานทรายหยาบรองพื้น	6.12	ลบ.ม.	164.03	1,003.86	-	-	1,003.86	
	งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	6.12	ลบ.ม.	970.00	5,936.40	398.00	2,435.76	8,372.16	
	งานคอนกรีต 240 กก./ตร.ม.	40.55	ลบ.ม.	1,150.00	46,673.50	436.00	17,697.24	64,375.74	
	เหล็ก RB Ø 6 มม.	1.025	ตัน	26,530.53	27,193.79	4,100.00	4,202.50	31,396.29	
	เหล็ก RB Ø 9 มม.	2.284	ตัน	25,922.12	59,206.12	4,100.00	9,364.40	68,570.52	
	ลวดผูกเหล็ก	99.00	กก.	37.38	3,700.62	-	-	3,700.62	
	ไม้แบบ	179.00	ตร.ม.	514.02	92,009.58	-	-	92,009.58	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	51.00	ตร.ม.	514.02	26,215.02	-	-	26,215.02	
	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	347.00	ตร.ม.	-	-	133.00	46,151.00	46,151.00	
	ตะปู	86.00	กก.	42.06	3,617.16	-	-	3,617.16	
	แผ่นพื้นสำเร็จรูปเหล็กเสริม 5-Ø 4 มม.	83.92	ตร.ม.	223.00	18,714.16	-	-	18,714.16	(ราคาสืบ)
	ค่าตัดแผ่นพื้นสำเร็จรูป	188.00	เมตร	-	-	8.82	1,658.16	1,658.16	
	ค่าวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป	83.92	ตร.ม.	-	-	25.00	2,098.00	2,098.00	
	ท่อ PVC ชั้น 5 Ø 2 นิ้ว	15.48	เมตร	33.00	510.84	-	-	510.84	(ราคาสืบ)
	เหล็กตะแกรงดักขยะ	44.00	ชุด	10.00	440.00	-	-	440.00	
	เหล็กแบน 100 x 9 มม.	86.53	ท่อน	1,431.00	123,824.43	-	-	123,824.43	(ราคาสืบ)
	เหล็กแบน 50 x 6 มม.	64.53	ท่อน	402.00	25,941.06	-	-	25,941.06	(ราคาสืบ)
	ค่าแรงงานประกอบเหล็กรูปพรรณ	3944.00	กก.	-	-	5.00	19,720.00	19,720.00	
	สีกันสนิม	142.00	ตร.ม.	5.79	822.18	35.00	4,970.00	5,792.18	
	สีน้ำมัน	142.00	ตร.ม.	8.07	1,145.94	38.00	5,396.00	6,541.94	
2	งานปรับปรุงรางระบายน้ำเดิม ความยาว 95 ม.								
	งานรื้อผิวราง คสล. เดิมขนไป	3.80	ลบ.ม.	-	-	600.00	2,280.00	2,280.00	
	แผ่นพื้นสำเร็จรูปเหล็กเสริม 5-Ø 4 มม.	32.56	ตร.ม.	223.00	7,260.88	-	-	7,260.88	(ราคาสืบ)
	ค่าตัดแผ่นพื้นสำเร็จรูป	73.25	เมตร	-	-	8.78	643.13	643.13	
	ค่าวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป	32.56	ตร.ม.	-	-	25.00	814.00	814.00	
	ยกยอดไป							563,266.73	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาก่อสร้างรายการนี้แล้วเห็นควรให้ใช้ราคาดังกล่าว เป็นราคากลางของโครงการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่ายที่ ๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


นายสมชาย มาน้อย

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวิญญูณะ พวงเพชร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวพณิกภัท พิริยะ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ราคากลาง ค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
งบประมาณประจำปี 2565

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนพื้ที่กัษ์บุญยงค์ 7/1 และถนนพื้ที่กัษ์บุญยงค์ 5
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 10 ชุมชนบ้านเหนือ ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร พื้นที่ปกติ
 ประเภทของงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร ความยาว 245.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร
 ประเภทของผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง - เมตร ยาว - เมตร พื้นที่ผิวจราจรรวมทางเชื่อม - ตารางเมตร
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 แบบเลขที่ 9/2565


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		
	ยกยอดมา							563,266.73	
	ท่อ PVC ชั้น 5 Ø 2 นิ้ว	6.12	เมตร	33.00	201.96	-	-	201.96	(ราคาสืบ)
	เหล็กแบน 100 x 9 มม.	33.43	ท่อน	1,431.00	47,838.33	-	-	47,838.33	(ราคาสืบ)
	เหล็กแบน 50 x 6 มม.	24.93	ท่อน	402.00	10,021.86	-	-	10,021.86	(ราคาสืบ)
	ค่าแรงงานประกอบเหล็กรูปพรรณ	1523.00	กก.			5.00	7,615.00	7,615.00	
	สีกันสนิม	55.00	ตร.ม.	5.79	318.45	35.00	1,925.00	2,243.45	
	สีน้ำมัน	55.00	ตร.ม.	8.07	443.85	38.00	2,090.00	2,533.85	
	งานคอนกรีต 240 กก/ตร.ม.	3.39	ลบ.ม.	1,150.00	3,898.50	436.00	1,478.04	5,376.54	
	เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.144	ตัน	26,530.53	3,820.39	4,100.00	590.40	4,410.79	
	เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.270	ตัน	25,922.12	6,998.97	4,100.00	1,107.00	8,105.97	
	ลวดผูกเหล็ก	12.42	กก.	37.38	464.25	-	-	464.25	
	ไม้แบบ 50 %	4.00	ตร.ม.	514.02	2,056.08	-	-	2,056.08	
	ไม้ครวยึดไม้แบบ	1.00	ตร.ม.	514.02	514.02	-	-	514.02	
	รวมเป็นค่างานต้นทุน							654,648.83	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาค่าก่อสร้างรายการนี้แล้วเห็นควรให้ใช้ราคาดังกล่าว เป็นราคากลางของโครงการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่ายที่ ๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 นายสมชาย มาน้อย

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวิภูษณะ ทรวงเพชร)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาวพานิช พิริยะ)
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ราคาขายปลีกน้ำมัน

สำหรับรถส่วนบุคคล

สำหรับรถบรรทุก

สำหรับรถจักรยานยนต์

ราคาขายปลีกน้ำมัน 5 ม.ก. 2565

(ราคาน้ำมันดิบ 1 ม.ก. 2565: 29.42 บาท/ลิตร)

ราคาขายปลีกน้ำมัน 5 ม.ก. 2565

การขึ้น/ลงราคา

ราคาขายปลีกน้ำมัน (บาท)

ประเภท	85	87	Diesel	820	800	95	91	E20	E85	NGV
น้ำมันดีเซล	29.44	29.42	29.42	29.42	29.54	32.13	31.86	30.62	24.52	15.59
น้ำมันเบนซิน	29.55	29.53	29.53	29.53	29.65	32.24	31.97	30.73	24.63	15.59
น้ำมันแก๊ส	29.45	29.44	29.44	29.44	29.56	32.15	31.88	30.64	24.54	15.59
น้ำมันแก๊ส	29.45	29.44	29.44	29.44	29.56	32.15	31.88	30.64	24.54	15.59
น้ำมันแก๊ส	29.55	29.53	29.53	29.53	29.65	32.24	31.97	30.73	24.63	15.59
น้ำมันแก๊ส	29.55	29.56	29.56	29.56	29.68	32.27	32.00	30.76	24.66	15.59
น้ำมันแก๊ส	29.49	29.47	29.47	29.47	29.59	32.18	31.91	30.67	24.57	15.59
น้ำมันแก๊ส	29.49	29.47	29.47	29.47	29.59	32.18	31.91	30.67	24.57	15.59
น้ำมันแก๊ส	29.46	29.44	29.44	29.44	29.56	32.15	31.88	30.64	24.54	15.59
น้ำมันแก๊ส	29.46	29.44	29.44	29.44	29.56	32.15	31.88	30.64	24.54	15.59
น้ำมันแก๊ส	29.45	29.43	29.43	29.43	29.55	32.14	31.87	30.63	24.53	15.59


แผ่นพื้นสำเร็จ หน้ากว้าง 35 ซม. ทิอาร์ซี

[หน้าแรก](#)
[สินค้าทุกหมวดหมู่](#)
[สินค้าทุกหมวดหมู่](#)
[สินค้าทุกหมวดหมู่](#)
[สินค้าทุกหมวดหมู่](#)


สินค้าในกลุ่มนี้ (17 รายการ)

- 
แผ่นพื้นสำเร็จ หน้ากว้าง 35 ซม. ทิอาร์ซี
78.35บาท
- 
แผ่นพื้นสำเร็จ หน้ากว้าง 35 ซม. ทิอาร์ซี
156.70บาท
- 
แผ่นพื้นสำเร็จ หน้ากว้าง 35 ซม. ทิอาร์ซี
235.05บาท
- 
แผ่นพื้นสำเร็จ หน้ากว้าง 35 ซม. ทิอาร์ซี
313.39บาท
- 
แผ่นพื้นสำเร็จ หน้ากว้าง 35 ซม. ทิอาร์ซี
86.82บาท

แผ่นพื้นสำเร็จ หน้ากว้าง 35 ซม. หน้า 5 ซม. ลวด 5 เส้น ยาว 4 เมตร




แผ่นพื้นสำเร็จ หน้ากว้าง 35 ซม. หน้า 5 ซม. ลวด 5 เส้น ยาว 4 เมตร



คุณสมบัติของสินค้า

ขนาด :
 หน้ากว้าง : 35 ซม. หน้า 5 ซม.
 ลวด : 5 เส้น ยาว 4 เมตร
 สามารถใช้งานได้ยาวนานกว่า 10 ปี
 สามารถใช้งานได้ยาวนานกว่า 10 ปี
 สามารถใช้งานได้ยาวนานกว่า 10 ปี

ภาพสินค้าที่ส่งแล้ว



ชื่อเรียกสินค้า
 แผ่นพื้นสำเร็จ หน้ากว้าง 35 ซม. หน้า 5 ซม. ลวด 5 เส้น ยาว 4 เมตร

ชื่อเรียกสินค้า
 แผ่นพื้นสำเร็จ หน้ากว้าง 35 ซม. หน้า 5 ซม. ลวด 5 เส้น ยาว 4 เมตร

ราคา (บาท) 313.39

ราคาต่อหน่วย (บาท) 313.39

จำนวน (ฟุต)

รวม (บาท)

ใส่ตะกร้า

จัดส่งฟรีในจังหวัดเชียงใหม่
 สินค้าจัดส่งฟรีในจังหวัดเชียงใหม่

เงื่อนไขการสั่งซื้อ

ดูเพิ่มเติม

สินค้าในกลุ่มนี้ (7 รายการ)

FB เหล็กแบน แพลตบาร์ 2 นิ้ว (50 มม.) 4.5 มม.

FB เหล็กแบน แพลตบาร์ 2 นิ้ว (50 มม.) 3 มม.
268.66บาท

FB เหล็กแบน แพลตบาร์ 2 นิ้ว (50 มม.) 4.5 มม.
402.80บาท


FB เหล็กแบน แพลตบาร์ 2 นิ้ว (50 มม.) 6 มม.
536.94บาท

FB เหล็กแบน แพลตบาร์ 2 นิ้ว (50 มม.) 8 มม.
715.92บาท

FB เหล็กแบน แพลตบาร์ 2 นิ้ว (50 มม.) 9 มม.
805.60บาท

FB เหล็กแบน แพลตบาร์ 2 นิ้ว (50 มม.) 12 มม.
1073.88บาท

ดูเป็นตาราง



คุณสมบัติของสินค้า

ขนาด :
ขนาดมาตรฐาน 6 ม.
หน่วย :
เส้น
น้ำหนัก :
10.60 กก.

ภาพสินค้าที่ส่งแล้ว



ราคา (บาท) 402.80

ราคาต่อเมตร (บาท) 67.13 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

จำนวน (เส้น) โปรดระบุจำนวนสินค้า

น้ำหนักรวม 0.60 กก.

รวม (บาท)

ใส่เลขที่

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ (เฉพาะสินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 100 กก.)
บริการจัดส่งทั่วประเทศ (เฉพาะสินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 100 กก.)
เงื่อนไขการสั่งซื้อ

เลือกซื้อจากรายการสินค้าทั้งหมดในกลุ่มนี้



[1](#) > [FB เหล็กแบน แพลตบาร์ 4 นิ้ว](#) > [FB เหล็กแบน แพลตบาร์ 4 นิ้ว](#)

FB เหล็กแบน แพลตบาร์ 4 นิ้ว

[1](#) > [FB เหล็กแบน แพลตบาร์ 4 นิ้ว](#) > [FB เหล็กแบน แพลตบาร์ 4 นิ้ว](#)

สินค้าในกลุ่มนี้ (5 รายการ)

FB เหล็กแบน แพลตบาร์ 4 นิ้ว (100 มม.) 8 มม. [🔍](#) [❤️](#)



FB เหล็กแบน แพลตบาร์ 4 นิ้ว (100 มม.) 6 มม.
1072.59บาท


FB เหล็กแบน แพลตบาร์ 4 นิ้ว (100 มม.) 8 มม.
1431.84บาท


FB เหล็กแบน แพลตบาร์ 4 นิ้ว (100 มม.) 9 มม.
1610.82บาท


FB เหล็กแบน แพลตบาร์ 4 นิ้ว (100 มม.) 12 มม.
2147.76บาท


FB เหล็กแบน แพลตบาร์ 4 นิ้ว (100 มม.) 16 มม.




คุณสมบัติของสินค้า
 ขนาด :
 ยาวมาตรฐาน 6 ม.
 เหล็ก :
 เหล็ก
 น้ำหนัก :
 37.68 กก.

ราคา (บาท) 1,431.84

ราคาต่อหน่วย (บาท) 143.184


จำนวน (เส้น)

รวม (บาท) **จำนวนเงิน 0.00 บาท**

รวม (บาท)

[ใส่ตะกร้า](#)

จัดส่งฟรี ไทยไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์ จำกัด
 สินค้าชิ้นนี้สามารถสั่งซื้อได้
 จำนวน 1 ชิ้น



1 1/4" (35 mm.)	1 1/2" (40 mm.)	2" (55 mm.)
2 1/2" (65 mm.)	3" (80 mm.)	4" (100 mm.)
5" (125 mm.)	6" (150 mm.)	8" (200 mm.)
10" (250 mm.)	12" (300 mm.)	16" (400 mm.)

\$ 62.00

เงื่อนไขการสั่งซื้อ

สินค้าในกลุ่มนี้ (3 รายการ)

- TOA สีรองพื้นกันสนิม เทา เบ็ดหงส์ MDGRP (GREY) 1/4 กอ.
81.56บาท
- TOA สีรองพื้นกันสนิม เทา เบ็ดหงส์ MDGRP (GREY) 1 กอ.
289.72บาท
- TOA สีรองพื้นกันสนิม เทา เบ็ดหงส์ MDGRP (GREY) 5 กอ.
1205.61บาท



คุณสมบัติของสินค้า

ขนาด :
1 แกลลอน = ประมาณ 3.5 ลิตร ทา
ได้เนื้อที่ 45-55 ตร.ม / 1 เที่ยว/ชั้น
ค่าพ่นเฉลี่ย: มีเบ็ดหงส์ 21 ชั่วโมง 4
กอ./กิโลกรัม
หน่วย :
กิโลกรัม
น้ำหนัก :
4.00 กก.

ราคา (บาท) 289.72

โปรดดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมที่หน้า TOA

จำนวน (ถัง) โปรดระบุจำนวนสินค้า

มีอยู่ทั้งหมด 0.00 กอ.

รวม (บาท)

ใส่ตะกร้า

จัดส่งที่โรงงานในจังหวัดสงขลา รับประกัน
สินค้าใหม่และคุณภาพสินค้า TOA
เงื่อนไขราคาสินค้า 1 วิธีการสั่งซื้อ

ชื่อเรียกสินค้า
คุณลักษณะสำคัญ

TOA สีรองพื้นกันสนิม เบ็ดหงส์ (Mandarin Duck, MD)
TOA สีรองพื้นกันสนิม เบ็ดหงส์ (Mandarin Duck, MD) เป็นสีรองพื้นกันสนิม สีเทา สำหรับทาบนพื้นผิวเหล็ก
ที่เปื้อนสนิม ประสิทธิภาพสูง ใช้ร่วมกับสีเคลือบสีอื่นได้เป็นอย่างดี TOA เบ็ดหงส์ มีอยู่ทั้งหมด 1/4, 1 และ 5

ดูเป็นตาราง

ดูเพิ่มเติม

เลือกซื้อจากรายการสินค้าทั้งหมดในกลุ่มนี้

สินค้าในกลุ่มนี้ (50 รายการ)

TOA สีน้ำมันเคลือบเงา ปลาฉลาม สี A333 Flame Red 1 na.

107.85บาท

TOA สีน้ำมันเคลือบเงา ปลาฉลาม สี A333 Flame Red 1 na.

383.65บาท

TOA สีน้ำมันเคลือบเงา ปลาฉลาม สี A335 Ferrari Red 1/4 na.

107.85บาท

TOA สีน้ำมันเคลือบเงา ปลาฉลาม สี A335 Ferrari Red 1 na.

383.65บาท

TOA สีน้ำมันเคลือบเงา ปลาฉลาม สี A334 Scarlet Orange 1/4 na.

107.85บาท

คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม

ดูเป็นรายการ



คุณสมบัติของสินค้า

ขนาด :

1 แกลลอน = ประมาณ 3.5 ลิตร ทาได้พื้นที่ 40-55 ตร.ม./1 เที่ยว/วัน

ตัวทำละลาย: ทินเนอร์ 21

หน่วย :

แกลลอน

น้ำหนัก :

4.00 กก.

ราคา (บาท)

383.65

ราคาส่วนลดสุทธิ (รวมส่วนลดจากผู้ค้าปลีก VAT 7%)

จำนวน (ถัง)

ไปตระเวนจำหน่ายสินค้า

ปีงบประมาณ 0.00 กก.

รวม (บาท)

ใส่ตะกร้า



จัดส่งทั่วประเทศไม่มีขั้นต่ำ รับประกัน

สินค้าเป็นจำนวนมากกรุณาติดต่อฝ่ายขาย

เงื่อนไขการสั่งซื้อ

วิธีการสั่งซื้อ

ชื่อเรียกสินค้า

คุณสมบัติที่สำคัญ

TOA ปลาฉลาม สีน้ำมันเคลือบเงา

TOA ปลาฉลาม สีน้ำมันเคลือบเงา ทาบนพื้นผิวโลหะ เหล็ก ไม้ ที่ภายนอกและภายในอาคาร เช่น โครงเหล็ก ประตู รั้วบ้าน ฝ้าเพดาน ผนังภายใน กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียดก่อนใช้

ซ่อนรายละเอียด

เลือกซื้อจากรายการสินค้าทั้งหมดในกลุ่มนี้

Active

Go

21

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราหวนเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด กำแพงเพชร เดือนพฤศจิกายน ปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	พฤศจิกายน
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,497.67
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,541.12
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,586.92
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,653.74
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,741.13
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,789.25
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,842.53
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,900.00
9	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	5.14
10	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	9.35
11	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.12
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,257.01
13	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,757.01
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	2,322.43
15	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	6,308.41
16	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 6 มม.	ตัน	26,530.53
17	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 9 มม.	ตัน	25,922.12
18	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม.	ตัน	25,384.98
19	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 15 มม.	ตัน	25,527.73
20	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 19 มม.	ตัน	24,696.26
21	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร สก. 25 มม.	ตัน	24,953.28
22	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม.	ตัน	25,537.39
23	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 16 มม.	ตัน	24,579.44
24	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 20 มม.	ตัน	25,615.42
25	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร สก. 25 มม.	ตัน	24,953.27
26	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร สก. 12 มม.	ตัน	25,098.23
27	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร สก. 16 มม.	ตัน	24,767.48
28	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร สก. 20 มม.	ตัน	24,834.30
29	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร สก. 25 มม.	ตัน	26,170.09

30	ลวดผูกเหล็ก สก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	37.38
31	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	396.26
32	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	498.13
33	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	722.90
34	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	906.54
35	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	1,183.18
36	เหล็กฉาก หน้า 10 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 100 มม. น้ำหนัก 89.2 กก.	ท่อน	2,383.18
37	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	611.21
38	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	746.26
39	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	1,046.73
40	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	850.94
41	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	1,149.53
42	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก.	ท่อน	943.93
43	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 40.3 กก.	ท่อน	1,277.57
44	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 20 กก.	ท่อน	719.63
45	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 26 - 27 กก.	ท่อน	1,009.35
46	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 22 - 23 กก.	ท่อน	803.74
47	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส สก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2.0 เมตร ยาว 25 เมตร	ตร.ม.	28.35
48	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส สก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2.5 เมตร ยาว 25 เมตร	ตร.ม.	28.04
49	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส สก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2.5 เมตร ยาว 50 เมตร	ตร.ม.	21.50
50	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส สก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 3.0 เมตร ยาว 25 เมตร	ตร.ม.	28.04
51	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส สก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 3.0 เมตร ยาว 50 เมตร	ตร.ม.	28.97
52	ท่อเหล็กกลวงสีเหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	144.86
53	ท่อเหล็กกลวงสีเหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	170.56
54	ท่อเหล็กกลวงสีเหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	328.50
55	ท่อเหล็กกลวงสีเหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	588.79
56	ท่อเหล็กกลวงสีเหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ท่อน	897.20
57	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	266.36
58	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	334.11
59	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 นิ้ว	ท่อน	413.55
60	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1/2 นิ้ว	อัน	11.69
61	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 3/4 นิ้ว	อัน	16.36
62	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1 นิ้ว	อัน	23.36
63	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1/2 นิ้ว	อัน	12.62

[illegible]

101	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	102.80
102	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	177.57
103	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	อัน	8.41
104	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตรา TSD	อัน	4.67
105	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตรา TSD	อัน	9.35
106	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	5.61
107	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	9.35
108	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	14.02
109	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	23.36
110	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	28.04
111	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	42.06
112	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ท่อน	252.34
113	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	345.79
114	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	542.06
115	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อน	1,102.80
116	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.	ท่อน	1,691.59
117	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ท่อน	327.11
118	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	457.95
119	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	670.56
120	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อน	1,137.85
121	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.	ท่อน	1,586.45
122	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม.	ท่อน	2,002.34
123	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม.	ท่อน	3,838.79
124	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.30 ม.	ท่อน	380.84
125	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	525.70
126	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	883.18
127	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อน	1,467.29
128	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.	ท่อน	1,899.54
129	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม.	ท่อน	2,546.27
130	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม.	ท่อน	4,971.97
131	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ศก. 10 ซม.	ท่อน	240.00
132	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ศก. 15 ซม.	ท่อน	320.00
133	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร ศก. 20 ซม.	ท่อน	480.00
134	มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว	ม้วน	1,588.79
135	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 15	กก.	33.83
136	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	44.58
137	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ลอนโค้ง ตราเพชร	แผ่น	15.42
138	กรอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	32.71

139	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	32.71
140	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	37.38
141	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	31.78
142	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	27.57
143	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	41.12
144	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	36.92
145	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.4 ซม. สีต่าง ๆ ตราเพชร	แผ่น	25.23
146	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีต่าง ๆ ตราเพชร	แผ่น	34.58
147	ครอบสันโค้ง สีแดง เขียว ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	56.07
148	ครอบข้าง สีแดง เขียว ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	46.73
149	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.	แผ่น	210.28
150	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.	แผ่น	247.66
151	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง	แผ่น	126.17
152	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. ตราช้าง	แผ่น	221.97
153	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	154.21
154	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	140.19
155	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรายีปอด	แผ่น	129.91
156	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตรายีปอด	แผ่น	157.94
157	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม	แผ่น	224.30
158	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	224.30
159	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	2,359.82
160	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	4,532.72
161	กระจกโลหะ หนา 5 มม.	ตร.ฟต	31.78
162	กระจกโลหะ หนา 6 มม.	ตร.ฟต	38.79
163	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	700.93
164	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	700.93
165	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	514.02
166	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	514.02
167	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	514.02
168	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	560.75
169	สื่อน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ ดุลักษณ์	กระป๋อง	801.40
170	สื่อน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที ไอ เอ	กระป๋อง	677.57
171	สื่อน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน	แกลลอน	616.82
172	สื่อน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที ไอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	570.09
173	สื่อน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที ไอ เอ (E 100)	กระป๋อง	532.71
174	สื่อน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที ไอ เอ (E 100)	กระป๋อง	1,378.51
175	สื่อน้ำพลาสติก ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที ไอ เอ (E 100)	กระป๋อง	1,612.15
176	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตราที ไอ เอ	กระป๋อง	364.49

177	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 18.925 ลิตร ตราที โอ เอ	กระป๋อง	1,294.39
178	สีทาถนน ชนิดสะท้อนแสง ขนาด 3.785 ลิตร สีขาว ตราทีโอเอ	กระป๋อง	724.30
179	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 202)	กระป๋อง	771.03
180	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	967.29
181	สีข้อมไม้ วัสดุเตน ชนิดเงา ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ทีโอเอ	กระป๋อง	616.82
182	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 404)	กระป๋อง	934.58
183	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	1,285.05
184	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	425.24
185	ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO	กระป๋อง	146.27
186	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน บี 52 (BEGER รุ่น M-44)	กระป๋อง	467.29
187	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	93.46
188	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	93.46
189	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	74.77
190	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	74.77
191	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	572.43
192	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	570.09
193	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	495.33
194	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	509.35
195	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	514.02
196	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม้มีช่องแสง ขนาด 60 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	757.01
197	นอตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	74.77
198	ตะปูตอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	42.06
199	ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 นิ้ว ตรามือ	กก.	40.65
200	ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว ตรามือ	กก.	37.70
201	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	60.75
202	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	60.75
203	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	14.02
204	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	1.87
205	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	1.87
206	ขอขีดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	3.27
207	ขอขีดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	3.27
208	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว ตราวิทโก้	ชุด	74.77
209	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว ตราวิทโก้	ชุด	84.12
210	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	28.04
211	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,429.91
212	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีเพชร (น้ำเงิน)	ตัน	2,242.99
213	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีโอ 299	ตัน	2,177.57

214	แปซิฟิกเคเบิลสม ปรอง บรจ 50 กก./ถว ทรายพีไอ (เขียว)	ตัน	1,841.12
215	ฟลินท์เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ทรายเซลล์	กระป๋อง	394.86
216	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ทรายท่อน้ำไทย	กระป๋อง	117.29
217	ซิลิโคน ชนิดใส ใช้กับงานกระจก	หลอด	129.91
218	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 100 กรัม ทรายข้าง	กระป๋อง	64.49
219	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ทรายข้าง	กระป๋อง	139.25
220	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 500 กรัม ทรายข้าง	กระป๋อง	247.66
221	ทรายหยาบ ราคาทำทราย	ลบ.ม.	84.11
222	ทรายหยาบ ราคา ณ ทำทราย (อำเภอเมือง)	ลบ.ม.	93.46
223	ทรายละเอียด ราคาทำทราย	ลบ.ม.	168.22
224	ทรายละเอียด ราคา ณ ทำทราย (อำเภอเมือง)	ลบ.ม.	186.92
225	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงม่ (อำเภอพรานกระต่าย)	ลบ.ม.	300.93
226	หินย่อย เบอร์ 2 ราคา ณ โรงม่ (อำเภอพรานกระต่าย)	ลบ.ม.	274.77
227	ทรายถมที่ ราคาทำทราย	ลบ.ม.	70.09
228	ทรายถมที่ ราคา ณ ทำทราย (อำเภอเมือง)	ลบ.ม.	84.11
229	หินคลุก ราคา ณ โรงม่ (อำเภอพรานกระต่าย)	ลบ.ม.	209.35
230	ก้อนโอบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	67.29
231	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 40 ซม. ตก. 100 ซม.	อัน	180.00
232	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป ตก. 80 ซม.	อัน	100.00
233	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป ตก. 100 ซม.	อัน	110.00
234	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	859.35
235	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,350.47
236	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. ทรายขึ้น	ม้วน	746.73
237	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ทรายไทย	ม้วน	1,228.97
238	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ทราย	ม้วน	1,259.81
239	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ทรายไทย	ม้วน	1,985.98
240	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ทราย	ม้วน	2,051.40
241	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ทรายขึ้น	ม้วน	1,232.71
242	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	810.75
243	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,057.01
244	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ทรายไทย	ม้วน	521.50
245	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ทราย	ม้วน	586.92
246	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ทรายไทย	ม้วน	1,005.61
247	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ทราย	ม้วน	983.18
248	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมอุปกรณ์ แบบฝังในผนัง ทรายขึ้นแนล	ชุด	32.71
249	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ทรายขึ้นแนล	อัน	28.04

250	ตัวรับ (เดี่ยว) พร้อมอุปกรณ์ ยามฝั่งในผนัง ตราเนชั่นเนล	ชุด	44.39
251	ตัวเลียบ แบบ 2 ขา ตราเนชั่นเนล	อัน	28.04
252	ตัวเลียบ ตรา VENA	อัน	18.69
253	บัลลัสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	88.79
254	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	17.13
255	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	60.75
256	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	21.03
257	หลอดตะเกียบ ขนาด 14 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	91.90
258	หลอดตะเกียบ ขนาด 11 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD11E272V	ดวง	51.40
259	หลอดตะเกียบ ขนาด 14 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD14E272V	ดวง	83.18
260	หลอดตะเกียบ เกลียวหวิข ขนาด 8 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD8E27HD3T	ดวง	45.79
261	หลอดตะเกียบ เกลียวหวิข ขนาด 11 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD11E27HD3T	ดวง	70.09
262	หลอดตะเกียบ เกลียวหวิข ขนาด 14 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD14E27HD3T	ดวง	45.79
263	โถส้วมธรรมดาอ่างยง มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-17918X	ชิ้น	1,214.95
264	โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 1401	ชุด	2,616.82
265	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรามะริกันแสดนดาร์ต รุ่น TF- 412	ชิ้น	887.85
266	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307	ชิ้น	1,009.35
267	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-17389X	ชิ้น	1,014.02
268	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 013	ชิ้น	644.86
269	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรามะริกันแสดนดาร์ต รุ่น TF-910	ชิ้น	757.01
270	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 005	ชิ้น	654.21
271	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805	ชิ้น	299.07
272	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-595	ชิ้น	280.37
273	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 834	ชิ้น	327.10
274	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรา Champion รุ่น S-003	ชิ้น	112.15
275	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรามะริกันแสดนดาร์ต รุ่น TF- 9002	ชิ้น	280.37
276	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-503	ชิ้น	280.37
277	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-596	ชิ้น	280.37
278	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 836	ชิ้น	327.10
279	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-504	ชิ้น	279.44
280	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรา Champion รุ่น P-006	ชิ้น	140.19

* หมายถึงราคา Price List

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าชุดคอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.50	0.22	0.28	1.72	1.78
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.08	0.55	0.69	3.63	3.77
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.68	0.78	0.98	5.46	5.66
2	งานดินคันทาง						
	ชุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.04	3.51	4.39	21.55	22.43
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	34.69	10.80	13.50	45.49	48.19
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ชุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.22	3.06	3.83	21.28	22.05
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.50	1.70	2.13	8.20	8.63
	หินผุ - ชุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	28.95	3.34	4.18	32.29	33.13
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.73	5.18	6.48	39.91	41.21
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.47	4.66	5.83	67.13	68.30
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	56.74	19.00	23.75	75.74	80.49
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	ชุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.25	6.52	8.15	31.77	33.40
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.21	1.46	1.83	9.67	10.04
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	41.62	12.96	16.20	54.58	57.82
5	งานไหล่ทางลูกกรง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.46	2.75	3.44	18.21	18.90
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	49.61	20.90	26.13	70.51	75.74
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.37	4.20	5.25	24.57	25.62
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	60.84	25.71	32.14	86.55	92.98
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.35	1.66	2.08	8.01	8.43
8	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรง 10 ซม.	ตร.ม.	8.73	2.11	2.64	10.84	11.37
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.65	3.38	4.23	14.03	14.88
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.51	1.75	2.19	11.26	11.70
9	งานราดยางไพรมิโค้ด	ตร.ม.	6.53	0.62	0.78	7.15	7.31
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.05	0.88	1.10	6.93	7.15
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.16	2.21	2.76	16.37	16.92
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	19.57	3.05	3.81	22.62	23.38
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	29.09	4.54	5.68	33.63	34.77
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	42.61	6.64	8.30	49.25	50.91
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.79	0.49	0.61	2.28	2.40
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.47	0.68	0.85	3.15	3.32
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.68	1.00	1.25	4.68	4.93
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.39	1.47	1.84	6.86	7.23

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	355.66	16.77	20.96	372.43	376.62
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวใหม่ได้	ตร.ม.	12.03	2.82	3.53	14.85	15.56
	บนผิวแตกได้	ตร.ม.	9.35	2.28	2.85	11.63	12.20
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	156.71	35.15	43.94	191.86	200.65
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	12.61	1.74	2.18	14.35	14.79
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.15	1.92	2.40	12.07	12.55
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	20.61	2.53	3.16	23.14	23.77
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	11.93	2.39	2.99	14.32	14.92
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.08	1.06	1.33	9.14	9.41
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	32.32	11.03	13.79	43.35	46.11
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	40.40	5.29	6.61	45.69	47.01
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	35.56	11.03	13.79	46.59	49.35
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	40.40	5.29	6.61	45.69	47.01
16	งาน Pavement in Place Recycling						
	ชุดเล็กเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.75	5.92	7.40	28.67	30.15
	ชุดเล็กเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.43	7.39	9.24	35.82	37.67
	ชุดเล็กเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	37.91	9.86	12.33	47.77	50.24
	ชุดเล็กเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	45.49	11.83	14.79	57.32	60.28
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.10	2.07	2.59	12.17	12.69
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.31	0.39	0.49	2.70	2.80
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ชุดเล็ก 3 ซม.	ตร.ม.	44.07	5.86	7.33	49.93	51.40
	ชุดเล็ก 4 ซม.	ตร.ม.	60.18	7.39	9.24	67.57	69.42
	ชุดเล็ก 5 ซม.	ตร.ม.	72.89	8.11	10.14	81.00	83.03
	ชุดเล็ก 6 ซม.	ตร.ม.	88.36	9.00	11.25	97.36	99.61
20	งาน Milling						
	ชุดเล็ก 5 ซม.	ตร.ม.	10.45	1.97	2.46	12.42	12.91
	ชุดเล็ก 10 ซม.	ตร.ม.	12.19	2.30	2.88	14.49	15.07

อัตราราคางานดิน
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานวางป่า						
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	1.10	0.16	0.20	1.26	1.30
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.24	0.33	0.41	2.57	2.65
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าชุด	ลบ.ม. หลวม	17.25	2.97	3.71	20.22	20.96
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	41.88	12.96	16.20	54.84	58.08
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	61.16	25.71	32.14	86.87	93.30
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	20.64	4.20	5.25	24.84	25.89
4	ค่าชุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	15.09	3.02	3.78	18.11	18.87
5	ค่าชุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	15.53	2.67	3.34	18.20	18.87
6	ค่าตัดดิน	ลบ.ม. หลวม	7.18	1.70	2.13	8.88	9.31
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าชุด	ลบ.ม. ปกติ	29.00	3.34	4.18	32.34	33.18
	ค่าคันและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.57	5.18	6.48	40.75	42.05
8	งานขุดลอก						
	ค่าชุดลอกด้วยรถชุด	ลบ.ม. ปกติ	24.22	4.08	4.08	28.30	28.30
	ค่าชุดลอกด้วยเรือชุด	ลบ.ม. ปกติ	50.19	21.60	21.60	71.79	71.79
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	47.05	12.46	12.46	59.51	59.51
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ				
	ค่าคันและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.04	5.75	7.19	39.79	41.23
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	31.41	10.80	13.50	42.21	44.91
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	34.90	10.80	13.50	45.70	48.40
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	35.11	11.40	14.25	46.51	49.36
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	38.62	11.40	14.25	50.02	52.87
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.62	0.08	0.08	0.70	0.70

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / คัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / คัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / คัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.10	11.35	41	102.03	142.84	81	200.38	280.54
2	9.90	13.86	42	104.49	146.28	82	202.74	283.84
3	11.70	16.38	43	106.93	149.71	83	205.23	287.32
4	13.49	18.89	44	109.40	153.16	84	207.72	290.81
5	15.29	21.41	45	111.85	156.59	85	210.23	294.32
6	17.09	23.92	46	114.31	160.04	86	212.62	297.67
7	18.88	26.44	47	116.76	163.47	87	215.03	301.04
8	20.92	29.28	48	119.23	166.92	88	217.57	304.59
9	23.38	32.73	49	121.67	170.33	89	219.98	307.98
10	25.83	36.17	50	124.12	173.77	90	222.41	311.38
11	28.29	39.61	51	126.59	177.23	91	224.99	314.98
12	30.75	43.04	52	129.04	180.65	92	227.44	318.41
13	33.20	46.49	53	131.50	184.10	93	229.89	321.85
14	35.66	49.93	54	133.97	187.56	94	232.36	325.30
15	38.12	53.37	55	136.41	190.98	95	234.68	328.55
16	40.58	56.81	56	138.86	194.41	96	237.16	332.03
17	43.03	60.25	57	141.33	197.87	97	239.65	335.51
18	45.49	63.68	58	143.82	201.35	98	242.16	339.02
19	47.95	67.13	59	146.26	204.76	99	244.67	342.54
20	50.41	70.57	60	148.71	208.20	100	247.02	345.83
21	52.86	74.01	61	151.18	211.65	101	249.55	349.38
22	55.33	77.46	62	153.66	215.13	102	251.92	352.69
23	57.78	80.89	63	156.09	218.53	103	254.47	356.26
24	60.24	84.33	64	158.53	221.94	104	256.85	359.60
25	62.70	87.78	65	160.98	225.38	105	259.43	363.20
26	65.15	91.22	66	163.45	228.83	106	261.82	366.55
27	67.61	94.66	67	165.93	232.30	107	264.22	369.91
28	70.07	98.10	68	168.34	235.68	108	266.63	373.28
29	72.52	101.52	69	170.85	239.19	109	269.25	376.94
30	74.99	104.98	70	173.29	242.60	110	271.67	380.34
31	77.43	108.40	71	175.74	246.03	111	274.10	383.74
32	79.90	111.86	72	178.20	249.48	112	276.54	387.15
33	82.36	115.30	73	180.67	252.94	113	278.98	390.57
34	84.82	118.75	74	183.15	256.42	114	281.43	394.00
35	87.26	122.17	75	185.56	259.78	115	283.89	397.45
36	89.73	125.62	76	188.07	263.29	116	286.36	400.90
37	92.19	129.07	77	190.49	266.68	117	288.83	404.37
38	94.65	132.52	78	192.92	270.08	118	291.31	407.84
39	97.11	135.95	79	195.47	273.65	119	293.81	411.33
40	99.56	139.38	80	197.92	277.09	120	296.30	414.83

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	298.57	417.99	148	365.01	511.01	175	431.55	604.17
122	301.08	421.51	149	367.39	514.35	176	434.08	607.72
123	303.60	425.04	150	370.15	518.22	177	436.62	611.27
124	306.13	428.58	151	372.55	521.57	178	438.64	614.09
125	308.41	431.77	152	374.95	524.93	179	441.18	617.66
126	310.95	435.34	153	377.36	528.30	180	443.73	621.23
127	313.51	438.91	154	379.77	531.67	181	446.29	624.81
128	315.80	442.12	155	382.18	535.05	182	448.86	628.40
129	318.37	445.72	156	384.60	538.44	183	451.43	632.00
130	320.95	449.33	157	387.02	541.83	184	453.45	634.83
131	323.26	452.56	158	389.87	545.82	185	456.03	638.44
132	325.86	456.20	159	392.31	549.23	186	458.62	642.06
133	328.17	459.43	160	394.75	552.65	187	461.21	645.70
134	330.78	463.10	161	397.20	556.08	188	463.23	648.52
135	333.10	466.35	162	399.65	559.51	189	465.84	652.17
136	335.43	469.60	163	402.11	562.96	190	468.45	655.83
137	338.07	473.30	164	404.57	566.40	191	471.07	659.50
138	340.40	476.56	165	407.04	569.86	192	473.09	662.32
139	343.06	480.29	166	409.52	573.33	193	475.72	666.00
140	345.41	483.57	167	412.00	576.80	194	478.36	669.70
141	347.75	486.85	168	414.49	580.28	195	481.00	673.41
142	350.44	490.62	169	416.50	583.11	196	483.02	676.23
143	352.80	493.92	170	419.00	586.60	197	485.68	679.95
144	355.16	497.22	171	421.50	590.09	198	488.34	683.68
145	357.88	501.03	172	424.00	593.60	199	490.36	686.51
146	360.25	504.35	173	426.51	597.12	200	493.04	690.25
147	362.63	507.68	174	429.03	600.64	201- 2.46 3.45		
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.46 บาท/ตัน

3.45 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

29.50 บาท/ลิตร

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
		ลบ.ม.	148	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือจุดลึกเกิน 1.50 ม.
1.3.2	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	194	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือจุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	239	ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือจุดลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	283	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือจุดลึกเกิน 1.50 ม.
1.4	งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ	ลบ.ม.	99	ขนจากกองใกล้อาคาร และปรับระดับ
1.5	งานวัสดุรองกันหลุม	ลบ.ม.	104	ใช้วิธีทุบรองกันหลุม
		ลบ.ม.	91	ใช้วิธีถมรองกันหลุม
1.6	งานผสมและเทคอนกรีต(กรณีผสมเอง)			
1.6.1	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	398	รองกันหลุม
1.6.2	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	436	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	498	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	542	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
1.7	เทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	306	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	391	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	485	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
1.8	ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต			
1.8.1	แบบหล่อทั่วไป	ตร.ม.	115	จำนวนตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	133	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
1.8.2	แบบหล่อเปลือยผิว	ตร.ม.	154	ชนิดผิวเรียบ
		ตร.ม.	193	ชนิดผิวมีบัวลาดสาย
1.8.3	แบบหล่อที่ตั้งสูงเกินปกติ	ตร.ม.	154	ห้องคานหรือห้องพื้นสูง 5.00 - 7.00 ม.
		ตร.ม.	180	ห้องคานหรือห้องพื้นสูงเกิน 7.00 ม.
1.9	ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป			
1.9.1	ชนิดห้องเรียบต้น/แบบกลาง หนา 5 - 8 ซม.	ตร.ม.	25	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
1.9.2	คอนกรีตอัดแรงแบบกลาง หนา 0.10 - 0.13 ม.	ตร.ม.	35	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
1.9.3	คอนกรีตอัดแรงแบบกลาง หนา 0.15 - 0.18 ม.	ตร.ม.	50	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
1.9.4	คอนกรีตอัดแรงแบบกลาง หนา 0.20 - 0.23 ม.	ตร.ม.	60	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
1.9.5	คอนกรีตอัดแรงแบบทอหวาย หน้า 0.25 - 0.30 ม.	ตร.ม.	70	รวมงานจุ่มบดอัด แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกตัวขึ้นไปให้สูง
1.10	ตัด, ดัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต			
1.10.1	ผิวเรียบ	ตัน	4,100	เส้นผ่าศูนย์กลาง น้อยกว่า 10 มม.
1.10.2	ผิวเรียบ/ผิวขรุขระ	ตัน	3,300	เส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 มม. ถึง 16 มม.
1.10.3	ผิวเรียบ/ผิวขรุขระ	ตัน	2,900	เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 19 มม. ขึ้นไป
1.10.4	วางตะแกรงเหล็กเส้นรูป (Wire mesh)	ตร.ม.	5	
1.11	ประกอบเหล็กรูปพรรณ			
1.11.1	โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่นๆ)	กก.	10	รวมลวดเชื่อม
1.11.2	โครงหลังคาทั่วไป (โครง TRUSS)	กก.	12	รวมลวดเชื่อม
1.11.3	โครงสร้างอาคาร(เหล็กหนา เช่น คาน เสา อื่นๆ)	กก.	12	รวมลวดเชื่อม ชนิด E60 (เชื่อมเหล็กทั่วไป)
		กก.	14	รวมลวดเชื่อม ชนิด E70 (ตัดประกอบ/เชื่อม)
		กก.	16	รวมลวดเชื่อม ชนิด E80 (ตัดประกอบ/เชื่อม)
ค่าแรงข้างต้นไม่รวมค่างาน คัดเลือก ฝัด หรือ ทุ่น เหล็กรูปพรรณ				
1.12	ทำโครงหลังคาไม้			ติดตั้งและ จันทัน แป หรือระแนงไม้ทุกระยะ(ถ้ามี)
1.12.1	ทรงจั่วและทรงเพิงแหงน	ตร.ม.	102	ระยะจันทัน หรือแปตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	140	ระยะจันทัน หรือแปน้อยกว่า 75 ซม.
1.12.2	ทรงปั้นหยา	ตร.ม.	140	ระยะจันทัน หรือแปตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	183	ระยะจันทัน หรือแปน้อยกว่า 75 ซม.
1.12.3	ทรงไทย	ตร.ม.	198	ระยะจันทัน หรือแปตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	304	ระยะจันทัน หรือแปน้อยกว่า 75 ซม.

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
2.7	งานบันไดและส่วนประกอบงานบันได			
2.7.1	งานบันไดและส่วนประกอบ	ขั้น	125	ลูกนอนไม้เนื้อแข็ง
		ท่อน	77	ลูกตั้งไม้เนื้อแข็ง
		เมตร	161	ราวบันไดไม้, ลูกกรงไม้, เสารับราวบันได
		เมตร	60	ราวจับไม้ (ไม่มีลูกกรงไม้)
		เมตร	133	แผ่นบันไดพร้อมทุกรับขั้นบันได ไม้เนื้อแข็ง
2.7.2	ค้ำยัน, วางงาน, ตบ, ปูผิวภายใน โถงบันได	ตร.ม.	324	จ้างผู้ติดตั้ง ทุกขนาด
		ตร.ม.	340	พื้นไม้เข้ลิ้น ทุกขนาด
2.7.3	งานบันไดทำวัสดุตกแต่งผิว (บันได ค.ส.ล.) และอื่นๆ			
	ขั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ทำผิวทราวล้าง, พื้นล่าง กรวดล้าง	เมตร	99	มีความกว้างรวมกันไม่เกิน 1 เมตร
	ขั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ทำผิวหินขัด	เมตร	179	มีความกว้างรวมกันไม่เกิน 1 เมตร
	ขั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ปูกระเบื้องทุกชนิด/ทุกขนาด	เมตร	158	มีความกว้างรวมกันไม่เกิน 1 เมตร
	ขั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ปูหินแกรนิต, หินอ่อน/ทุกขนาด	เมตร	220	มีความกว้างรวมกันไม่เกิน 1 เมตร
	ขั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ปูกระเบื้องยางทุกชนิด/ทุกขนาด	เมตร	65	มีความกว้างรวมกันไม่เกิน 1 เมตร
	ลูกนอนบันได เจริยชนครึ่งวงกลม	เมตร	100	หินอ่อน, หินแกรนิต
	จุกบันได พี วี ซี, โลหะ ทุกชนิด	เมตร	40	ทุกชนิด, ทุกขนาด
	จุกบันได เสาครอบ (หินอ่อน, หินแกรนิต)	เมตร	130	จำนวน 3 ร่อง
2.8	ค่าหาสีต่าง ๆ (หารองพื้น 1 เทียว และหาสีจริง 2 เทียว)			*รวมค่าน้ำร้าน(สูงไม่เกิน 4 เมตร)สำหรับงานทาสีแล้ว
2.8.1	ค่าหาสีน้ำพลาสติก, สีน้ำอะคริลิก	ตร.ม.	28	ภายใน มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	30	ภายใน น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	31	ภายนอก มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	34	ภายนอก น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.2	ค่าหาสีน้ำมัน	ตร.ม.	35	มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	38	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.3	ค่าหาสีเหล็กกันสนิม	ตร.ม.	30	มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	35	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.4	ค่าหาเชลเล็ก แลคเกอร์ วาณิช (สีข้อมไม้) ชนิดสำเร็จรูป	ตร.ม.	45	มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	50	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.5	ค่าหาน้ำยาเคลือบเงาพื้นไม้ (โพลียูรีเทน) ชนิดสำเร็จรูป	ตร.ม.	45	มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	50	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.6	ค่าหาน้ำยากันเชื้อรา (ซิลิโคน) , ทาน้ำยากันแมลง (เซลโคโร)	ตร.ม.	20	หาจำนวน 1 เทียว

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	หมายเหตุ มากกว่า 5,000 ตร.ม. หมายถึงพื้นที่หาสิริมในงานทาสีทั้งหมดของงาน/โครงการ เกิน 5,000 ตร.ม.			
2.9	ค่ารื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ			
2.9.1	งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.	ลบ.ม.	500	รื้อกอง
		ลบ.ม.	600	รื้อขนไป
2.9.2	งานรื้อถอนโครงหลังคา (ทุกรูปทรงของหลังคา)	ตร.ม.	40	รื้อกอง
		ตร.ม.	60	รื้อขนไป
2.9.3	งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก (ทุกรูปทรงของหลังคา)	ตร.ม.	50	รื้อกอง
		ตร.ม.	70	รื้อขนไป
2.9.4	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (คอนกรีตหรือลักษณะใกล้เคียง)	ตร.ม.	25	รื้อกอง
		ตร.ม.	30	รื้อขนไป
2.9.5	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (ลอนคู่หรือลักษณะใกล้เคียง)	ตร.ม.	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	25	รื้อขนไป
2.9.6	งานรื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหรือวัสดุแผ่นเรียบใกล้เคียง	ตร.ม.	25	รื้อกอง
	(วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวไม้)	ตร.ม.	35	รื้อขนไป
2.9.7	งานรื้อถอนฝ้ายิปซัมเรียบ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว-เหล็กชุบสังกะสี)	ตร.ม.	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	25	รื้อขนไป
2.9.8	งานรื้อถอนฝ้าโครงคร่าว ที-บาร์ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว)	ตร.ม.	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	25	รื้อขนไป
2.9.9	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น (วัสดุก่อ/ฉาบทุกชนิด)	ตร.ม.	30	รื้อกอง
		ตร.ม.	40	รื้อขนไป
2.9.10	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาเต็มแผ่น (วัสดุก่อ/ฉาบทุกชนิด)	ตร.ม.	45	รื้อกอง
		ตร.ม.	60	รื้อขนไป
2.9.11	งานรื้อถอนฝ้าไม้อย่าง/ไม้สำเร็จรูป พร้อมคร่าวฝ้า	ตร.ม.	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	30	รื้อขนไป
2.9.12	งานรื้อถอนฝ้าไม้อัดบุสองด้าน พร้อมโครงคร่าว (ไม้อัดทุกชนิด หรือวัสดุชนิดแผ่นเรียบทุกชนิด)	ตร.ม.	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	30	รื้อขนไป
2.9.13	งานรื้อถอนผนังยิปซัมบอร์ดบุสองด้าน พร้อมโครงคร่าว	ตร.ม.	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	30	รื้อขนไป
2.9.14	งานรื้อถอนผนังบุกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	ตร.ม.	30	รื้อกอง
		ตร.ม.	35	รื้อขนไป
2.9.15	งานรื้อถอนผนังบุหินอ่อน, หินแกรนิต (ทุกขนาด)	ตร.ม.	40	รื้อกอง
		ตร.ม.	45	รื้อขนไป

1.5 คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 (ปอร์ตแลนด์ ประเภท5)

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15เล่ม1-2555) จำนวน	342.00 กก. @..... บาท/กก.	=บาท/ลบ.ม.
ทรายหยาบ จำนวน	0.62 ลบ.ม. @..... บาท/ลบ.ม	=บาท/ลบ.ม.
หินเบอร์ 1-2 จำนวน	1.09 ลบ.ม. @..... บาท/ลบ.ม	=บาท/ลบ.ม.
น้ำผสมคอนกรีต จำนวน	180 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร	=บาท/ลบ.ม.
รวมคอนกรีต 1 : 2 : 4		=บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน		=บาท/ลบ.ม.

2. วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง(ผสมเอง)

2.1 คอนกรีต ค.2 (STRENGTH 180 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก หรือ 210 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์)

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15เล่ม1-2555) จำนวน	304 กก. @..... บาท/กก.	=บาท/ลบ.ม.
ทรายหยาบ จำนวน	0.43 ลบ.ม. @..... บาท/ลบ.ม	=บาท/ลบ.ม.
หินเบอร์ 1-2 จำนวน	0.99 ลบ.ม. @..... บาท/ลบ.ม	=บาท/ลบ.ม.
น้ำผสมคอนกรีต จำนวน	180 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร	=บาท/ลบ.ม.
รวมคอนกรีต จำนวน 1 ลบ.ม.		=บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน		=บาท/ลบ.ม.

2.2 คอนกรีต ค.3 (STRENGTH 210 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก หรือ 240 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์)

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15เล่ม1-2555) จำนวน	320 กก. @..... บาท/กก.	=บาท/ลบ.ม.
ทรายหยาบ จำนวน	0.43 ลบ.ม. @..... บาท/ลบ.ม	=บาท/ลบ.ม.
หินเบอร์ 1-2 จำนวน	0.99 ลบ.ม. @..... บาท/ลบ.ม	=บาท/ลบ.ม.
น้ำผสมคอนกรีต จำนวน	180 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร	=บาท/ลบ.ม.
รวมคอนกรีต จำนวน 1 ลบ.ม.		=บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน		=บาท/ลบ.ม.

2.3 คอนกรีต ค.4 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก หรือ 280 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์)

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15เล่ม1-2555) จำนวน	336.00 กก. @..... บาท/กก.	=บาท/ลบ.ม.
ทรายหยาบ จำนวน	0.60 ลบ.ม. @..... บาท/ลบ.ม	=บาท/ลบ.ม.
หินเบอร์ 1-2 จำนวน	1.09 ลบ.ม. @..... บาท/ลบ.ม	=บาท/ลบ.ม.
น้ำผสมคอนกรีต จำนวน	180 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร	=บาท/ลบ.ม.
รวมคอนกรีต จำนวน 1 ลบ.ม.		=บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน		=บาท/ลบ.ม.

วัสดุมวลรวมของงานก่อสร้างอาคาร

1. วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตส่วนผสมต่าง(ผสมเอง)

1.1 คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)

ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550) จำนวน	260.00 กก. @..... บาท/กก.	=บาท/ลบ.ม.
ทรายหยาบ จำนวน	0.62 ลบ.ม. @..... บาท/ลบ.ม.	=บาท/ลบ.ม.
หินเบอร์ 1-2 จำนวน	1.03 ลบ.ม. @..... บาท/ลบ.ม.	=บาท/ลบ.ม.
น้ำผสมคอนกรีต จำนวน	180 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร	=บาท/ลบ.ม.
รวมคอนกรีต 1 : 3 : 5		=บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน		=บาท/ลบ.ม.

1.2 คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15เล่ม1-2555) จำนวน	260.00 กก. @..... <u>2.17</u> บาท/กก.	= <u>564.20</u> บาท/ลบ.ม.
ทรายหยาบ จำนวน	0.62 ลบ.ม. @..... <u>164.03</u> บาท/ลบ.ม.	= <u>101.69</u> บาท/ลบ.ม.
หินเบอร์ 1-2 จำนวน <u>274 77 1 71 91</u>	1.03 ลบ.ม. @..... <u>296.10</u> บาท/ลบ.ม.	= <u>305.06</u> บาท/ลบ.ม.
น้ำผสมคอนกรีต จำนวน	180 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร	=บาท/ลบ.ม.
รวมคอนกรีต 1 : 3 : 5		= <u>970.95</u> บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน		= <u>970.00</u> บาท/ลบ.ม.

1.3 คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4

ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550) จำนวน	342.00 กก. @..... บาท/กก.	=บาท/ลบ.ม.
ทรายหยาบ จำนวน	0.62 ลบ.ม. @..... บาท/ลบ.ม.	=บาท/ลบ.ม.
หินเบอร์ 1-2 จำนวน	1.09 ลบ.ม. @..... บาท/ลบ.ม.	=บาท/ลบ.ม.
น้ำผสมคอนกรีต จำนวน	180 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร	=บาท/ลบ.ม.
รวมคอนกรีต 1 : 2 : 4		=บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน		=บาท/ลบ.ม.

1.4 คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15เล่ม1-2555) จำนวน	342.00 กก. @..... บาท/กก.	=บาท/ลบ.ม.
ทรายหยาบ จำนวน	0.62 ลบ.ม. @..... บาท/ลบ.ม.	=บาท/ลบ.ม.
หินเบอร์ 1-2	1.09 ลบ.ม. @..... บาท/ลบ.ม.	=บาท/ลบ.ม.
น้ำผสมคอนกรีต	180 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร	=บาท/ลบ.ม.
รวมคอนกรีต 1 : 2 : 4		=บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน		=บาท/ลบ.ม.

แบบสรุปราคากลางค่างานก่อสร้าง


ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย

ปีงบประมาณ	2565			
โครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนพิทักษ์บุญยงค์ 7/1 และถนนพิทักษ์บุญยงค์ 5			
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ 10 ชุมชนบ้านเหนือ ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร			
เจ้าของงาน	กองช่างเทศบาลตำบลพรานกระต่าย			
แบบเลขที่	9/2565	จำนวน	-	แผ่น
ประมาณการตามใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง		จำนวน	2	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	5 มกราคม 2565			ราคาดินสันติเซล ณ. อำเภอเมือง เฉลี่ยลิตรละ 29.50 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.	654,648.83	1.3607	890,780.66	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			890,780.66	
	ปรับราคาค่าก่อสร้างเห่างบประมาณ			890,000.00	
	(ตัวอักษร) (แปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)				

เฉลี่ยราคาก่อสร้าง ประมาณ 3,632.65 บาท/เมตร


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาค่าก่อสร้างรายการนี้แล้วเห็นควรให้ใช้ราคาดังกล่าว เป็นราคากลางของโครงการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่ายที่ ๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕)

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมชาย มาน้อย)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิญญะ พวงเพชร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวพณิภัค พิริยะ)


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ราคากลาง ค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
งบประมาณประจำปี 2565

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนพื้ทักษ์บุญยงค์ 7/1 และถนนพื้ทักษ์บุญยงค์ 5
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 10 ชุมชนบ้านเหนือ ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร **พื้นที่ปกติ**
ประเภทของงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร ความยาว 245.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร
ประเภทของผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง - เมตร ยาว - เมตร พื้นที่ผิวจราจรรวมทางเชื่อม - ตารางเมตร
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 แบบเลขที่ 9/2565


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		
1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ยาว 245 ม.								
	งานรื้อถอนผิบบ่อพักและผนังรางเดิม	0.024	ลบ.ม.	-	-	600.00	14.40	14.40	
	งานดินซุด	88.00	ลบ.ม.	-	-	18.20	1,601.60	1,601.60	
	งานทรายพวยบรองพื้น	6.12	ลบ.ม.	164.03	1,003.86	-	-	1,003.86	
	งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	6.12	ลบ.ม.	970.00	5,936.40	398.00	2,435.76	8,372.16	
	งานคอนกรีต 240 กก./ตร.ม.	40.59	ลบ.ม.	1,150.00	46,678.50	436.00	17,697.24	64,375.74	
	เหล็ก RB Ø 6 มม.	1.025	ตัน	26,530.53	27,193.79	4,100.00	4,202.50	31,396.29	
	เหล็ก RB Ø 9 มม.	2.284	ตัน	25,922.12	59,206.12	4,100.00	9,364.40	68,570.52	
	ลวดผูกเหล็ก	99.00	กก.	37.38	3,700.62	-	-	3,700.62	
	ไม้แบบ	179.00	ตร.ม.	514.02	92,009.58	-	-	92,009.58	
	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	51.00	ตร.ม.	514.02	26,215.02	-	-	26,215.02	
	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	347.00	ตร.ม.	-	-	133.00	46,151.00	46,151.00	
	ตะปู	86.00	กก.	42.06	3,617.16	-	-	3,617.16	
	แผ่นพื้นสำเร็จรูปเหล็กเสริม 5-Ø 4 มม.	83.92	ตร.ม.	223.00	18,714.16	-	-	18,714.16	(ราคาสับ)
	ค่าตัดแผ่นพื้นสำเร็จรูป	188.00	เมตร	-	-	8.82	1,658.16	1,658.16	
	ค่าวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป	83.92	ตร.ม.	-	-	25.00	2,098.00	2,098.00	
	ท่อ PVC ขึ้น 5 Ø 2 นิ้ว	15.48	เมตร	33.00	510.84	-	-	510.84	(ราคาสับ)
	เหล็กตะแกรงดักขยะ	44.00	ชุด	10.00	440.00	-	-	440.00	
	เหล็กแบน 100 x 9 มม.	86.53	ท่อน	1,431.00	123,824.43	-	-	123,824.43	(ราคาสับ)
	เหล็กแบน 50 x 6 มม.	64.53	ท่อน	402.00	25,941.06	-	-	25,941.06	(ราคาสับ)
	ค่าแรงงานประกอบเหล็กรูปพรรณ	3944.00	กก.	-	-	5.00	19,720.00	19,720.00	
	สีกันสนิม	142.00	ตร.ม.	5.79	822.18	35.00	4,970.00	5,792.18	
	สีน้ำมัน	142.00	ตร.ม.	8.07	1,145.94	38.00	5,396.00	6,541.94	
2	งานปรับปรุงรางระบายน้ำเดิม ความยาว 95 ม.								
	งานรื้อฝาราง คสล. เดิมขนไป	3.80	ลบ.ม.	-	-	600.00	2,280.00	2,280.00	
	แผ่นพื้นสำเร็จรูปเหล็กเสริม 5-Ø 4 มม.	32.56	ตร.ม.	223.00	7,260.88	-	-	7,260.88	(ราคาสับ)
	ค่าตัดแผ่นพื้นสำเร็จรูป	73.25	เมตร	-	-	8.78	643.13	643.13	
	ค่าวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป	32.56	ตร.ม.	-	-	25.00	814.00	814.00	
	ยกยอดไป							563,266.73	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาค่าก่อสร้างรายการนี้แล้วเห็นควรให้ใช้ราคาดังกล่าว เป็นราคากลางของโครงการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่ายที่ ๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
นายสมชาย มาน้อย

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิญญู หนองเพชร)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวพานิภัต พิริยะ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ราคากลาง ค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
งบประมาณประจำปี 2565

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนพื้ทักษ์บุญยงค์ 7/1 และถนนพื้ทักษ์บุญยงค์ 5
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 10 ชุมชนบ้านเหนือ ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร พื้นที่ปกติ
 ประเภทของงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร ความยาว 245.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร
 ประเภทของผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง - เมตร ยาว - เมตร พื้นที่ผิวจราจรรวมทางเชื่อม - ตารางเมตร
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 แบบเลขที่ 9/2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		
	ยกยอดมา							563,266.73	
	ท่อ PVC ชั้น 5 Ø 2 นิ้ว	6.12	เมตร	33.00	201.96	-	-	201.96	(ราคาสืบ)
	เหล็กแบน 100 x 9 มม.	33.43	ท่อน	1,431.00	47,838.33	-	-	47,838.33	(ราคาสืบ)
	เหล็กแบน 50 x 6 มม.	24.93	ท่อน	402.00	10,021.86	-	-	10,021.86	(ราคาสืบ)
	ค่าแรงงานประกอบเหล็กปูพรกน	1523.00	กก.			5.00	7,615.00	7,615.00	
	สีกันสนิม	55.00	ตร.ม.	5.79	318.45	35.00	1,925.00	2,243.45	
	สีน้ำมัน	55.00	ตร.ม.	8.07	443.85	38.00	2,090.00	2,533.85	
	งานคอนกรีต 240 กก/ตร.ชม.	3.39	ลบ.ม.	1,150.00	3,898.50	436.00	1,478.04	5,376.54	
	เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.144	ตัน	26,530.53	3,820.39	4,100.00	590.40	4,410.79	
	เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.270	ตัน	25,922.12	6,998.97	4,100.00	1,107.00	8,105.97	
	สวดผูกเหล็ก	12.42	กก.	37.38	464.25	-	-	464.25	
	ไม้แบบ 50 %	4.00	ตร.ม.	514.02	2,056.08	-	-	2,056.08	
	ไม้ครายัดไม้แบบ	1.00	ตร.ม.	514.02	514.02	-	-	514.02	
	รวมเป็นค่างานต้นทุน							654,648.83	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาค่าก่อสร้างรายการนี้แล้วเห็นควรให้ใช้ราคาดังกล่าว เป็นราคากลางของโครงการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่ายที่ ๑๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


นายสมชาย มาน้อย

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวิญญะ พวงเพชร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวพานิภัค พิริยะ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

अथर्ववेदः

$$P\left(\frac{1}{2} \leq Z_1 \leq \frac{3}{2}, \frac{1}{2} \leq Z_2 \leq \frac{3}{2}\right)$$

Q. 13-2

รณาทน ๕ ม.ค. ๒๕๕๓

(Quilley, 1990; Wilcox, 1990; Wilcox & Wilcox, 1991; Wilcox & Wilcox, 1992)

► Contributions and conclusions

១. ករណីសង្គ្រាមស៊ីវិល

^c 2009年11月4日第15次常委会第15次全体会议(第15次)

ประเภท	B17	Diesel	B20	B25	91	B20	B35	NGV		
แก๊สธรรมชาติ	25.44	29.42	29.42	29.42	39.54	32.13	21.66	30.62	24.52	15.59
แก๊ส LPG	25.46	29.44	29.44	29.44	39.56	31.25	21.88	30.74	24.64	15.59
แอลกอฮอล์	35.55	29.53	29.53	29.53	39.65	32.24	21.97	30.73	24.63	15.59
แอลกอฮอล์ผสม	25.46	29.44	29.44	29.44	39.56	32.15	21.89	30.64	24.54	15.59
แอลกอฮอล์	25.46	29.44	29.44	29.44	39.56	32.15	21.88	30.64	24.54	15.59
แอลกอฮอล์	35.55	29.53	29.53	29.53	39.65	32.24	21.97	30.73	24.63	15.59
แอลกอฮอล์	35.55	29.56	29.56	29.56	39.68	32.27	22.00	30.76	24.66	15.59
แอลกอฮอล์	35.49	29.47	29.47	29.47	39.59	32.18	21.91	30.67	24.57	15.59
แอลกอฮอล์	35.49	29.47	29.47	29.47	39.59	32.18	21.91	30.67	24.57	15.59
แอลกอฮอล์	35.46	29.44	29.44	29.44	39.56	32.15	21.88	30.64	24.54	15.59
แอลกอฮอล์	35.46	29.44	29.44	29.44	39.56	32.15	21.88	30.64	24.54	15.59
แอลกอฮอล์	35.45	29.43	29.43	29.43	39.55	32.14	21.87	30.63	24.53	15.59


แผ่นพื้นสำเร็จ หน้ากว้าง 35 ซม. ทีอาร์ซี

(ราคาต่อตารางเมตร) | จัดส่งฟรีทั่วประเทศ | สินค้าใหม่ | บริการลูกค้า 24 ชม.


สินค้าในกลุ่มนี้ (17 รายการ)

- 
แผ่นพื้นสำเร็จ หน้ากว้าง 35 ซม. หน้า 5 ซม. ลวด 5 เส้น ยาว 2 เมตร
156.70 บาท
- 
แผ่นพื้นสำเร็จ หน้ากว้าง 35 ซม. หน้า 5 ซม. ลวด 5 เส้น ยาว 3 เมตร
235.05 บาท
- 
แผ่นพื้นสำเร็จ หน้ากว้าง 35 ซม. หน้า 5 ซม. ลวด 5 เส้น ยาว 4 เมตร
313.39 บาท
- 
แผ่นพื้นสำเร็จ หน้ากว้าง 35 ซม. หน้า 5 ซม. ลวด 6 เส้น ยาว 1 เมตร
86.82 บาท
- แผ่นพื้นสำเร็จ หน้ากว้าง 35 ซม. หน้า 5 ซม. ลวด 6 เส้น ยาว 2 เมตร**
173.64 บาท

แผ่นพื้นสำเร็จ หน้ากว้าง 35 ซม. หน้า 5 ซม. ลวด 5 เส้น ยาว 4 เมตร



แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง TRC 35 ซม. ขนาดลวด 4 มม.



คุณสมบัติของสินค้า

ขนาด : หน้ากว้าง 35 ซม. หน้า 5 ซม. (ใช้สำหรับการวางท่อระบายน้ำในอาคาร) สามารถรับน้ำหนักได้ 1-4 เมตร

หน้าผา :

ขอบ :

น้ำหนัก : 168.00 กก.

สี : สีเทา

ภาพสินค้าที่ส่งแล้ว



ชื่อเรียกสินค้า
คราสินค้า
วัสดุ

แผ่นสำเร็จรูป มีขนาดกว้าง 35 เซนติเมตร
ทีอาร์ซี
(เหมาะสำหรับวางท่อระบายน้ำในอาคาร)

ราคา (บาท) 313.39

ราคาต่อตารางเมตร 156.70 บาท (รวมค่าจัดส่ง)

จำนวน (ต่อวัน)

ไปรษณีย์

น้ำหนักรวม 0.00 กก.

รวม (บาท)

ใส่ตะกร้า

จัดส่งฟรีทั่วประเทศ (เฉพาะสินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 100 กก.)
สินค้าใหม่
บริการลูกค้า 24 ชม.

เงื่อนไขการสั่งซื้อ

วิธีการสั่งซื้อ

ดูเพิ่มเติม

Active

ក្រុមហ៊ុន

Training: ☐ Interview: ☐ Observation: ☐ Other: ☐

FB เหล็กแบบ แพลตบาร์ 2 นิ้ว (50 มม) 4.5 มม.

268.66VTH

402.BOWEN


536.94014

715.92014

805.6047M

1073.88v¹

ศูนย์นิเทศฯ



उत्तर :

2017年10月6日

whs:

Figure 1

10.60 nm.

အဘဏ္ဍာရီ



402.80

*ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%)

ไปตระเวนจำหน่ายสินค้า

ប៉ះពាល់ 0.03 គ.ក.

524 (U74)

140054


 國立中央圖書館
 中華民國三十八年四月一日
 登記證：警字第一〇八八號
 地址：台北市中正區中正路
 電話：二二二二

เลือกซื้อจากรายการสินค้าทั้งหมดในกลุ่มนี้

Actin



๑ > FB นักร้อง (เพลง) > FB นักร้อง เพลง 4 ชิ้น

FB เหล็กแบบแฟลตบาร์ 4 นิ้ว

หน้า 1 จาก 1 | จัดทำโดย 8 OnStackHome

สินค้าในกลุ่มนี้ (5 รายการ)

FB หลักรุ่น แพลตตินั่ม 4 ตัว (100 มม.) 8 มม.



FB เหล็กบน เพลดาร์ 4
นิ้ว (100 มม.) 6 มม.
1072.59บาท



FS máchou uplatec 0.4
m (100 mm) 8 mm.
1431.0407m




FB กล้วยน้ำว้า กล้วยสุก 4
นิ้ว (100 มม.) 9 มม.
1610.02 มม



FB เท็กนอน แพลตฟอร์ม 4
นิ้ว (100 มม.) 12 มม.
2147.76 มม



FB แท็กแบบ แฝดหน้า 4
นิ้ว (100 มม.) 16 มม.



คุณสมบัติของสินค้า

ขนาด :
ปริมาณธาตุอาหาร 6 กก.
หน่วย :
เส้น
น้ำหนัก :
37.68 กก.

รวม (บาท)	1,431.84
-----------	----------

© 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 101–108

[illegible]


11/11/2009 9:00 AM

รวม (บท)

ใส่ตะกร้า

[illegible]

ที่ ๖. คอขวด (คอขวด) : คอขวด PVC ตรงกลางปลายด้านอื่น 5



ท่อพีวีซี พาวเวอร์ซีจี้ ข้าง ปลายเรียบ ชั้น 5 55
มม. 2 นิ้ว ยาว 4 เมตร

(PVC ฟิล์มหนา 5.5 มม.(2"))

佳音序 附刊在卷末 56G 另加卷末

5447

~~144.00-6911~~

135.53 um / Hour

ပျက်စီး

11/21/2011

 $1/2^{10} (40 \text{ mm})$

21 (55 441)

2 1/2" (65 mm.)

3rd (90 pct.) 2.2 (1.00 mm)

5' (52536)

50 (150) 1121

8" (200 yd.)

10" (250 mm.)

12" (300 mm.)

16" (400 mm.)

ภาพสัณฐานที่ส่งแล้ว



คุณสมบัติของสารเคมี

CHINA

ท่อนรับค้ำน้ำ 5 บาร์ กว้าง 2" สูง 2" ยาว 4 ม.

หน่วยนับ

you

น้ำหมัก

1 02.053

มรดกทางวัฒนธรรม(มรดก)

135.53 UTM

จำนวน(views)

ឯកសារប្រចាំឆ្នាំ

Idem

பாண்டிச்சேரி

 **จิตสงฆ์วิโมกข์** ไฉนจึงเป็นเช่นนี้? จิตประณีต
คือนั่นแหละว่าภาวนาธรรมจิตสงฆ์ไม่ไป

ថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១២

- อายุของปลาเป็นเกณฑ์วัดขนาดภายใน 2-4 วัน
หน้าตา
- ค่าเฉลี่ยวัดภายใน 7-10 วัน

จัดตั้งแบบคณะที่ ๒

- การกระจายของปริมาณการติดเชื้อภายใน 1-2 วัน
- ค่าเฉลี่ยของปริมาณการติดเชื้อภายใน 1-3 วัน

เงื่อนไขการสั่งซื้อ



Active



ชื่อสินค้า

TOA สีสองชั้นเทากับสนิม เป็ดหงส์ (Mandarin Duck, MD)

คุณลักษณะสำคัญ


TOA สีสองชั้นเทากับสนิม เป็ดหงส์ (Mandarin Duck, MD) เป็นสีรองเท้าน้ำสนิม สีเทา สำหรับทาบนพื้นผิวเหล็กทั่วไป เช่น ประตูเหล็ก ราวบันไดรถใช้ร่วมกับสีป้องกันสนิม TOA เป็ดหงส์ ขนาดทาสี ขนาด 1/4, 1 และ 5

ดูเพิ่มเติม

เลือกซื้อจากรายการสินค้าทั้งหมดในกลุ่มนี้

TOA สีน้ำมันเคลือบเงา ปลายสาม สี A333 Flame Red 1 กอ.

97373



ชื่อนรายบละเบ็บค

เลือกชื่อจากรายการสินค้าทั้งหมดในกลุ่มปี

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด กำแพงเพชร เดือนพฤศจิกายน ปี 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า
หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ..	รายการ	หน่วย	พฤศจิกายน
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,497.67
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,541.12
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,586.92
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,653.74
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,741.13
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,789.25
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,842.53
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	1,900.00
9	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	ก้อน	5.14
10	คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดกันฝน ขนาด 19 x 39 x 9 ซม.	ก้อน	9.35
11	อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.	ก้อน	1.12
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,257.01
13	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	1,757.01
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 8.00 ม.	ท่อน	2,322.43
15	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	6,308.41
16	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 6 มม.	ตัน	26,530.53
17	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 9 มม.	ตัน	25,922.12
18	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	25,384.98
19	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 15 มม.	ตัน	25,527.73
20	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 19 มม.	ตัน	24,696.26
21	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ตก. 25 มม.	ตัน	24,953.28
22	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	25,537.39
23	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 16 มม.	ตัน	24,579.44
24	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 20 มม.	ตัน	25,615.42
25	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ตก. 25 มม.	ตัน	24,953.27
26	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 12 มม.	ตัน	25,098.23
27	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 16 มม.	ตัน	24,767.48
28	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 20 มม.	ตัน	24,834.30
29	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ยาว 10 เมตร ตก. 25 มม.	ตัน	26,170.09

30	ลวดผูกเหล็ก สก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	กก.	37.38
31	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.	ท่อน	396.26
32	เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 18.4 กก.	ท่อน	498.13
33	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 50 x 50 มม. น้ำหนัก 26.8 กก.	ท่อน	722.90
34	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 65 x 65 มม. น้ำหนัก 35.5 กก.	ท่อน	906.54
35	เหล็กฉาก หน้า 6 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 75 มม. น้ำหนัก 41.1 กก.	ท่อน	1,183.18
36	เหล็กฉาก หน้า 10 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 100 มม. น้ำหนัก 89.2 กก.	ท่อน	2,383.18
37	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 21 กก./ท่อน	ท่อน	611.21
38	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก.	ท่อน	746.26
39	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 34.0 กก.	ท่อน	1,046.73
40	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.	ท่อน	850.94
41	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 36.5 กก.	ท่อน	1,149.53
42	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 29.5 กก.	ท่อน	943.93
43	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 150 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 40.3 กก.	ท่อน	1,277.57
44	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 20 กก.	ท่อน	719.63
45	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 26 - 27 กก.	ท่อน	1,009.35
46	เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 22 - 23 กก.	ท่อน	803.74
47	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส สก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2.0 เมตร ยาว 25 เมตร	ตร.ม.	28.35
48	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส สก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2.5 เมตร ยาว 25 เมตร	ตร.ม.	28.04
49	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส สก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 2.5 เมตร ยาว 50 เมตร	ตร.ม.	21.50
50	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส สก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 3.0 เมตร ยาว 25 เมตร	ตร.ม.	28.04
51	ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สี่เหลี่ยมจัตุรัส สก. 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม. กว้าง 3.0 เมตร ยาว 50 เมตร	ตร.ม.	28.97
52	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	144.86
53	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	170.56
54	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	328.50
55	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	588.79
56	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร	ท่อน	897.20
57	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1/2 นิ้ว	ท่อน	266.36
58	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 3/4 นิ้ว	ท่อน	334.11
59	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร สก. 1 นิ้ว	ท่อน	413.55
60	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1/2 นิ้ว	อัน	11.69
61	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 3/4 นิ้ว	อัน	16.36
62	ข้อต่อตรงเหล็ก สก. 1 นิ้ว	อัน	23.36
63	ข้อต่องอเหล็ก 90 องศา สก. 1/2 นิ้ว	อัน	12.62

[illegible]

101	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	102.80
102	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	177.57
103	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	อัน	8.41
104	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตรา TSD	อัน	4.67
105	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้องอ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตรา TSD	อัน	9.35
106	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	5.61
107	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	9.35
108	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	14.02
109	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	23.36
110	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	28.04
111	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	42.06
112	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร สก. 0.30 ม.	ท่อน	252.34
113	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร สก. 0.40 ม.	ท่อน	345.79
114	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร สก. 0.60 ม.	ท่อน	542.06
115	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร สก. 0.80 ม.	ท่อน	1,102.80
116	ท่อระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ยาว 1 เมตร สก. 1.00 ม.	ท่อน	1,691.59
117	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร สก. 0.30 ม.	ท่อน	327.11
118	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร สก. 0.40 ม.	ท่อน	457.95
119	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร สก. 0.60 ม.	ท่อน	670.56
120	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร สก. 0.80 ม.	ท่อน	1,137.85
121	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร สก. 1.00 ม.	ท่อน	1,586.45
122	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร สก. 1.20 ม.	ท่อน	2,002.34
123	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 ยาว 1 เมตร สก. 1.50 ม.	ท่อน	3,838.79
124	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร สก. 0.30 ม.	ท่อน	380.84
125	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร สก. 0.40 ม.	ท่อน	525.70
126	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร สก. 0.60 ม.	ท่อน	883.18
127	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร สก. 0.80 ม.	ท่อน	1,467.29
128	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร สก. 1.00 ม.	ท่อน	1,899.54
129	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร สก. 1.20 ม.	ท่อน	2,546.27
130	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 2 ยาว 1 เมตร สก. 1.50 ม.	ท่อน	4,971.97
131	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร สก. 10 ซม.	ท่อน	240.00
132	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร สก. 15 ซม.	ท่อน	320.00
133	ท่อระบายน้ำซีเมนต์ใยหิน ยาว 4 เมตร สก. 20 ซม.	ท่อน	480.00
134	มุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาดกว้าง 90 ซม ยาว 30 เมตร สีขาว	ม้วน	1,588.79
135	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 15	กก.	33.83
136	ลวดหนามเคลือบสังกะสี เบอร์ 14	กก.	44.58
137	กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ลอนโค้ง ตราเพชร	แผ่น	15.42
138	กรอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อีฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	32.71

139	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	32.71
140	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	37.38
141	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	31.78
142	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	27.57
143	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	41.12
144	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	36.92
145	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.4 ซม. สีต่าง ๆ ตราเพชร	แผ่น	25.23
146	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีต่าง ๆ ตราเพชร	แผ่น	34.58
147	ครอบสันโค้ง สีแดง เขียว ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	56.07
148	ครอบข้าง สีแดง เขียว ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	46.73
149	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.	แผ่น	210.28
150	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.	แผ่น	247.66
151	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง	แผ่น	126.17
152	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. ตราช้าง	แผ่น	221.97
153	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีฉนวนใยหิน ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	154.21
154	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีฉนวนใยหิน ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	140.19
155	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีฉนวนใยหิน ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราปิปรอด	แผ่น	129.91
156	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีฉนวนใยหิน ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตราปิปรอด	แผ่น	157.94
157	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีฉนวนใยหิน ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	224.30
158	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีฉนวนใยหิน ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	224.30
159	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	2,359.82
160	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	4,532.72
161	กระจกใส หนา 5 มม.	ตร.ฟุต	31.78
162	กระจกใส หนา 6 มม.	ตร.ฟุต	38.79
163	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	700.93
164	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	700.93
165	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	514.02
166	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	514.02
167	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	514.02
168	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	560.75
169	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ ดุ๊กซ์	กระป๋อง	801.40
170	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที ไอ เอ	กระป๋อง	677.57
171	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน	แกลลอน	616.82
172	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที ไอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	570.09
173	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที ไอ เอ (E 100)	กระป๋อง	532.71
174	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที ไอ เอ (E 100)	กระป๋อง	1,378.51
175	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที ไอ เอ (E 100)	กระป๋อง	1,612.15
176	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที ไอ เอ	กระป๋อง	364.49

177	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 18.925 ลิตร ตราที โอ เอ	กระป๋อง	1,294.39
178	สีทาถนน ชนิดสะท้อนแสง ขนาด 3.785 ลิตร สีขาว ตราทีโอเอ	กระป๋อง	724.30
179	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 202)	กระป๋อง	771.03
180	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายใน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	967.29
181	สีย้อมไม้ วู้ดสแตน ชนิดเงา ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ทีโอเอ	กระป๋อง	616.82
182	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตราเครื่องบิน บี 52 (ยูนิเทค ยู 404)	กระป๋อง	934.58
183	น้ำมันเคลือบแข็ง ภายนอก ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	1,285.05
184	แล็กเกอร์ ชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	425.24
185	ทินเนอร์ ขนาด 2.1 ลิตร ตรา BARCO	กระป๋อง	146.27
186	ทินเนอร์ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา เครื่องบิน บี 52 (BEGER รุ่น M-44)	กระป๋อง	467.29
187	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	93.46
188	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราจระเข้ 3 ดาว	โหล	93.46
189	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 0 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	74.77
190	กระดาษทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว	โหล	74.77
191	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	572.43
192	บานประตูไม้อัดสัก ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	570.09
193	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.	บาน	495.33
194	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	509.35
195	บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.	บาน	514.02
196	วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 60 x 110 ซม. ขนาดไม้วงกบ 2" x 4"	ชุด	757.01
197	นอตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว	กก.	74.77
198	ตะปูตอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว	กก.	42.06
199	ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 นิ้ว ตรามือ	กก.	40.65
200	ตะปูตอกไม้ ขนาด 1 1/2 นิ้ว ตรามือ	กก.	37.70
201	ตะปูตอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"	กก.	60.75
202	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	60.75
203	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13	กก.	14.02
204	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	1.87
205	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	1.87
206	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	3.27
207	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	3.27
208	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว ตราวิทโก้	ชุด	74.77
209	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว ตราวิทโก้	ชุด	84.12
210	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	28.04
211	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง	ตัน	2,429.91
212	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีเพชร (น้ำเงิน)	ตัน	2,242.99
213	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราทีพีไอ 299	ตัน	2,177.57

214	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนแดง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราพีพีโอ (เขียว)	ตัน	1,841.12
215	ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเซลล์	กระป๋อง	394.86
216	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย	กระป๋อง	117.29
217	ซิลิโคน ชนิดใส ใช้กับงานกระจก	หลอด	129.91
218	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 100 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	64.49
219	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	139.25
220	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 500 กรัม ตราช้าง	กระป๋อง	247.66
221	ทรายหยาบ ราคาทำทราย	ลบ.ม.	84.11
222	ทรายหยาบ ราคา ณ ทำทราย (อำเภอเมือง)	ลบ.ม.	93.46
223	ทรายละเอียด ราคาทำทราย	ลบ.ม.	168.22
224	ทรายละเอียด ราคา ณ ทำทราย (อำเภอเมือง)	ลบ.ม.	186.92
225	หินย่อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอพรานกระต่าย)	ลบ.ม.	300.93
226	หินย่อย เบอร์ 2 ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอพรานกระต่าย)	ลบ.ม.	274.77
227	ทรายถมที่ ราคาทำทราย	ลบ.ม.	70.09
228	ทรายถมที่ ราคา ณ ทำทราย (อำเภอเมือง)	ลบ.ม.	84.11
229	หินคลุก ราคา ณ โรงโม่ (อำเภอพรานกระต่าย)	ลบ.ม.	209.35
230	ก๊อกน้ำบอลลูน ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	67.29
231	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 40 ซม. ตก. 100 ซม.	อัน	180.00
232	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ตก. 80 ซม.	อัน	100.00
233	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ตก. 100 ซม.	อัน	110.00
234	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	859.35
235	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,350.47
236	สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. ตราเนชั่น	ม้วน	746.73
237	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราไทยยาซากิ	ม้วน	1,228.97
238	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเดบิล	ม้วน	1,259.81
239	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราไทยยาซากิ	ม้วน	1,985.98
240	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเดบิล	ม้วน	2,051.40
241	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราเนชั่น	ม้วน	1,232.71
242	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1x1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	810.75
243	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.	ม้วน	1,057.01
244	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราไทยยาซากิ	ม้วน	521.50
245	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเดบิล	ม้วน	586.92
246	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราไทยยาซากิ	ม้วน	1,005.61
247	สายเคเบิล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเดบิล	ม้วน	983.18
248	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว พร้อมอุปกรณ์ แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นเนล	ชุด	32.71
249	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นเนล	อัน	28.04

250	ตัวรับ (เดี่ยว) พร้อมอุปกรณ์ แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นเนล	ชุด	44.39
251	ตัวเสียบ แบบ 2 ขา ตราเนชั่นเนล	อัน	28.04
252	ตัวเสียบ ตรา VENA	อัน	18.69
253	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	88.79
254	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตราฟิลิปส์	อัน	17.13
255	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตราฟิลิปส์	หลอด	60.75
256	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	21.03
257	หลอดตะเกียบ ขนาด 14 วัตต์ ตราฟิลิปส์	ดวง	91.90
258	หลอดตะเกียบ ขนาด 11 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD11E272V	ดวง	51.40
259	หลอดตะเกียบ ขนาด 14 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD14E272V	ดวง	83.18
260	หลอดตะเกียบ เกลียวทวิข ขนาด 8 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD8E27HD3T	ดวง	45.79
261	หลอดตะเกียบ เกลียวทวิข ขนาด 11 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD11E27HD3T	ดวง	70.09
262	หลอดตะเกียบ เกลียวทวิข ขนาด 14 วัตต์ (Cool daylight color) ตราพานาโซนิค รุ่น EFD14E27HD3T	ดวง	45.79
263	โถส้วมธรรมดาอ่างยอน มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-17918X	ชิ้น	1,214.95
264	โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 1401	ชุด	2,616.82
265	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันสเตอร์นดาร์ด รุ่น TF- 412	ชิ้น	887.85
266	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 307	ชิ้น	1,009.35
267	ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-17389X	ชิ้น	1,014.02
268	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 013	ชิ้น	644.86
269	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันสเตอร์นดาร์ด รุ่น TF-910	ชิ้น	757.01
270	อ่างล้างหน้าเซรามิก ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 005	ชิ้น	654.21
271	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 805	ชิ้น	299.07
272	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-595	ชิ้น	280.37
273	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 834	ชิ้น	327.10
274	ที่วางสบู่เซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรา Champion รุ่น S-003	ชิ้น	112.15
275	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราอเมริกันสเตอร์นดาร์ด รุ่น TF- 9002	ชิ้น	280.37
276	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-503	ชิ้น	280.37
277	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-596	ชิ้น	280.37
278	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตราคอตโต้ รุ่น C 836	ชิ้น	327.10
279	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรากะรัต รุ่น K-504	ชิ้น	279.44
280	ที่ใส่กระดาษชำระเซรามิก ชนิดฝังผนัง เคลือบขาว ตรา Champion รุ่น P-006	ชิ้น	140.19

* หมายถึงราคา Price List

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขาดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.50	0.22	0.28	1.72	1.78
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.08	0.55	0.69	3.63	3.77
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.68	0.78	0.98	5.46	5.66
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.04	3.51	4.39	21.55	22.43
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	34.69	10.80	13.50	45.49	48.19
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.22	3.06	3.83	21.28	22.05
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.50	1.70	2.13	8.20	8.63
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	28.95	3.34	4.18	32.29	33.13
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.73	5.18	6.48	39.91	41.21
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.47	4.66	5.83	67.13	68.30
	- ตันและตัก	ลบ.ม. หลวม	56.74	19.00	23.75	75.74	80.49
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองรับคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.25	6.52	8.15	31.77	33.40
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.21	1.46	1.83	9.67	10.04
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	41.62	12.96	16.20	54.58	57.82
5	งานไหล่ทางลูกกรง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.46	2.75	3.44	18.21	18.90
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	49.61	20.90	26.13	70.51	75.74
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.37	4.20	5.25	24.57	25.62
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	60.84	25.71	32.14	86.55	92.98
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แน่น	6.35	1.66	2.08	8.01	8.43
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรง 10 ซม.	ตร.ม.	8.73	2.11	2.64	10.84	11.37
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.65	3.38	4.23	14.03	14.88
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.51	1.75	2.19	11.26	11.70
9	งานลาดยางโพรมีไคต	ตร.ม.	6.53	0.62	0.78	7.15	7.31
10	งานลาดยางแอสฟัลต์	ตร.ม.	6.05	0.88	1.10	6.93	7.15
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.16	2.21	2.76	16.37	16.92
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	19.57	3.05	3.81	22.62	23.38
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	29.09	4.54	5.68	33.63	34.77
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	42.61	6.64	8.30	49.25	50.91
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.79	0.49	0.61	2.28	2.40
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.47	0.68	0.85	3.15	3.32
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.68	1.00	1.25	4.68	4.93
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.39	1.47	1.84	6.86	7.23

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	355.66	16.77	20.96	372.43	376.62
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวใหม่ไค้ด	ตร.ม.	12.03	2.82	3.53	14.85	15.56
	บนผิวแตกไค้ด	ตร.ม.	9.35	2.28	2.85	11.63	12.20
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	156.71	35.15	43.94	191.86	200.65
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	12.61	1.74	2.18	14.35	14.79
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.15	1.92	2.40	12.07	12.55
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	20.61	2.53	3.16	23.14	23.77
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	11.93	2.39	2.99	14.32	14.92
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.08	1.06	1.33	9.14	9.41
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	32.32	11.03	13.79	43.35	46.11
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แน่น	40.40	5.29	6.61	45.69	47.01
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	35.56	11.03	13.79	46.59	49.35
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แน่น	40.40	5.29	6.61	45.69	47.01
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.75	5.92	7.40	28.67	30.15
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.43	7.39	9.24	35.82	37.67
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	37.91	9.86	12.33	47.77	50.24
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	45.49	11.83	14.79	57.32	60.28
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.10	2.07	2.59	12.17	12.69
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.31	0.39	0.49	2.70	2.80
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	44.07	5.86	7.33	49.93	51.40
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	60.18	7.39	9.24	67.57	69.42
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	72.89	8.11	10.14	81.00	83.03
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	88.36	9.00	11.25	97.36	99.61
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.45	1.97	2.46	12.42	12.91
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.19	2.30	2.88	14.49	15.07

อัตราราคางานดิน
งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานวางป่า						
	ค่าฉากฉาง	ตร.ม.	1.10	0.16	0.20	1.26	1.30
	ค่าฉากฉางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.24	0.33	0.41	2.57	2.65
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าชุด	ลบ.ม. หลวม	17.25	2.97	3.71	20.22	20.96
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	41.88	12.96	16.20	54.84	58.08
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	61.16	25.71	32.14	86.87	93.30
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	20.64	4.20	5.25	24.84	25.89
4	ค่าชุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	15.09	3.02	3.78	18.11	18.87
5	ค่าชุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	15.53	2.67	3.34	18.20	18.87
6	ค่าดักดิน	ลบ.ม. หลวม	7.18	1.70	2.13	8.88	9.31
7	งานดินขุดยาก						
	ค่าชุด	ลบ.ม. ปกติ	29.00	3.34	4.18	32.34	33.18
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.57	5.18	6.48	40.75	42.05
8	งานขุดลอก						
	ค่าชุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม. ปกติ	24.22	4.08	4.08	28.30	28.30
	ค่าชุดลอกด้วยเรือขุด	ลบ.ม. ปกติ	50.19	21.60	21.60	71.79	71.79
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	47.05	12.46	12.46	59.51	59.51
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ				
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.04	5.75	7.19	39.79	41.23
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	31.41	10.80	13.50	42.21	44.91
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	34.90	10.80	13.50	45.70	48.40
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	35.11	11.40	14.25	46.51	49.36
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	38.62	11.40	14.25	50.02	52.87
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.62	0.08	0.08	0.70	0.70

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	8.10	11.35	41	102.03	142.84	81	200.38	280.54
2	9.90	13.86	42	104.49	146.28	82	202.74	283.84
3	11.70	16.38	43	106.93	149.71	83	205.23	287.32
4	13.49	18.89	44	109.40	153.16	84	207.72	290.81
5	15.29	21.41	45	111.85	156.59	85	210.23	294.32
6	17.09	23.92	46	114.31	160.04	86	212.62	297.67
7	18.88	26.44	47	116.76	163.47	87	215.03	301.04
8	20.92	29.28	48	119.23	166.92	88	217.57	304.59
9	23.38	32.73	49	121.67	170.33	89	219.98	307.98
10	25.83	36.17	50	124.12	173.77	90	222.41	311.38
11	28.29	39.61	51	126.59	177.23	91	224.99	314.98
12	30.75	43.04	52	129.04	180.65	92	227.44	318.41
13	33.20	46.49	53	131.50	184.10	93	229.89	321.85
14	35.66	49.93	54	133.97	187.56	94	232.36	325.30
15	38.12	53.37	55	136.41	190.98	95	234.68	328.55
16	40.58	56.81	56	138.86	194.41	96	237.16	332.03
17	43.03	60.25	57	141.33	197.87	97	239.65	335.51
18	45.49	63.68	58	143.82	201.35	98	242.16	339.02
19	47.95	67.13	59	146.26	204.76	99	244.67	342.54
20	50.41	70.57	60	148.71	208.20	100	247.02	345.83
21	52.86	74.01	61	151.18	211.65	101	249.55	349.38
22	55.33	77.46	62	153.66	215.13	102	251.92	352.69
23	57.78	80.89	63	156.09	218.53	103	254.47	356.26
24	60.24	84.33	64	158.53	221.94	104	256.85	359.60
25	62.70	87.78	65	160.98	225.38	105	259.43	363.20
26	65.15	91.22	66	163.45	228.83	106	261.82	366.55
27	67.61	94.66	67	165.93	232.30	107	264.22	369.91
28	70.07	98.10	68	168.34	235.68	108	266.63	373.28
29	72.52	101.52	69	170.85	239.19	109	269.25	376.94
30	74.99	104.98	70	173.29	242.60	110	271.67	380.34
31	77.43	108.40	71	175.74	246.03	111	274.10	383.74
32	79.90	111.86	72	178.20	249.48	112	276.54	387.15
33	82.36	115.30	73	180.67	252.94	113	278.98	390.57
34	84.82	118.75	74	183.15	256.42	114	281.43	394.00
35	87.26	122.17	75	185.56	259.78	115	283.89	397.45
36	89.73	125.62	76	188.07	263.29	116	286.36	400.90
37	92.19	129.07	77	190.49	266.68	117	288.83	404.37
38	94.65	132.52	78	192.92	270.08	118	291.31	407.84
39	97.11	135.95	79	195.47	273.65	119	293.81	411.33
40	99.56	139.38	80	197.92	277.09	120	296.30	414.83

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก	ระยะ ขนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก	ระยะ ขนส่ง	ค่าบรรทุก	ค่าบรรทุก
กม.	บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.	กม.	บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.	กม.	บาท / ตัน	บาท / ลบ.ม.
121	298.57	417.99	148	365.01	511.01	175	431.55	604.17
122	301.08	421.51	149	367.39	514.35	176	434.08	607.72
123	303.60	425.04	150	370.15	518.22	177	436.62	611.27
124	306.13	428.58	151	372.55	521.57	178	438.64	614.09
125	308.41	431.77	152	374.95	524.93	179	441.18	617.66
126	310.95	435.34	153	377.36	528.30	180	443.73	621.23
127	313.51	438.91	154	379.77	531.67	181	446.29	624.81
128	315.80	442.12	155	382.18	535.05	182	448.86	628.40
129	318.37	445.72	156	384.60	538.44	183	451.43	632.00
130	320.95	449.33	157	387.02	541.83	184	453.45	634.83
131	323.26	452.56	158	389.87	545.82	185	456.03	638.44
132	325.86	456.20	159	392.31	549.23	186	458.62	642.06
133	328.17	459.43	160	394.75	552.65	187	461.21	645.70
134	330.78	463.10	161	397.20	556.08	188	463.23	648.52
135	333.10	466.35	162	399.65	559.51	189	465.84	652.17
136	335.43	469.60	163	402.11	562.96	190	468.45	655.83
137	338.07	473.30	164	404.57	566.40	191	471.07	659.50
138	340.40	476.56	165	407.04	569.86	192	473.09	662.32
139	343.06	480.29	166	409.52	573.33	193	475.72	666.00
140	345.41	483.57	167	412.00	576.80	194	478.36	669.70
141	347.75	486.85	168	414.49	580.28	195	481.00	673.41
142	350.44	490.62	169	416.50	583.11	196	483.02	676.23
143	352.80	493.92	170	419.00	586.60	197	485.68	679.95
144	355.16	497.22	171	421.50	590.09	198	488.34	683.68
145	357.88	501.03	172	424.00	593.60	199	490.36	686.51
146	360.25	504.35	173	426.51	597.12	200	493.04	690.25
147	362.63	507.68	174	429.03	600.64	201- 2.46 3.45		
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

2.46 บาท/ตัน

3.45 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

29.50 บาท/ลิตร

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
		ลบ.ม.	148	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือจุดลึกเกิน 1.50 ม.
1.3.2	ดินลูกรัง	ลบ.ม.	194	ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือจุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.
		ลบ.ม.	239	ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือจุดลึก 1.00-1.50 ม.
		ลบ.ม.	283	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือจุดลึกเกิน 1.50 ม.
1.4	งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ	ลบ.ม.	99	ขนจากกองใกล้อาคาร และปรับระดับ
1.5	งานวัสดุรองกันหลุม	ลบ.ม.	104	ใส่อิฐหักรองกันหลุม
		ลบ.ม.	91	ใส่กรวดรองกันหลุม
1.6	งานผสมและเทคอนกรีต(กรณีผสมเอง)			
1.6.1	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	398	รองกันหลุม
1.6.2	คอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	436	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	498	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	542	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
1.7	เทคอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	306	ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ
		ลบ.ม.	391	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว
		ลบ.ม.	485	โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น
1.8	ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต			
1.8.1	แบบหล่อทั่วไป	ตร.ม.	115	จำนวนตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	133	จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
1.8.2	แบบหล่อเปลือยผิว	ตร.ม.	154	ชนิดผิวเรียบ
		ตร.ม.	193	ชนิดผิวมีบัวลาดลาย
1.8.3	แบบหล่อที่ตั้งสูงเกินปกติ	ตร.ม.	154	ห้องคาบหรือห้องพื้นสูง 5.00 - 7.00 ม.
		ตร.ม.	180	ห้องคาบหรือห้องพื้นสูงเกิน 7.00 ม.
1.9	ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป			
1.9.1	ชนิดห้องเรียบตัน/แบบกลวง หน้า 5 - 8 ซม.	ตร.ม.	25	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
1.9.2	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หน้า 0.10 - 0.13 ม.	ตร.ม.	35	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
1.9.3	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หน้า 0.15 - 0.18 ม.	ตร.ม.	50	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง
1.9.4	คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หน้า 0.20 - 0.23 ม.	ตร.ม.	60	รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งในที่สูง

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
1.9.5	คอนกรีตอัดแรงแบบกลาง พน 0.25 - 0.30 ม.	ตร.ม.	70	รวมงานวัดรอบต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการมัดติดตั้งในเสา
1.10	ตัด, ดัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต			
1.10.1	ผิวเรียบ	ตัน	4,100	เส้นผ่าศูนย์กลาง น้อยกว่า 10 มม.
1.10.2	ผิวเรียบ/ผิวข้ออ้อย	ตัน	3,300	เส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 มม. ถึง 16 มม.
1.10.3	ผิวเรียบ/ผิวข้ออ้อย	ตัน	2,900	เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 19 มม. ขึ้นไป
1.10.4	วางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh)	ตร.ม.	5	
1.11	ประกอบเหล็กรูปพรรณ			
1.11.1	โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหย่า อื่นๆ)	กก.	10	รวมลวดเชื่อม
1.11.2	โครงหลังคาทั่วไป (โครง TRUSS)	กก.	12	รวมลวดเชื่อม
1.11.3	โครงสร้างอาคาร(เหล็กหนา เช่น คาน เสา อื่นๆ)	กก.	12	รวมลวดเชื่อม ชนิด E60 (เชื่อมเหล็กทั่วไป)
		กก.	14	รวมลวดเชื่อม ชนิด E70 (ตัดประกอบ/เชื่อม)
		กก.	16	รวมลวดเชื่อม ชนิด E80 (ตัดประกอบ/เชื่อม)
	ค่าแรงข้างต้นไม่รวมค่างาน คัดไม้ ฝัด หรือ ทุบ เหล็กรูปพรรณ			
1.12	ทำโครงหลังคาไม้			ติดตั้งอะเส จันทัน แป หรือระแนงไม้ทุกระยะ(ถ้ามี)
1.12.1	ทรงจั่วและทรงเพิงแหงน	ตร.ม.	102	ระยะจันทัน หรือแปตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	140	ระยะจันทัน หรือแปน้อยกว่า 75 ซม.
1.12.2	ทรงปั้นหย่า	ตร.ม.	140	ระยะจันทัน หรือแปตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	183	ระยะจันทัน หรือแปน้อยกว่า 75 ซม.
1.12.3	ทรงไทย	ตร.ม.	198	ระยะจันทัน หรือแปตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป
		ตร.ม.	304	ระยะจันทัน หรือแปน้อยกว่า 75 ซม.

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
2.7	งานบันไดและส่วนประกอบงานบันได			
2.7.1	งานบันไดและส่วนประกอบ	ขั้น	125	ลูกนอนไม้เนื้อแข็ง
		พ่อน	77	ลูกตั้งไม้เนื้อแข็ง
		เมตร	161	ราวบันไดไม้, ลูกกรงไม้, เสารับราวบันได
		เมตร	60	ราวจับไม้ (ไม่มีลูกกรงไม้)
		เมตร	133	แป้นบันไดพร้อมลูกรับขั้นบันได ไม้เนื้อแข็ง
2.7.2	ตั้งเสา, วางคาน, เสา, ปูพื้นสายหัก ไม้เนื้อแข็ง	ตร.ม.	324	ทำไม้ใช้สอย ทุกขนาด
		ตร.ม.	340	พื้นไม้เข้ล้น ทุกขนาด
2.7.3	งานบันไดหัววัสดุตกแต่งผิว (บันได ค.ส.ล.) และอื่นๆ			
	ขั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ทำผิวทรายล้าง, หินล้าง กรวดล้าง	เมตร	99	มีความกว้างรวมกันไม่เกิน 1 เมตร
	ขั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ทำผิวหินขัด	เมตร	179	มีความกว้างรวมกันไม่เกิน 1 เมตร
	ขั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ปูกระเบื้องทุกชนิด/ทุกขนาด	เมตร	158	มีความกว้างรวมกันไม่เกิน 1 เมตร
	ขั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ปูหินแกรนิต, หินอ่อน/ทุกขนาด	เมตร	220	มีความกว้างรวมกันไม่เกิน 1 เมตร
	ขั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ปูกระเบื้องยางทุกชนิด/ทุกขนาด	เมตร	65	มีความกว้างรวมกันไม่เกิน 1 เมตร
	ลูกนอนบันได เจริยขอบครึ่งวงกลม	เมตร	100	หินอ่อน, หินแกรนิต
	จุกบันได พี วี ซี., โลหะ ทุกชนิด	เมตร	40	ทุกชนิด, ทุกขนาด
	จุกบันได เสารองรับ (หินอ่อน, หินแกรนิต)	เมตร	130	จำนวน 3 ร่อง
2.8	ค่าหาสีต่าง ๆ (ทารองพื้น 1 เทียว และหาสีจริง 2 เทียว)			*รวมค่านั่งร้าน/สูงไม่เกิน 4 เมตรสำหรับงานทาสีแล้ว
2.8.1	ค่าหาสีน้ำพลาสติก, สีน้ำอะคริลิก	ตร.ม.	28	ภายใน มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	30	ภายใน น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	31	ภายนอก มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	34	ภายนอก น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.2	ค่าหาสีน้ำมัน	ตร.ม.	35	มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	38	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.3	ค่าหาสีเหล็กกันสนิม	ตร.ม.	30	มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	35	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.4	ค่าหาเซลลูลาร์ แลคเกอร์ วาณิช (สีย้อมไม้) ชนิดสำเร็จรูป	ตร.ม.	45	มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	50	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.5	ค่าหาน้ำยาเคลือบเงาพื้นไม้ (โพลียูรีเทน) ชนิดสำเร็จรูป	ตร.ม.	45	มากกว่า 5,000 ตร.ม.
		ตร.ม.	50	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
2.8.6	ค่าหาน้ำยากันเชื้อรา (ซิลิโคน) , นาน้ำยากันแมลง (เซลโคโร)	ตร.ม.	20	หาจำนวน 1 เทียว

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ค่าแรง/หน่วย (บาท)	หมายเหตุ
	หมายเหตุ มากกว่า 5,000 ตร.ม. หมายถึงพื้นที่หาสิรวมในงานหาสิทั้งหมดของงาน/โครงการ เกิน 5,000 ตร.ม.			
2.9	ค่ารถถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ			
2.9.1	งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ส.	ลบ.ม.	500	รื้อกอง
		ลบ.ม.	600	รื้อขนไป
2.9.2	งานรื้อถอนโครงสร้างหลังคา (ทุกรูปทรงของหลังคา)	ตร.ม.	40	รื้อกอง
		ตร.ม.	60	รื้อขนไป
2.9.3	งานรื้อถอนโครงเหล็กลานเหล็ก (ทุกรูปทรงของเหล็กลาน)	ตร.ม.	50	รื้อกอง
		ตร.ม.	70	รื้อขนไป
2.9.4	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (คอนกรีตหรือลักษณะใกล้เคียง)	ตร.ม.	25	รื้อกอง
		ตร.ม.	30	รื้อขนไป
2.9.5	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา (ลอนคู่หรือลักษณะใกล้เคียง)	ตร.ม.	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	25	รื้อขนไป
2.9.6	งานรื้อถอนฝ้ากระเบื้องเพดานเรียบหรือวัสดุแผ่นเรียบใกล้เคียง	ตร.ม.	25	รื้อกอง
	(วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าวไม้)	ตร.ม.	35	รื้อขนไป
2.9.7	งานรื้อถอนฝ้ายิบซัมเพดานเรียบ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว-เหล็กชุบสังกะสี)	ตร.ม.	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	25	รื้อขนไป
2.9.8	งานรื้อถอนฝ้าโครงคร่าว ที-บาร์ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว)	ตร.ม.	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	25	รื้อขนไป
2.9.9	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น (วัสดุก่อ/ฉาบทุกชนิด)	ตร.ม.	30	รื้อกอง
		ตร.ม.	40	รื้อขนไป
2.9.10	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาเต็มแผ่น (วัสดุก่อ/ฉาบทุกชนิด)	ตร.ม.	45	รื้อกอง
		ตร.ม.	60	รื้อขนไป
2.9.11	งานรื้อถอนฝ้าไมยาง/ไม้สำเร็จรูป พร้อมคร่าวฝ้า	ตร.ม.	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	30	รื้อขนไป
2.9.12	งานรื้อถอนฝ้าไม้ฉลุลวดสองด้าน พร้อมโครงคร่าว (ไม้ฉลุลวดทุกชนิด หรือวัสดุชนิดแผ่นเรียบทุกชนิด)	ตร.ม.	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	30	รื้อขนไป
2.9.13	งานรื้อถอนผนังยิบซัมบอร์ดสองด้าน พร้อมโครงคร่าว	ตร.ม.	20	รื้อกอง
		ตร.ม.	30	รื้อขนไป
2.9.14	งานรื้อถอนผนังบุกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด)	ตร.ม.	30	รื้อกอง
		ตร.ม.	35	รื้อขนไป
2.9.15	งานรื้อถอนผนังบุหินอ่อน, หินแกรนิต (ทุกขนาด)	ตร.ม.	40	รื้อกอง
		ตร.ม.	45	รื้อขนไป

1.5 คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 (ปอร์ตแลนด์ ประเภท 5)

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15 เล่ม 1-2555) จำนวน	342.00 กก. @.....	บาท/กก.	=	บาท/ลบ.ม.
ทรายหยาบ จำนวน	0.62 ลบ.ม. @.....	บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ลบ.ม.
หินเบอร์ 1-2 จำนวน	1.09 ลบ.ม. @.....	บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ลบ.ม.
น้ำผสมคอนกรีต จำนวน	180 ลิตร @..0.0164..	บาท/ลิตร	=	บาท/ลบ.ม.
รวมคอนกรีต 1 : 2 : 4			=	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน			=	บาท/ลบ.ม.

2. วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง(ผสมเอง)

2.1 คอนกรีต ค.2 (STRENGTH 180 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก หรือ 210 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์)

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15 เล่ม 1-2555) จำนวน	304 กก. @.....	บาท/กก.	=	บาท/ลบ.ม.
ทรายหยาบ จำนวน	0.43 ลบ.ม. @.....	บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ลบ.ม.
หินเบอร์ 1-2 จำนวน	0.99 ลบ.ม. @.....	บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ลบ.ม.
น้ำผสมคอนกรีต จำนวน	180 ลิตร @..0.0164..	บาท/ลิตร	=	บาท/ลบ.ม.
รวมคอนกรีต จำนวน 1 ลบ.ม.			=	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน			=	บาท/ลบ.ม.

2.2 คอนกรีต ค.3 (STRENGTH 210 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก หรือ 240 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์)

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15 เล่ม 1-2555) จำนวน	320 กก. @.....	บาท/กก.	=	บาท/ลบ.ม.
ทรายหยาบ จำนวน	0.43 ลบ.ม. @.....	บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ลบ.ม.
หินเบอร์ 1-2 จำนวน	0.99 ลบ.ม. @.....	บาท/ลบ.ม.	=	บาท/ลบ.ม.
น้ำผสมคอนกรีต จำนวน	180 ลิตร @..0.0164..	บาท/ลิตร	=	บาท/ลบ.ม.
รวมคอนกรีต จำนวน 1 ลบ.ม.			=	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน			=	บาท/ลบ.ม.

2.3 คอนกรีต ค.4 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม. รูปทรงกระบอก หรือ 280 กก./ตร.ซม. รูปลูกบาศก์)

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15 เล่ม 1-2555) จำนวน	336.00 กก. @ 2.17	บาท/กก.	= 729.12	บาท/ลบ.ม.
ทรายหยาบ จำนวน 93.96 + 70.57	0.60 ลบ.ม. @ 164.63	บาท/ลบ.ม.	= 98.41	บาท/ลบ.ม.
หินเบอร์ 1-2 จำนวน 279.77 + 21.41	1.09 ลบ.ม. @ 296.18	บาท/ลบ.ม.	= 322.83	บาท/ลบ.ม.
น้ำผสมคอนกรีต จำนวน	180 ลิตร @..0.0164..	บาท/ลิตร	= -	บาท/ลบ.ม.
รวมคอนกรีต จำนวน 1 ลบ.ม.			= 1150.36	บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน			= 1150.00	บาท/ลบ.ม.

วัสดุมวลรวมของงานก่อสร้างอาคาร

1. วัสดุมวลรวมของงานคอนกรีตส่วนผสมต่าง(ผสมเอง)

1.1 คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)

ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550) จำนวน	260.00 กก. @..... บาท/กก.	=บาท/ลบ.ม.
ทรายหยาบ จำนวน	0.62 ลบ.ม. @..... บาท/ลบ.ม.	=บาท/ลบ.ม.
หินเบอร์ 1-2 จำนวน	1.03 ลบ.ม. @..... บาท/ลบ.ม.	=บาท/ลบ.ม.
น้ำผสมคอนกรีต จำนวน	180 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร	=บาท/ลบ.ม.
รวมคอนกรีต 1 : 3 : 5		=บาท/ลบ.ม.
ค่างานตีแบบ		=บาท/ลบ.ม.

1.2 คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15เล่ม1-2555) จำนวน	260.00 กก. @.....2.17..... บาท/กก.	=564.20.....บาท/ลบ.ม.
ทรายหยาบ จำนวน	0.62 ลบ.ม. @.....164.03..... บาท/ลบ.ม.	=101.69.....บาท/ลบ.ม.
หินเบอร์ 1-2 จำนวน 274 77 171 91	1.03 ลบ.ม. @.....276.18..... บาท/ลบ.ม.	=305.06.....บาท/ลบ.ม.
น้ำผสมคอนกรีต จำนวน	180 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร	=-.....บาท/ลบ.ม.
รวมคอนกรีต 1 : 3 : 5		=970.95.....บาท/ลบ.ม.
ค่างานตีแบบ		=970.00.....บาท/ลบ.ม.

1.3 คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4

ปูนซีเมนต์ผสม (มอก. 80/2550) จำนวน	342.00 กก. @..... บาท/กก.	=บาท/ลบ.ม.
ทรายหยาบ จำนวน	0.62 ลบ.ม. @..... บาท/ลบ.ม.	=บาท/ลบ.ม.
หินเบอร์ 1-2 จำนวน	1.09 ลบ.ม. @..... บาท/ลบ.ม.	=บาท/ลบ.ม.
น้ำผสมคอนกรีต จำนวน	180 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร	=บาท/ลบ.ม.
รวมคอนกรีต 1 : 2 : 4		=บาท/ลบ.ม.
ค่างานตีแบบ		=บาท/ลบ.ม.

1.4 คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (มอก. 15เล่ม1-2555) จำนวน	342.00 กก. @..... บาท/กก.	=บาท/ลบ.ม.
ทรายหยาบ จำนวน	0.62 ลบ.ม. @..... บาท/ลบ.ม.	=บาท/ลบ.ม.
หินเบอร์ 1-2	1.09 ลบ.ม. @..... บาท/ลบ.ม.	=บาท/ลบ.ม.
น้ำผสมคอนกรีต	180 ลิตร @..0.0164.. บาท/ลิตร	=บาท/ลบ.ม.
รวมคอนกรีต 1 : 2 : 4		=บาท/ลบ.ม.
ค่างานตีแบบ		=บาท/ลบ.ม.

แบ่งงวดงาน

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๗/๑

และถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๕ ชุมชนบ้านเหนือ

(บริเวณหมู่ที่ ๑๐ ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร)

กำหนดระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

การส่งมอบงานและรายละเอียดงวดงาน

จำนวนงวดในการส่งมอบงาน ๒ งวด

จำนวนงวดในการส่งมอบงาน ๒ งวด

งานงวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินค่าก่อสร้างในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่างานก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จทุกประการ เป็นระยะเวลา ๔๕ วัน ดังนี้

๑. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว(ไว้มล) จำนวน ๑ ป้าย
๒. งานดินลูกรังระบายน้ำ คสล. ถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๗/๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
๓. งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรางระบายน้ำ คสล. ถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๗/๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
๔. งานผนังคอนกรีตเสริมเหล็กรางระบายน้ำ คสล. ถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๗/๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
๕. งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปรางระบายน้ำ คสล. ถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๗/๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
๖. งานเทคอนกรีตเสริมเหล็กทับแผ่นพื้นสำเร็จรูป ถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๗/๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
๗. งานเหล็กตะแกรงดักขยะ ถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๗/๑ แล้วเสร็จทั้งหมด

งานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินค่าก่อสร้างในอัตราร้อยละ ๖๐ ของค่างานก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ตามรูปแบบรายการที่กำหนดในสัญญาจ้างทุกประการ เป็นระยะเวลา ๔๕ วัน ดังนี้

๑. งานรื้อฝารางระบายน้ำ คสล. ถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๕ แล้วเสร็จทั้งหมด
๒. งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปรางระบายน้ำ คสล. ถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๕ แล้วเสร็จทั้งหมด
๓. งานเทคอนกรีตเสริมเหล็กทับแผ่นพื้นสำเร็จรูป ถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๕ แล้วเสร็จทั้งหมด
๔. งานกรอบฝาเหล็กตะแกรงและฝาเหล็กตะแกรง ถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๕ แล้วเสร็จทั้งหมด
๕. งานกรอบฝาเหล็กตะแกรงและฝาเหล็กตะแกรง ถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๗/๑ แล้วเสร็จทั้งหมด
๖. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์(เหล็ก) จำนวน ๑ ป้าย
๗. เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบและรายการตามสัญญาจ้างกำหนดทุกประการ รวมทั้งทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน



คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่าย

ที่ ๓๖/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๗/๑ และถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๕
ชุมชนบ้านเหนือ

ด้วย เทศบาลตำบลพรานกระต่าย มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการจ้างเหมา
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๗/๑ และถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๕ ชุมชนบ้านเหนือ
ตามเทศบัญญัติตำบลพรานกระต่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว
ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------------|------------------------------|---------------|
| ๑. นายสมชาย มาน้อย | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวพณิภัค พิริยะ | ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |
| ๓. นายวิภูษณะ พวงเพชร | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | กรรมการ |

โดยให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และร่างขอบเขตงาน มีอำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตามแนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และตามระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และจัดทำร่างขอบเขตงาน เพื่อเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนดำเนินการรายงานขอซื้อหรือ
ขอจ้าง ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลาง
ที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ “ร้อยละ ๑๕” ขึ้นไป “โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคา
ที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ” ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้ง
รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอานนท์ อภิชาติตรากุล)

นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย