

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล และถนนเทศบาล ๓ ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๙๑,๐๐๐ บาท (-หักแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลและถนนเทศบาล ๓ ชุมชนบ้านเด่นกระบาก ชุมชนบ้านพรานกระต่าย ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ถึง ๖.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๔๕๕ เมตร หมา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๔๕ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๖๘๘,๔๐๐ บาท (-หักแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง
 - ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมชาย มาน้อย	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นายกฤษฎา โตพิทักษ์	กรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นายวิภูษณะ พวงเพชร	กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง

งบประมาณ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลและเทศบาล 3

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาลและเทศบาล 3 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

ปริมาณงาน งานเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 ถึง 6.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 455 เมตร

หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่รวมทางเชื่อมหรือลู่วางไม่น้อยกว่า 2,245 ตารางเมตร

ผู้ประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย

แบบเลขที่ 7/2565

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง(บาท)	ราคากลาง
1	ประเภทงานทาง	688,473.00	Factor F
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
			- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
			- เงินประกันผลงานหัก 0 %
			- พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	688,473.00	
	ปรับราคาเป็นเงิน	688,400.00	
(ตัวอักษร)		(ทศแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาค่าก่อสร้างรายการ นี้แล้วเห็นควรให้ใช้ราคาดังกล่าว เป็นราคากลางของโครงการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่ายที่ ๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕)

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย มาน้อย)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายเกียรติ โตพิทักษ์)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายวิภูษณะ พวงเพชร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการกำหนดราคากลาง

ราคากลาง งานก่อสร้างทาง

งบประมาณ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลและเทศบาล 3

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาลและเทศบาล 3 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

ปริมาณงาน งานเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 ถึง 6.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 455 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่รวมทางเชื่อมหรือลู่วางไม่น้อยกว่า 2,245 ตารางเมตร

ผู้ประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย


แบบเลขที่ 7/2565

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานลาดแอสฟัลต์เทคโคโค้ต (Tack Coat)	ตร.ม.	2,245.00	14.60	32,777.00	1.3607	44,599.66	44,599.00
2	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 4 ซม.	ตร.ม.	2,245.00	189.92	426,370.40	1.3607	580,162.20	580,162.00
3	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	102.37	290.00	29,687.30	1.3607	40,395.51	40,395.00
4	งานยกฝาเหล็กตะแกรง							
	- เหล็กกล้าไนซ์ ขนาด $1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2} \times 2.3$ มม.	ท่อน	23.50	573.00	13,465.50	1.3607	18,322.51	18,322.00
	- ค่าแรงงานเชื่อมเหล็กรูปพรรณ	กก.	317.72	10.00	3,177.20	1.3607	4,323.22	4,323.00
	- ไม้อัด หนา 6 มม.	แผ่น	2.00	247.00	494.00	1.3607	672.19	672.00
เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น								688,473.00

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	505,971.40
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
⑤	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
⑥	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	=	1.00
⑦	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN)	=	1.3607
⑧	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN)	=	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคากลางก่อสร้างรายการ นี้แล้วเห็นควรให้ใช้ราคาดังกล่าว เป็นราคากลางของโครงการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่ายที่ ๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕)

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมชาย มาน้อย)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเกียรติยศ โตพิทักษ์)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิภูษณะ พวงเพชร)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)

ค่าช่าง CSS-I (ตารางราคา ต้นทุน)	I	ลิตร @	24,763.37 บาท/ตัน	=	24.76 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา				=	7.15 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				=	31.91 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน				=	31.90 บาท/ตร.ม.

4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)

ค่าช่าง CRS-2 (ตารางราคา ต้นทุน)	0.3	ลิตร @	24,596.70 บาท/ตัน	=	7.38 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา				=	6.93 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ทำความสะอาดผิว)				=	0.30 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				=	14.61 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน				=	14.60 บาท/ตร.ม.

จัดทำเมื่อวันที่

5 มกราคม 2565

4.4 (4) ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE (ชั้นผิวทาง) หนา			4	CM. THICK
ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	2,245 ตร.ม. /	10.41 =	215.66	ตัน
กำหนดส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	- กม.	-	-	บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000 /	10,000.00	=	-	บาท/ตัน
ค่าช่าง AC (จากตารางที่ 2)	0.052 ตัน @ 25,176.70	=	1,309.19	บาท/ตัน
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @	250.83	=	185.61	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลท์คอนกรีต		=	372.43	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 1.00 กม.		=	0.92	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหนา	4.00 ซม.			
= 11.63 x 0.90 x 10.41		=	108.96	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม		=	1,977.12	บาท/ตัน
ทำงานต้นทุน	1,977.12 / 10.41	=	189.92	บาท/ตร.ม.

4.4(1) ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (งานปรับระดับผิวทาง) หนา			4	CM. THICK
ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	2,245 ตร.ม. /	10.41 =	215.66	ตัน
กำหนดส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	- กม.	-	-	บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000 /	10,000.00	=	-	บาท/ตัน
ค่าช่าง AC (จากตารางที่ 2)	0.052 ตัน @ 25,176.70	=	1,309.19	บาท/ตัน
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @	250.83	=	185.61	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลท์คอนกรีต		=	372.43	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 1.00 กม.		=	0.92	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหนา	4.00 ซม.			
= 11.63 x 0.90 x 10.41		=	108.96	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม		=	1,977.12	บาท/ตัน
ทำงานต้นทุน	1,977.12 / 10.41	=	189.92	บาท/ตร.ม.

4.4 (4) ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE (ชั้นผิวทาง)			4	CM. THICK
ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	2,245 ตร.ม. /	10.41 =	215.66	ตัน
กำหนดส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	20.00 กม. 31.21 บาท/ตัน	=	1.11	บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000 /	10,000.00	=	25.00	บาท/ตัน
ค่าช่าง AC (จากตารางที่ 2)	0.052 ตัน @ 25,176.70	=	1,309.19	บาท/ตัน
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @	250.83	=	185.61	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลท์คอนกรีต		=	372.43	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 1.00 กม.		=	0.92	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหนา	4.00 ซม.			
= 11.63 x 1.00 x 10.41		=	121.07	บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม เมื่อการปรับลูกรัง 1%		=	2,035.49	บาท/ตัน
ทำงานต้นทุน	2,035.49 / 10.41	=	195.53	บาท/ตร.ม.

ราคาเอสพีลท์ (บาท/เมตรกตัน)

รายการที่	ชนิดก๊อท์	ราคา
1	AC 60/70	24,630.00
2	CSS-1	24,216.67
3	CSS-1h	27,225.00
4	CRS-2	24,050.00
5	CMS-2h	24,603.33
6	MC-70	36,550.00
7	Polymer Modified Asphalt (PMA)	38,400.00
8	EAP	28,700.00
9	CSS-1h (EMA)	36,700.00
10	AC 40/50	29,780.00

หน้า : สำนักขึ้นบัญชีการค้า
มกราคม 2565

ราคาขายรวมค่าขนส่ง

ราคาขายรวมค่าขนส่ง					ราคาขายรวมค่าขนส่ง		
รายการที่					รายการที่		
ชนิดก๊อท์					ชนิดก๊อท์		
ราคา					ราคา		
ค่าขนส่ง					ค่าขนส่ง		
รวม					รวม		
1	AC 60/70	24,630.00	355.00	546.70	25,176.70	AC	25,176.70
2	Polymer Modified Asphalt (PMA)	38,400.00	355.00	546.70	39,301.70	AC	39,301.70
3	CRS-2	24,050.00	355.00	546.70	24,951.70	Tack Coat	24,951.70
4	MC-70	36,550.00	355.00	546.70	37,451.70	Prime Coat	37,451.70
5	CSS-1h	24,216.67	355.00	546.70	24,917.37	Prime Coat	24,917.37
6	CSS-1h (EMA)	36,700.00	355.00	546.70	37,601.70	Hot Mix	37,601.70
7	AC 40/50	29,780.00	355.00	546.70	30,681.70	Prime Coat	30,681.70

ใช้กับงาน

โรงงานผลิต
โรงงานอู่กรุงเทพ
โรงงานอู่กรุงเทพ
โรงงานอู่กรุงเทพ
โรงงานอู่กรุงเทพ
โรงงานอู่กรุงเทพ
โรงงานอู่กรุงเทพ
โรงงานอู่กรุงเทพ

ราคาหินขนาดต่างๆ ๗ โรงโม่

ขนาด	ราคา (บาท/ตัน)	ราคา (บาท/ลบ.ม.)	Unit Weight
หิน 3/4"		300.00	(1.45 ตัน/ลบ.ม.)
หิน 1/2"		280.00	(1.20 ตัน/ลบ.ม.)
หิน 3/8"		168.00	(1.20 ตัน/ลบ.ม.)
หินฝุ่น		216.00	(1.60 ตัน/ลบ.ม.)
หินดูลูก		188.00	(1.65 ตัน/ลบ.ม.)

ราคาหินจาก โรงงานหลวงกรุงเทพ จำกัด โทร 16 ขึ้นถนน 2564

หรือ

บาท/ลบ.ม. = บาท/ตัน X Unit Weight

หินผสมเอสพีลท์กลอนกรวด = 0.48*(ราคาหินฝุ่นที่แห้ง)+0.15*(ราคาหิน 3/4"ที่แห้ง)+0.27*(ราคาหิน 1/2"ที่แห้ง)+0.10*(ราคาหิน 3/8"ที่แห้ง) (บาท/ลบ.ม.)

หินผสมเอสพีลท์กลอนกรวด =

238.20 บาท/ลบ.ม.

ราคาหินผสมเอสพีลท์ที่แห้ง = 238.20 บาท / ลบ.ม.
ราคาหินผสมเอสพีลท์ที่แห้ง Plant = 7 กิโลเมตร
ค่าขนส่งจากแหล่งถึง Plant = 12.63 บาท / ลบ.ม.
B (ค่าวัสดุหินผสม + ค่าขนส่ง) = 250.83 บาท / ลบ.ม.

โดยรอบรูปทศ 10 สี่-ฉากทวง

แบบฟอร์มการรายงานราคาวัสดุก่อสร้าง
แขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๘ (นครสวรรค์) กรมทางหลวงชนบท

ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

ที่	ชนิด	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)	ข้อมูลที่ตั้งแหล่งวัสดุ	หมายเหตุ
๑	ดินถม	ลบ.ม.		บริเวณโครงการ	
๒	ทรายถม	ลบ.ม.		บริเวณโครงการ	
๓	ลูกรัง	ลบ.ม.		บริเวณโครงการ	
๔	วัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.		บริเวณโครงการ	
๕	หินขนาดต่าง ๆ				
-	หินคลุก	ลบ.ม.	๑๘๘	โรงไม่เห็นพรานกระต่ายหินอ่อน อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร	
-	หินปู	ลบ.ม.	๑๙๒	โรงไม่เห็นพรานกระต่ายหินอ่อน อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร	
-	หิน ๓/๔	ลบ.ม.	๓๐๐	พามีชัยจังหวัดกำแพงเพชร	
-	หิน ๑/๒	ลบ.ม.	๒๘๐	โรงไม่เห็นพรานกระต่ายหินอ่อน อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร	
-	หิน ๓/๘	ลบ.ม.	๑๖๘	โรงไม่เห็นพรานกระต่ายหินอ่อน อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร	
-	หินใหญ่	ลบ.ม.	๒๘๘	โรงไม่เห็นศิลากำแพงเพชร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร	

หมายเหตุ

๑. แหล่งวัสดุ ดินถม, ลูกรัง, วัสดุคัดเลือก, ทราย ให้ระบุตำแหน่งที่ชัดเจนโดยระบุ ตำบล, อำเภอ, จังหวัด
๒. แหล่งวัสดุหินต่าง ๆ ให้ระบุตำแหน่งให้ชัดเจนโดยระบุ แยกทางหลวงหมายเลข.....กม.ที่.....ตำบล, อำเภอ, จังหวัด
๓. กรณีมีเครื่องฟักหินตามด้าแม่่ง ให้ระบุฟักหินของแหล่งต่าง ๆ แยก และระบุเป็น เส้นรุ้ง เส้นแวง (องศา, ลิปดา, จิลิปดา)
๔. กรณีที่ราคาวัสดุรวมค่าชุดัก ให้ระบุ "รวมค่าชุดัก" ด้วย



ลงชื่อ

(นายอิริวัฒน์ จันทร์เชื้อ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

งานเครื่องหมายบนผิวทาง, เครื่องหมายบริเวณไหล่ทางและข้างทาง

กลุ่มมาตรฐานงานทางและประมาณราคา สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

ประมาณราคา พฤศจิกายน 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	หมายเหตุ
1	เส้นจราจร (สีขาว, สีเหลือง)	ตร.ม.	290	
2	RUMBLE STRIP	ตร.ม.	450	

หมายเหตุ : ราคารวมค่าวัสดุ ค่าขนส่งและติดตั้ง ไม่รวม Factor F

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.48	6.27	41	63.33	88.66	81	124.53	174.34
2	5.84	8.17	42	64.86	90.81	82	126.04	176.45
3	7.19	10.07	43	66.38	92.94	83	127.58	178.61
4	8.55	11.97	44	67.92	95.09	84	129.10	180.73
5	9.91	13.88	45	69.45	97.23	85	130.65	182.90
6	11.27	15.78	46	70.98	99.38	86	132.17	185.03
7	12.63	17.69	47	72.51	101.52	87	133.69	187.16
8	13.99	19.59	48	74.03	103.64	88	135.21	189.29
9	15.35	21.49	49	75.57	105.79	89	136.73	191.43
10	16.71	23.39	50	77.10	107.93	90	138.30	193.62
11	18.07	25.30	51	78.63	110.08	91	139.83	195.76
12	19.43	27.20	52	80.15	112.21	92	141.32	197.85
13	20.79	29.10	53	81.68	114.35	93	142.86	200.00
14	22.15	31.01	54	83.21	116.49	94	144.40	202.16
15	23.56	32.99	55	84.74	118.64	95	145.94	204.31
16	25.09	35.13	56	86.27	120.78	96	147.48	206.47
17	26.62	37.27	57	87.80	122.91	97	148.98	208.57
18	28.15	39.41	58	89.33	125.06	98	150.53	210.74
19	29.68	41.55	59	90.86	127.20	99	152.03	212.85
20	31.21	43.70	60	92.40	129.36	100	153.59	215.02
21	32.74	45.84	61	93.92	131.49	101	155.10	217.14
22	34.27	47.98	62	95.45	133.63	102	156.65	219.32
23	35.80	50.12	63	96.98	135.77	103	158.17	221.43
24	37.33	52.26	64	98.51	137.92	104	159.68	223.55
25	38.86	54.40	65	100.03	140.04	105	161.25	225.75
26	40.39	56.54	66	101.57	142.20	106	162.77	227.87
27	41.92	58.68	67	103.10	144.33	107	164.29	230.00
28	43.45	60.83	68	104.62	146.47	108	165.81	232.13
29	44.97	62.96	69	106.15	148.61	109	167.33	234.26
30	46.51	65.11	70	107.68	150.76	110	168.86	236.40
31	48.03	67.25	71	109.22	152.90	111	170.38	238.54
32	49.56	69.39	72	110.76	155.06	112	171.91	240.68
33	51.09	71.53	73	112.27	157.18	113	173.44	242.82
34	52.62	73.67	74	113.82	159.35	114	174.98	244.97
35	54.15	75.81	75	115.34	161.48	115	176.51	247.11
36	55.68	77.96	76	116.86	163.61	116	178.05	249.27
37	57.21	80.09	77	118.39	165.75	117	179.59	251.42
38	58.74	82.23	78	119.92	167.89	118	181.13	253.58
39	60.28	84.39	79	121.45	170.04	119	182.67	255.74
40	61.80	86.52	80	122.99	172.19	120	184.15	257.81

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิภาคประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	185.70	259.98	148	226.98	317.77	175	268.31	375.63
122	187.25	262.15	149	228.59	320.03	176	269.86	377.80
123	188.73	264.23	150	230.11	322.15	177	271.41	379.98
124	190.29	266.40	151	231.63	324.28	178	272.97	382.15
125	191.84	268.58	152	233.14	326.40	179	274.38	384.14
126	193.33	270.66	153	234.66	328.53	180	275.94	386.32
127	194.89	272.84	154	236.18	330.66	181	277.50	388.50
128	196.45	275.03	155	237.71	332.79	182	279.06	390.68
129	197.94	277.12	156	239.23	334.92	183	280.62	392.87
130	199.51	279.31	157	240.75	337.06	184	282.04	394.86
131	201.00	281.40	158	242.28	339.19	185	283.60	397.05
132	202.50	283.49	159	243.81	341.33	186	285.17	399.24
133	204.07	285.70	160	245.34	343.47	187	286.74	401.44
134	205.57	287.79	161	246.87	345.61	188	288.16	403.42
135	207.14	290.00	162	248.40	347.76	189	289.73	405.62
136	208.64	292.10	163	249.93	349.90	190	291.30	407.82
137	210.23	294.32	164	251.46	352.05	191	292.88	410.03
138	211.73	296.42	165	253.00	354.20	192	294.30	412.01
139	213.23	298.52	166	254.54	356.35	193	295.87	414.22
140	214.73	300.62	167	256.07	358.50	194	297.45	416.44
141	216.32	302.85	168	257.61	360.66	195	298.87	418.42
142	217.83	304.96	169	259.16	362.82	196	300.45	420.64
143	219.34	307.07	170	260.70	364.98	197	302.04	422.86
144	220.94	309.31	171	262.24	367.14	198	303.46	424.84
145	222.45	311.42	172	263.79	369.31	199	305.04	427.06
146	223.96	313.54	173	265.21	371.29	200	306.63	429.29
147	225.47	315.65	174	266.76	373.46	201- 1.54 2.15		
						1000	ต่อ กม.	ต่อ กม.
						@		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.54 บาท/ตัน

2.15 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

29.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานยางปูขุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.50	0.22	0.28	1.72	1.78
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.08	0.55	0.69	3.63	3.77
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.68	0.78	0.98	5.46	5.66
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.04	3.51	4.39	21.55	22.43
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	34.69	10.80	13.50	45.49	48.19
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.22	3.06	3.83	21.28	22.05
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.50	1.70	2.13	8.20	8.63
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	28.95	3.34	4.18	32.29	33.13
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	34.73	5.18	6.48	39.91	41.21
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.47	4.66	5.83	67.13	68.30
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	56.74	19.00	23.75	75.74	80.49
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.25	6.52	8.15	31.77	33.40
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.21	1.46	1.83	9.67	10.04
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	41.62	12.96	16.20	54.58	57.82
5	งานไหล่ทางลูกรัง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.46	2.75	3.44	18.21	18.90
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	49.61	20.90	26.13	70.51	75.74
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.37	4.20	5.25	24.57	25.62
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	60.84	25.71	32.14	86.55	92.98
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	6.35	1.66	2.08	8.01	8.43
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.73	2.11	2.64	10.84	11.37
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.65	3.38	4.23	14.03	14.88
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.51	1.75	2.19	11.26	11.70
9	งานลาดยางไพรม์โค้ด	ตร.ม.	6.53	0.62	0.78	7.15	7.31
10	งานลาดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.05	0.88	1.10	6.93	7.15
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.16	2.21	2.76	16.37	16.92
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	19.57	3.05	3.81	22.62	23.38
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	29.09	4.54	5.68	33.63	34.77
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	42.61	6.64	8.30	49.25	50.91
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.79	0.49	0.61	2.28	2.40
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.47	0.68	0.85	3.15	3.32
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.68	1.00	1.25	4.68	4.93
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.39	1.47	1.84	6.86	7.23

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไฮโดรที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	355.66	16.77	20.96	372.43	376.62
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิโต้ด	ตร.ม.	12.03	2.82	3.53	14.85	15.56
	บนผิวแตกไค้ด	ตร.ม.	9.35	2.28	2.85	11.63	12.20
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	156.71	35.15	43.94	191.86	200.65
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	12.61	1.74	2.18	14.35	14.79
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.15	1.92	2.40	12.07	12.55
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	20.61	2.53	3.16	23.14	23.77
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	11.93	2.39	2.99	14.32	14.92
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.08	1.06	1.33	9.14	9.41
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	32.32	11.03	13.79	43.35	46.11
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	40.40	5.29	6.61	45.69	47.01
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	35.56	11.03	13.79	46.59	49.35
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	40.40	5.29	6.61	45.69	47.01
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.75	5.92	7.40	28.67	30.15
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.43	7.39	9.24	35.82	37.67
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	37.91	9.86	12.33	47.77	50.24
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	45.49	11.83	14.79	57.32	60.28
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.10	2.07	2.59	12.17	12.69
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.31	0.39	0.49	2.70	2.80
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	44.07	5.86	7.33	49.93	51.40
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	60.18	7.39	9.24	67.57	69.42
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	72.89	8.11	10.14	81.00	83.03
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	88.36	9.00	11.25	97.36	99.61
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.45	1.97	2.46	12.42	12.91
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.19	2.30	2.88	14.49	15.07

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (จากเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) เดือน ธันวาคมปี 2564

เลือกหมวด วัสดุผลิตภัณฑ์

▼ | **ตกลง**

หมวดวัสดุผลิตภัณฑ์

ราคา : บาท

1501000000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	หน่วย	จำนวน
1501010000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน		
1501010101100000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 5 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราลลाम	ตัน	2,673.00
1501010101200000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราพีทีไอ สีแดง*	ตัน	2,080.00
1501010101300000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีเพชร	ตัน	2,694.00
1501010101400000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์แดง*	ตัน	2,694.00
1501010101500000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัวแดง	ตัน	2,694.00
1501030000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ราคาขายส่ง		
1501030200100000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง (SCG สูตรไฮบริด)	ตัน	2,678.41
1501030200200000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส	ตัน	2,694.00
1501030200300000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง ตรา อินทรีเพชร Easy Flow	ตัน	2,594.00
1501030200400000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง ตรา อินทรีเพชร Quick Cast	ตัน	2,594.00
1501030200500000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา พีทีไอ ปูนแดง 299	ตัน	2,030.00
1501030200600000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา บ้านแดง ไฮเทค เล็กซ์ตรา	ตัน	2,694.00
1502000000000000	ปูนซีเมนต์ผสม	หน่วย	จำนวน
1502030000000000	ปูนซีเมนต์ผสม ราคาขายส่ง		
1502030101200000	ปูนซีเมนต์ผสม บรรจุถุง 40 กก./ถุง ชูเปอร์ซีเมนต์ ตราเสือ	ตัน	2,775.00
1502030101800000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว(บัวเขียว)	ตัน	2,396.00
1502030102000000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราพีทีไอ สีเขียว*	ตัน	1,640.00
1502030102100000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีแดง	ตัน	2,358.00
1502030102200000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์เขียว*	ตัน	2,358.00
1505000000000000	ยางมะตอย	หน่วย	จำนวน
1505010100100000	ชนิดเอซีเกรด AC - 60/70 บรรจุ BULK	ตัน	24,630.00
1505010100200000	ชนิดเอซีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1 บรรจุ BULK	ตัน	24,216.67
1505010100300000	ชนิดเอซีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1h บรรจุ BULK	ตัน	27,225.00
1505010100400000	ชนิดเอซีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS-2 บรรจุ BULK	ตัน	24,050.00
1505010100500000	ชนิดเอซีแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS-2h บรรจุ BULK	ตัน	24,603.33
1505010100700000	ชนิดกึ่งเบ็กแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด MC-70 บรรจุ BULK	ตัน	36,550.00
1505010100800000	ชนิด PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจุ BULK	ตัน	38,400.00
1505010101000000	ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวเร็ว เกรด EAP บรรจุ BULK	ตัน	28,700.00
1505010101100000	ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวเร็ว เกรด CSS-1h (EMA) บรรจุ BULK	ตัน	36,700.00
1505010101200000	ยางมะตอย ชนิด AC เกรด AC-40/50 บรรจุ BULK	ตัน	29,780.00

150600000000000000	วัสดุเพื่อการเชื่อมต่อและยานาว	หน่วย	จำนวน
1506010103900000	ซิลิโคน ชนิดใส ใช้กับงานกระเบื้อง ตรา Sista	หลอด	220.00
1506010105200000	ซีเมนต์กันซึม ชนิดยืดหยุ่น ส่วนผสมเดี่ยว (ทีโอเอ ฟลอร์ซีล) 4 กิโลกรัม ตรา ที โอ เอ	แกลลอน	420.00
1506010105300000	ซีเมนต์กันซึม ชนิดยืดหยุ่น ส่วนผสม (ทีโอเอ ฟลอร์ซีล) 20 กิโลกรัม ตรา ที โอ เอ	ถุง	1,680.00
1506010105400000	กาวซีเมนต์ โปรไฟล์ ตรา ที โอ เอ	ถุง	119.00
1506010105500000	กาวซีเมนต์ ซูเปอร์โพลี ตรา ที โอ เอ	ถุง	136.50
1506010105600000	กาวซีเมนต์ พรีเมียมโพลี ตรา ที โอ เอ	ถุง	455.00
1506010105700000	กาวยาแนว เกรตพรีเมียม สีขาว,สีครีม, สีดำ ตรา ที โอ เอ	ถุง	38.50
1506010105800000	กาวยาแนว เกรตพรีเมียม สีดำ ตรา ที โอ เอ	ถุง	44.80
1506010105900000	สกิมโค้ท 110 ปูนฉาบบาง สีเทา ตรา ที โอ เอ	ถุง	210.00
1506010106000000	สกิมโค้ท 110 ปูนฉาบบาง สีขาว ตรา ที โอ เอ	ถุง	245.00

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

139	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	32.71
140	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	37.38
141	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	31.78
142	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	27.57
143	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	41.12
144	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	36.92
145	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.4 ซม. สีต่าง ๆ ตราเพชร	แผ่น	25.23
146	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีต่าง ๆ ตราเพชร	แผ่น	34.58
147	ครอบสันโค้ง สีแดง เขียว ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	56.07
148	ครอบข้าง สีแดง เขียว ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	46.73
149	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 4 มม.	แผ่น	210.28
150	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8' หนา 6 มม.	แผ่น	247.66
151	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 4 มม. ตราช้าง	แผ่น	126.17
152	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 6 มม. ตราช้าง	แผ่น	221.97
153	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	154.21
154	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	140.19
155	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตรายีปรอด	แผ่น	129.91
156	แผ่นยิปซัม ธรรมดา ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 12 มม. ตรายีปรอด	แผ่น	157.94
157	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม.	แผ่น	224.30
158	แผ่นยิปซัม ธรรมดา มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม. หนา 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	224.30
159	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	2,359.82
160	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	4,532.72
161	กระจกใส หนา 5 มม.	ตร.ฟุต	31.78
162	กระจกใส หนา 6 มม.	ตร.ฟุต	38.79
163	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	700.93
164	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	700.93
165	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	514.02
166	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	514.02
167	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	514.02
168	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	560.75
169	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี ไอ ดุล็กซ์	กระป๋อง	801.40
170	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	677.57
171	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรากัปตัน	แกลลอน	616.82
172	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	570.09
173	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	532.71
174	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	1,378.51
175	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	1,612.15
176	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	364.49

ราคาขายปลีกกัญญาค

ค้นหาราคาน้ำมัน

ค้นหาพื้นที่

ค้นหา

ราคาขายปลีกกัญญาค 5 ม.ก. 2565

(ราคาน้ำมันโดยเฉลี่ย ณ วันที่ 15 มิ.ย. 2565)

> ราคาขายปลีกกัญญาค 5 ม.ก. 2565

% การขึ้นหรือลงราคาน้ำมัน

* ราคาน้ำมันโดยเฉลี่ย ณ วันที่ 15 มิ.ย. 2565

จำแนก	เบนซิน	B7	Diesel	B20	แก๊ส	95	91	E20	E85	NGV
น้ำมันเบนซิน	35.44	29.42	29.42	29.42	39.54	32.13	31.86	30.62	24.52	15.59
เบนซิน	35.56	29.64	29.64	29.64	39.66	32.25	31.98	30.74	24.64	15.59
เบนซินพรีเมียม	35.58	29.53	29.53	29.53	39.65	32.24	31.97	30.73	24.63	15.59
เบนซินพรีเมียม	35.46	29.44	29.44	29.44	39.56	32.15	31.88	30.64	24.54	15.59
เบนซินพรีเมียม	35.46	29.44	29.44	29.44	39.56	32.15	31.88	30.64	24.54	15.59
เบนซินพรีเมียม	35.55	29.52	29.53	29.53	39.65	32.24	31.97	30.73	24.63	15.59
เบนซินพรีเมียม	35.58	29.56	29.56	29.56	39.68	32.27	32.00	30.76	24.66	15.59
เบนซินพรีเมียม	35.49	29.47	29.47	29.47	39.59	32.16	31.91	30.67	24.57	15.59
เบนซินพรีเมียม	35.49	29.47	29.47	29.47	39.59	32.16	31.91	30.67	24.57	15.59
เบนซินพรีเมียม	35.46	29.44	29.44	29.44	39.56	32.15	31.88	30.64	24.54	15.59
เบนซินพรีเมียม	35.46	29.44	29.44	29.44	39.56	32.15	31.88	30.64	24.54	15.59
เบนซินพรีเมียม	35.45	29.43	29.43	29.43	39.55	32.14	31.87	30.63	24.53	15.59

ก. > เปลี่ยนกลุ่ม 61 รหัสสี 61 ดำรหัส 61 > เปลี่ยนค่า 4 คูณกับ 1.1/2 x 1.1/2 นิ้ว


เหล็กกล่อง ขนาด 1/2 x 1/2 นิ้ว

จัดทำขึ้นที่ | จัดจำหน่ายโดย | OneStockHome


สินค้าในกลุ่มนี้ (10 รายการ)

-  1/2x1 1/2 นิ้ว 38x38 มม.
1.8 มม. 9.89 กก. 6 ม.
432.48บาท
-  เหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์ 1
1/2x1 1/2 นิ้ว 38x38 มม.
2 มม. 12.2 กก. 6 ม.
521.52บาท
-  เหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์ 1
1/2x1 1/2 นิ้ว 38x38 มม.
2.3 มม. 13.52 กก. 6 ม.
573.25บาท
-  เหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์ 1
1/2x1 1/2 นิ้ว 38x38 มม.
2.8 มม. 17 กก. 6 ม.
720.80บาท
-  เหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์ 1
1/2x1 1/2 นิ้ว 38x38 มม.
3.2 มม. 18.85 กก. 6 ม.
799.24บาท

เหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์ 1 1/2x1 1/2 นิ้ว 38x38 มม. 2.3 มม 1352 กก. 6 ม.  



เหล็กกล่อง GI
ภาพสินค้าที่ส่งแล้ว



中国书画函授大学肇庆分校

अनुभाग ३ :

မည်သို့ :

น้ำหมัก :

13.52 nm.

5747 (U74)

573.25

จำนวน
(เรื่อง)

Wang, J. and J. Wang

புதிதாய்வு 0.00 mm.

5731 (uncl)

ថ្ងៃពុធហើម

จัดตั้งหอโถงในชั้นล่าง รับแขก
ชั้นเรียนมีจำนวนครูจัดสอนใน ๒
เดือนแรกๆเรียนคำ ๑ อีกครึ่งปี

ชื่อเรื่อง: **การศึกษารูปแบบการดำเนินงาน**

ក្នុងការបង្កើនសំណើ

เช็กค่าคงที่ ขอบข่ายไรซ์ ปรากฏ

ที่มีการผลิตเนื้อไขขาวในตลาดทั่วไป ความหนาของชั้นเปลือกที่ผลิตขึ้นจะอยู่ระดับ 60-100 g/m² นำเปลือกที่ผลิตขึ้นมาเคลือบชั้นแรกก่อน และเคลือบชั้นที่สอง อนุกรมจึงมีลักษณะ



คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่าย

ที่ ๐๙ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และร่างขอบเขตงาน

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลและถนนเทศบาล ๓
ชุมชนบ้านเด่นกระบาก, ชุมชนบ้านพรานกระต่าย ๑

ด้วย เทศบาลตำบลพรานกระต่าย มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการจ้างเหมา
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลและถนนเทศบาล ๓ ชุมชนบ้านเด่นกระบาก
, ชุมชนบ้านพรานกระต่าย ๑ ตามเทศบัญญัติตำบลพรานกระต่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕

เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว
ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------|------------------------------|---------------|
| ๑. นายสมชาย มาน้อย | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายกฤษฎา โตพิทักษ์ | หัวหน้าฝ่ายการโยธา | กรรมการ |
| ๓. นายวิษณะ พวงเพชร | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | กรรมการ |

โดยให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และร่างขอบเขตงาน มีอำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตามแนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และตามระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และจัดทำร่างขอบเขตงาน เพื่อเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการรายงานขอซื้อหรือขอ
จ้าง ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการ
กำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ “ร้อยละ ๑๕” ขึ้นไป “โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคาส่วนราชการ
เห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ” ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งรายละเอียด
การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอานนท์ อภิชาติตรากุล)

นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง

งบประมาณ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลและเทศบาล 3

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาลและเทศบาล 3 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

ปริมาณงาน งานเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 ถึง 6.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 455 เมตร

หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่รวมทางเชื่อมหรือลู่วางไม่น้อยกว่า 2,245 ตารางเมตร

ผู้ประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย


แบบเลขที่ 7/2565

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง(บาท)	ราคากลาง
1	ประเภทงานทาง	688,473.00	Factor F
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
			- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
			- เงินหักกันผลงานหัก 0 %
			- พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	688,473.00	
	ปรับราคาเป็นเงิน	688,400.00	
(ตัวอักษร)		(ทกแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาค่าก่อสร้างรายการ นี้แล้วเห็นควรให้ใช้ราคาดังกล่าว เป็นราคากลางของโครงการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่ายที่ ๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕)

(ลงชื่อ)



ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมชาย มาน้อย)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกีรยุทธ โตพิทักษ์)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิภูษณะ พวงเพชร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ราคากลาง งานก่อสร้างทาง

งบประมาณ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลและเทศบาล 3

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาลและเทศบาล 3 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

ปริมาณงาน งานเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.00 ถึง 6.00 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 455 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่รวมทางเชื่อมหรือลู่วางไม่น้อยกว่า 2,245 ตารางเมตร

ผู้ประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย


แบบเลขที่ 7/2565

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานลาดแอสฟัลต์เทคโคต (Tack Coat)	ตร.ม.	2,245.00	14.60	32,777.00	1.3607	44,599.66	44,599.00
2	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 4 ซม.	ตร.ม.	2,245.00	189.92	426,370.40	1.3607	580,162.20	580,162.00
3	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	102.37	290.00	29,687.30	1.3607	40,395.51	40,395.00
4	งานยกฝาดเหล็กตะแกรง							
	- เหล็กเส้นไวน์ $\square$ ขนาด $1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{2}'' \times 2.3$ มม.	ท่อน	23.50	573.00	13,465.50	1.3607	18,322.51	18,322.00
	- ค่าแรงงานเชื่อมเหล็กรูปพรรณ	กก.	317.72	10.00	3,177.20	1.3607	4,323.22	4,323.00
	- ไม้อัด หนา 6 มม.	แผ่น	2.00	247.00	494.00	1.3607	672.19	672.00
เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น								688,473.00

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	505,971.40
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
⑤	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
⑥	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	=	1.00
⑦	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN)	=	1.3607
⑧	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN)	=	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาค่าก่อสร้างรายการ นี้แล้วเห็นควรให้ใช้ราคาดังกล่าว เป็นราคากลางของโครงการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่ายที่ ๐๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕)

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมชาย มาน้อย)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเกียรติ ไตพิทักษ์)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิญญะ พวงเพชร)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)

ค่าจ้าง CSS-1 (ตารางราคา ต้นทุน)	1	ลิตร @	24,763.37 บาท/ตัน	=	24.76 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา				=	7.15 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				=	31.91 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน				=	31.90 บาท/ตร.ม.

4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แท็คโค้ต (TACK COAT)

ค่าจ้าง CRS-2 (ตารางราคา ต้นทุน)	0.3	ลิตร @	24,596.70 บาท/ตัน	=	7.38 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา				=	6.93 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ทำความสะอาดผิว)				=	0.30 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				=	14.61 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน	=	14.60 บาท/ตร.ม.
--------------	---	-----------------

จัดทำเมื่อวันที่

5 มกราคม 2565

4.4 (4) ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE (ชั้นผิวทาง) หนา				4	CM. THICK
ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	2,245 ตร.ม. /	10.41	=	215.66	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	- กม.	-	=	-	บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000 /	10,000.00		=	-	บาท/ตัน
ค่าช่าง AC (จากตารางที่ 2)	0.052 ตัน @	25,176.70	=	1,309.19	บาท/ตัน
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @		250.83	=	185.61	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมสมรรถนะวัสดุแอสฟัลต์ก่อนกรีต			=	372.43	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 1.00 กม.			=	0.92	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมมูลค่าและบดทับหนา		4.00 ซม.			
=	11.63 x	0.90 x	10.41	=	108.96 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม			=	1,977.12	บาท/ตัน
ทำงานต้นทุน	=	1,977.12 /	10.41	=	189.92 บาท/ตร.ม.

4.4(1) ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (งานปรับระดับผิวทาง) หนา				4	CM. THICK
ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	2,245 ตร.ม. /	10.41	=	215.66	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	- กม.	-	=	-	บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000 /	10,000.00		=	-	บาท/ตัน
ค่าช่าง AC (จากตารางที่ 2)	0.052 ตัน @	25,176.70	=	1,309.19	บาท/ตัน
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @		250.83	=	185.61	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมสมรรถนะวัสดุแอสฟัลต์ก่อนกรีต			=	372.43	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 1.00 กม.			=	0.92	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมมูลค่าและบดทับหนา		4.00 ซม.			
=	11.63 x	0.90 x	10.41	=	108.96 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม			=	1,977.12	บาท/ตัน
ทำงานต้นทุน	=	1,977.12 /	10.41	=	189.92 บาท/ตร.ม.

4.4 (4) ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE (ชั้นผิวทาง)				4	CM. THICK
ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	2,245 ตร.ม. /	10.41	=	215.66	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	20.00 กม.	31.21	=	1.11	บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000 /	10,000.00		=	25.00	บาท/ตัน
ค่าช่าง AC (จากตารางที่ 2)	0.052 ตัน @	25,176.70	=	1,309.19	บาท/ตัน
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @		250.83	=	185.61	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมสมรรถนะวัสดุแอสฟัลต์ก่อนกรีต			=	372.43	บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 1.00 กม.			=	0.92	บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมมูลค่าและบดทับหนา		4.00 ซม.			
=	11.63 x	1.00 x	10.41	=	121.07 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม เมื่อการปรับหลุมรอบ 1 %			=	2,035.49	บาท/ตัน
ทำงานต้นทุน	=	2,035.49 /	10.41	=	195.53 บาท/ตร.ม.

ราคาเอสพีค (บาท/เมตรก้น)

รายการที่	ชนิดผิวที่	ราคา
1	AC 60/70	24,630.00
2	CSS-1	24,216.67
3	CSS-1b	27,225.00
4	CRS-2	24,050.00
5	CMS-2h	24,603.33
6	MC-70	36,550.00
7	Polymer Modified Asphalt (PMA)	38,400.00
8	EAP	28,700.00
9	CSS-1h (EMA)	36,700.00
10	AC 40/50	29,780.00

ที่มา : สำนักขึ้นเครื่องการที่ ๓
มกราคม 2565

ราคาขายรวมค่าขนส่ง						
ระยะทางขนส่งจาก คลังของ อ.สมุทรปราการ ถึง อ.พนาพรเขต อ.บ้านแพรก ระยะทาง 355 กม.			ระยะทางขนส่งจาก คลังของ อ.พนาพรเขต ถึง อ.พนาพรเขต ระยะทาง 355 กม.			
รายการที่	ชนิดวัสดุ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	รวม (บาท)
1	AC 60/70	บม/คัน	24,630.00	355.00	546.70	25,176.70 AC
2	Polymer Modified Asphalt (PMA)	บม/คัน	38,400.00	355.00	546.70	38,946.70 AC
3	CRS-2	บม/คัน	24,050.00	355.00	546.70	24,596.70 Tack Coat
4	MC-70	บม/คัน	36,550.00	355.00	546.70	37,096.70 Prime Coat
5	CSS-1b	บม/คัน	24,216.67	355.00	546.70	24,763.37 Prime Coat
6	CSS-1h (EMA)	บม/คัน	36,700.00	355.00	546.70	37,246.70 Hot Mix
7	AC 40/50	บม/คัน	29,780.00	355.00	546.70	30,326.70 Prime Coat

ใช้กับงาน
โรงเรียนเล็ก
โรงเรียนกรุงเทพ
โรงเรียนกรุงเทพ
โรงเรียนกรุงเทพ
โรงเรียนกรุงเทพ
โรงเรียนกรุงเทพ
โรงเรียนกรุงเทพ
โรงเรียนกรุงเทพ

ราคาหินขนาดต่างๆ ๗ โรงโม่

ขนาด	ราคา (บาท/คัน)	ราคา (บาท/ลบ.ม.)	Unit Weight
หิน 3/4"		300.00	(1.45 คัน/ลบ.ม.)
หิน 1/2"		280.00	(1.20 คัน/ลบ.ม.)
หิน 3/8"		168.00	(1.20 คัน/ลบ.ม.)
หินฝุ่น		210.00	(1.60 คัน/ลบ.ม.)
หินดูลูก		188.00	(1.65 คัน/ลบ.ม.)

ราคาหินจาก แขวงทางหลวงชนบท กทม. งบพร. 18 มิถุนายน 2564
หรือ
บาท/ลบ.ม. = บาท/คัน X Unit Weight

หินผสมเอสพีคที่เลือกเกรดที่ 1 = 0.48*(ราคาหินที่เลือก)+0.15*(ราคาหิน 3/4" ที่เลือก)+0.27*(ราคาหิน 1/2" ที่เลือก)+0.10*(ราคาหิน 3/8" ที่เลือก) (บาท/ลบ.ม.)

หินผสมเอสพีคที่เลือกเกรดที่ 1 =	238.20	บาท/ลบ.ม.
---------------------------------	--------	-----------

ราคาหินผสมเอสพีคที่เลือกที่เลือก = 238.20 บาท / ลบ.ม.
ระยะทางขนส่งจากแหล่งถึง Plant = 7 กิโลเมตร
ค่าขนส่งจากแหล่งถึง Plant = 12.63 บาท / ลบ.ม.
B (ค่าวัสดุหินผสม + ค่าขนส่ง) = 250.83 บาท / ลบ.ม.
โดยรอบรวม 10 ล้อ+จากหัว

แบบฟอร์มการรายงานราคาวัสดุก่อสร้าง
แขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๘ (นครสวรรค์) กรมทางหลวงชนบท

ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

ที่	ชนิด	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)	ข้อมูลที่ตั้งแหล่งวัสดุ	หมายเหตุ
๑	ดินถม	ลบ.ม.		บริเวณโครงการ	
๒	ทรายถม	ลบ.ม.		บริเวณโครงการ	
๓	ลูกรัง	ลบ.ม.		บริเวณโครงการ	
๔	วัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.		บริเวณโครงการ	
๕	หินขนาดต่าง ๆ				
-	หินดลูก	ลบ.ม.	๑๘๘	โรงโม่หินพรานกระต่ายหินอ่อน อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร	
-	หินปูน	ลบ.ม.	๑๙๒	โรงโม่หินพรานกระต่ายหินอ่อน อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร	
-	หิน ๓/๔	ลบ.ม.	๓๐๐	พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร	
-	หิน ๑/๒	ลบ.ม.	๒๘๐	โรงโม่หินพรานกระต่ายหินอ่อน อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร	
-	หิน ๗/๘	ลบ.ม.	๑๖๘	โรงโม่หินพรานกระต่ายหินอ่อน อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร	
-	หินใหญ่	ลบ.ม.	๒๘๘	โรงโม่หินศิลากำแพงเพชร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร	

หมายเหตุ

๑. แหล่งวัสดุ ดินถม, ลูกรัง, วัสดุคัดเลือก, ทราย ให้ระบุตำแหน่งที่ชัดเจนโดยระบุ ตำบล, อำเภอ, จังหวัด
๒. แหล่งวัสดุหินต่าง ๆ ให้ระบุตำแหน่งให้ชัดเจนโดยระบุ แก่งทางหลวงหมายเลข.....กม.ที่.....ตำบล, อำเภอ, จังหวัด
๓. กรณีมีเครื่องจักรที่ติดกำหนดค่าแรง ให้ระบุพิกัดของแหล่งต่าง ๆ แยก และระบุเป็น เส้นแวง (องศา, ลิปดา, มิลิปดา)
๔. กรณีที่ราคาวัสดุรวมค่าชุดัก ให้ระบุ "รวมค่าชุดัก" ด้วย

ลงชื่อ.....

(นายอริวัฒน์ จันทร์เชื้อ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

งานเครื่องหมายบนผิวทาง, เครื่องหมายบริเวณไหล่ทางและข้างทาง

กลุ่มมาตรฐานงานทางและประมาณราคา สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

ประมาณราคา พฤศจิกายน 2563

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	หมายเหตุ
1	เส้นจราจร (สีขาว, สีเหลือง)	ตร.ม.	290	
2	RUMBLE STRIP	ตร.ม.	450	

หมายเหตุ : ราคารวมค่าวัสดุ ค่าขนส่งและติดตั้ง ไม่รวม Factor F

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.48	6.27	41	63.33	88.66	81	124.53	174.34
2	5.84	8.17	42	64.86	90.81	82	126.04	176.45
3	7.19	10.07	43	66.38	92.94	83	127.58	178.61
4	8.55	11.97	44	67.92	95.09	84	129.10	180.73
5	9.91	13.88	45	69.45	97.23	85	130.65	182.90
6	11.27	15.78	46	70.98	99.38	86	132.17	185.03
7	12.63	17.69	47	72.51	101.52	87	133.69	187.16
8	13.99	19.59	48	74.03	103.64	88	135.21	189.29
9	15.35	21.49	49	75.57	105.79	89	136.73	191.43
10	16.71	23.39	50	77.10	107.93	90	138.30	193.62
11	18.07	25.30	51	78.63	110.08	91	139.83	195.76
12	19.43	27.20	52	80.15	112.21	92	141.32	197.85
13	20.79	29.10	53	81.68	114.35	93	142.86	200.00
14	22.15	31.01	54	83.21	116.49	94	144.40	202.16
15	23.56	32.99	55	84.74	118.64	95	145.94	204.31
16	25.09	35.13	56	86.27	120.78	96	147.48	206.47
17	26.62	37.27	57	87.80	122.91	97	148.98	208.57
18	28.15	39.41	58	89.33	125.06	98	150.53	210.74
19	29.68	41.55	59	90.86	127.20	99	152.03	212.85
20	31.21	43.70	60	92.40	129.36	100	153.59	215.02
21	32.74	45.84	61	93.92	131.49	101	155.10	217.14
22	34.27	47.98	62	95.45	133.63	102	156.65	219.32
23	35.80	50.12	63	96.98	135.77	103	158.17	221.43
24	37.33	52.26	64	98.51	137.92	104	159.68	223.55
25	38.86	54.40	65	100.03	140.04	105	161.25	225.75
26	40.39	56.54	66	101.57	142.20	106	162.77	227.87
27	41.92	58.68	67	103.10	144.33	107	164.29	230.00
28	43.45	60.83	68	104.62	146.47	108	165.81	232.13
29	44.97	62.96	69	106.15	148.61	109	167.33	234.26
30	46.51	65.11	70	107.68	150.76	110	168.86	236.40
31	48.03	67.25	71	109.22	152.90	111	170.38	238.54
32	49.56	69.39	72	110.76	155.06	112	171.91	240.68
33	51.09	71.53	73	112.27	157.18	113	173.44	242.82
34	52.62	73.67	74	113.82	159.35	114	174.98	244.97
35	54.15	75.81	75	115.34	161.48	115	176.51	247.11
36	55.68	77.96	76	116.86	163.61	116	178.05	249.27
37	57.21	80.09	77	118.39	165.75	117	179.59	251.42
38	58.74	82.23	78	119.92	167.89	118	181.13	253.58
39	60.28	84.39	79	121.45	170.04	119	182.67	255.74
40	61.80	86.52	80	122.99	172.19	120	184.15	257.81

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	185.70	259.98	148	226.98	317.77	175	268.31	375.63
122	187.25	262.15	149	228.59	320.03	176	269.86	377.80
123	188.73	264.23	150	230.11	322.15	177	271.41	379.98
124	190.29	266.40	151	231.63	324.28	178	272.97	382.15
125	191.84	268.58	152	233.14	326.40	179	274.38	384.14
126	193.33	270.66	153	234.66	328.53	180	275.94	386.32
127	194.89	272.84	154	236.18	330.66	181	277.50	388.50
128	196.45	275.03	155	237.71	332.79	182	279.06	390.68
129	197.94	277.12	156	239.23	334.92	183	280.62	392.87
130	199.51	279.31	157	240.75	337.06	184	282.04	394.86
131	201.00	281.40	158	242.28	339.19	185	283.60	397.05
132	202.50	283.49	159	243.81	341.33	186	285.17	399.24
133	204.07	285.70	160	245.34	343.47	187	286.74	401.44
134	205.57	287.79	161	246.87	345.61	188	288.16	403.42
135	207.14	290.00	162	248.40	347.76	189	289.73	405.62
136	208.64	292.10	163	249.93	349.90	190	291.30	407.82
137	210.23	294.32	164	251.46	352.05	191	292.88	410.03
138	211.73	296.42	165	253.00	354.20	192	294.30	412.01
139	213.23	298.52	166	254.54	356.35	193	295.87	414.22
140	214.73	300.62	167	256.07	358.50	194	297.45	416.44
141	216.32	302.85	168	257.61	360.66	195	298.87	418.42
142	217.83	304.96	169	259.16	362.82	196	300.45	420.64
143	219.34	307.07	170	260.70	364.98	197	302.04	422.86
144	220.94	309.31	171	262.24	367.14	198	303.46	424.84
145	222.45	311.42	172	263.79	369.31	199	305.04	427.06
146	223.96	313.54	173	265.21	371.29	200	306.63	429.29
147	225.47	315.65	174	266.76	373.46	201- 1.54 2.15 1000 ต่อ กม. ต่อ กม. @		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ 1.54 บาท/ตัน
2.15 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานวางป่าขุดคอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.50	0.22	0.28	1.72	1.78
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.08	0.55	0.69	3.63	3.77
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.68	0.78	0.98	5.46	5.66
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.04	3.51	4.39	21.55	22.43
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	34.69	10.80	13.50	45.49	48.19
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.22	3.06	3.83	21.28	22.05
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.50	1.70	2.13	8.20	8.63
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	28.95	3.34	4.18	32.29	33.13
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	34.73	5.18	6.48	39.91	41.21
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.47	4.66	5.83	67.13	68.30
	- ดันและตัก	ลบ.ม. หลวม	56.74	19.00	23.75	75.74	80.49
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.25	6.52	8.15	31.77	33.40
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.21	1.46	1.83	9.67	10.04
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	41.62	12.96	16.20	54.58	57.82
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.46	2.75	3.44	18.21	18.90
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	49.61	20.90	26.13	70.51	75.74
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.37	4.20	5.25	24.57	25.62
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	60.84	25.71	32.14	86.55	92.98
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	6.35	1.66	2.08	8.01	8.43
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.73	2.11	2.64	10.84	11.37
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.65	3.38	4.23	14.03	14.88
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.51	1.75	2.19	11.26	11.70
9	งานลาดยางโพรมิคัต	ตร.ม.	6.53	0.62	0.78	7.15	7.31
10	งานลาดยางแทคโคต	ตร.ม.	6.05	0.88	1.10	6.93	7.15
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.16	2.21	2.76	16.37	16.92
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	19.57	3.05	3.81	22.62	23.38
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	29.09	4.54	5.68	33.63	34.77
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	42.61	6.64	8.30	49.25	50.91
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.79	0.49	0.61	2.28	2.40
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.47	0.68	0.85	3.15	3.32
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.68	1.00	1.25	4.68	4.93
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.39	1.47	1.84	6.86	7.23

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไฟฟ้า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	355.66	16.77	20.96	372.43	376.62
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวไพรมิโดต์	ตร.ม.	12.03	2.82	3.53	14.85	15.56
	บนผิวแทคโดต์	ตร.ม.	9.35	2.28	2.85	11.63	12.20
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	156.71	35.15	43.94	191.86	200.65
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	12.61	1.74	2.18	14.35	14.79
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.15	1.92	2.40	12.07	12.55
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	20.61	2.53	3.16	23.14	23.77
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	11.93	2.39	2.99	14.32	14.92
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.08	1.06	1.33	9.14	9.41
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	32.32	11.03	13.79	43.35	46.11
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	40.40	5.29	6.61	45.69	47.01
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	35.56	11.03	13.79	46.59	49.35
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	40.40	5.29	6.61	45.69	47.01
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.75	5.92	7.40	28.67	30.15
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.43	7.39	9.24	35.82	37.67
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	37.91	9.86	12.33	47.77	50.24
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	45.49	11.83	14.79	57.32	60.28
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.10	2.07	2.59	12.17	12.69
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.31	0.39	0.49	2.70	2.80
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	44.07	5.86	7.33	49.93	51.40
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	60.18	7.39	9.24	67.57	69.42
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	72.89	8.11	10.14	81.00	83.03
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	88.36	9.00	11.25	97.36	99.61
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.45	1.97	2.46	12.42	12.91
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.19	2.30	2.88	14.49	15.07

ราคาวัสดุก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) เดือน ธันวาคมปี 2564

เลือกหมวด วัสดุผลิตภัณฑ์

ตกลง

หมวดวัสดุผลิตภัณฑ์

ราคา : บาท

1501000000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	หน่วย	จำนวน
1501010000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทผู้รับเหมา ราคาโรงงาน		
1501010101000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 5 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราจาลาม	ตัน	2,673.00
1501010101200000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราพีพีไอ สีแดง*	ตัน	2,080.00
1501010101300000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีเพชร	ตัน	2,694.00
1501010101400000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์แดง*	ตัน	2,694.00
1501010101500000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัวแดง	ตัน	2,694.00
1501030000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ราคาขายส่ง		
1501030200100000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง (SCG สูตรไฮบริด)	ตัน	2,678.41
1501030200200000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส	ตัน	2,694.00
1501030200300000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนผง ตรา อินทรีเพชร Easy Flow	ตัน	2,594.00
1501030200400000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนผง ตรา อินทรีเพชร Quick Cast	ตัน	2,594.00
1501030200500000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา พีพีไอ ปูนแดง 299	ตัน	2,030.00
1501030200600000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา บัวแดง ไฮเทค เลิกซ์ตรา	ตัน	2,694.00
1502000000000000	ปูนซีเมนต์ผสม	หน่วย	จำนวน
1502030000000000	ปูนซีเมนต์ผสม ราคาขายส่ง		
1502030101200000	ปูนซีเมนต์ผสม บรรจุถุง 40 กก./ถุง ซูเปอร์ซีเมนต์ ตราเสือ	ตัน	2,775.00
1502030101800000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว(บัวเขียว)	ตัน	2,396.00
1502030102000000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราพีพีไอ สีเขียว*	ตัน	1,640.00
1502030102100000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีแดง	ตัน	2,358.00
1502030102200000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์เขียว*	ตัน	2,358.00
1505000000000000	ยางมะตอย	หน่วย	จำนวน
1505010100100000	ชนิดเอซีเกรด AC - 60/70 บรรจุ BULK	ตัน	24,630.00
1505010100200000	ชนิดเอซีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1 บรรจุ BULK	ตัน	24,216.67
1505010100300000	ชนิดเอซีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1h บรรจุ BULK	ตัน	27,225.00
1505010100400000	ชนิดเอซีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS-2 บรรจุ BULK	ตัน	24,050.00
1505010100500000	ชนิดเอซีแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS-2h บรรจุ BULK	ตัน	24,603.33
1505010100700000	ชนิดกัทเทอ์แข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด MC-70 บรรจุ BULK	ตัน	36,550.00
1505010100800000	ชนิด PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจุ BULK	ตัน	38,400.00
1505010101000000	ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวเร็ว เกรด EAP บรรจุ BULK	ตัน	28,700.00
1505010101100000	ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวเร็ว เกรด CSS-1h (EMA) บรรจุ BULK	ตัน	36,700.00
1505010101200000	ยางมะตอย ชนิด AC เกรด AC-40/50 บรรจุ BULK	ตัน	29,780.00

150600000000000000	วัสดุเพื่อการเชื่อมต่อและยาแนว	หน่วย	จำนวน
1506010103900000	ซิลิโคน ชนิดใส ใช้กับงานกระเบื้อง ดรา Sista	หลอด	220.00
1506010105200000	ซีเมนต์กันซึม ชนิดยืดหยุ่น ส่วนผสมดิบยา (ทีโอเอ ฟลอร์ซีล) 4 กิโลกรัม ดรา ที โอ เอ	แกลลอน	420.00
1506010105300000	ซีเมนต์กันซึม ชนิดยืดหยุ่น ส่วนผสม (ทีโอเอ ฟลอร์ซีล) 20 กิโลกรัม ดรา ที โอ เอ	ถุง	1,680.00
1506010105400000	กาวซีเมนต์ โปรไฟล์ ดรา ที โอ เอ	ถุง	119.00
1506010105500000	กาวซีเมนต์ ซูเปอร์โพลี ดรา ที โอ เอ	ถุง	136.50
1506010105600000	กาวซีเมนต์ พรีเมียมโพลี ดรา ที โอ เอ	ถุง	455.00
1506010105700000	กาวยาแนว เกรดพรีเมียม สีขาว,สีครีม, สีดำ ดรา ที โอ เอ	ถุง	38.50
1506010105800000	กาวยาแนว เกรดพรีเมียม สีดำ ดรา ที โอ เอ	ถุง	44.80
1506010105900000	สกิมโค้ท 110 ปูนฉาบบาง สีเทา ดรา ที โอ เอ	ถุง	210.00
1506010106000000	สกิมโค้ท 110 ปูนฉาบบาง สีขาว ดรา ที โอ เอ	ถุง	245.00

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว

139	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	32.71
140	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีต สีแดง เทา อิฐ น้ำตาล ตราช้าง	แผ่น	37.38
141	ครอบสันโค้งกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	31.78
142	ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	27.57
143	ครอบข้างปิดชายกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	41.12
144	ครอบโค้งปิดจั่วกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา ตราเพชร	แผ่น	36.92
145	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.4 ซม. สีต่าง ๆ ตราเพชร	แผ่น	25.23
146	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีต่าง ๆ ตราเพชร	แผ่น	34.58
147	ครอบสันโค้ง สีแดง เขียว ขนาด 23 x 50 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	56.07
148	ครอบข้าง สีแดง เขียว ขนาด 20 x 60 x 0.5 ซม. ตราช้าง	แผ่น	46.73
149	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8'หนา 4 มม.	แผ่น	210.28
150	แผ่นไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน เกรด A ขนาด 4' x 8'หนา 6 มม.	แผ่น	247.66
151	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม.หนา 4 มม. ตราช้าง	แผ่น	126.17
152	กระเบื้องซีเมนต์ใยหิน แผ่นเรียบ ขนาด 120 x 240 ซม.หนา 6 มม. ตราช้าง	แผ่น	221.97
153	แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม.หนา 9 มม.	แผ่น	154.21
154	แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม.หนา 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	140.19
155	แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม.หนา 9 มม. ตรายีปรอด	แผ่น	129.91
156	แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ ไม่มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม.หนา 12 มม. ตรายีปรอด	แผ่น	157.94
157	แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม.หนา 9 มม	แผ่น	224.30
158	แผ่นยิปซัม ธรรมชาติ มีลูมิเนียมฟอยล์ ขนาด 120 x 240 ซม.หนา 9 มม. ตราช้าง	แผ่น	224.30
159	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8'หนัก 70 กก./แผ่น	แผ่น	2,359.82
160	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 6 มม. ขนาด 4' x 8'หนัก 140 กก./แผ่น	แผ่น	4,532.72
161	กระจกโลหะ หนา 5 มม.	ตร.ฟุต	31.78
162	กระจกโลหะ หนา 6 มม.	ตร.ฟุต	38.79
163	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	700.93
164	ไม้เต็ง ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	700.93
165	ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2" x 3" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	514.02
166	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 6" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	514.02
167	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	514.02
168	ไม้กะบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1" x 10" ยาว 4 - 4.50 เมตร	ลบ.ฟ.	560.75
169	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตราไอ ซี โอ ดุล็กซ์	กระป๋อง	801.40
170	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	677.57
171	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา กัปตัน	แกลลอน	616.82
172	สีน้ำมันเคลือบชนิดเงา ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (4 seasons)	กระป๋อง	570.09
173	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	532.71
174	สีน้ำพลาสติก ทาภายใน ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	1,378.51
175	สีน้ำพลาสติก ทาภายนอก ชนิดด้าน ขนาด 18.925 ลิตร ตรา ที โอ เอ (E 100)	กระป๋อง	1,612.15
176	สีรองพื้นปูนใหม่ ขนาด 3.785 ลิตร ตรา ที โอ เอ	กระป๋อง	364.49

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ราคาน้ำมัน

> ราคาน้ำมัน

ราคาขายปลีกน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน

ค้นหาพื้นที่

ค้นหา

ราคาขายปลีกน้ำมัน 5 ม.ค. 2565

(หน่วย: บาท/ลิตร (ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 10%))

→ ราคาน้ำมันขายปลีก - กรมสรรพากร

↶ ราคาน้ำมันขายปลีก

* รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (10%)

จังหวัด	เบนโซ	B7	Diesel	B20	เบนโซ	95	91	B20	E85	NGV
เมืองกรุงเทพมหานคร	35.44	29.42	29.42	29.42	39.54	32.13	31.66	30.62	24.52	15.59
ปทุมธานี	35.50	29.54	29.54	29.54	39.66	32.25	31.78	30.74	24.64	15.59
นครราชสีมา	35.58	29.53	29.53	29.53	39.65	32.24	31.97	30.73	24.63	15.59
นครราชสีมา	35.46	29.44	29.44	29.44	39.56	32.15	31.88	30.64	24.54	15.59
นครราชสีมา	35.46	29.44	29.44	29.44	39.56	32.15	31.88	30.64	24.54	15.59
นครราชสีมา	35.58	29.53	29.53	29.53	39.65	32.24	31.97	30.73	24.63	15.59
นครราชสีมา	35.58	29.56	29.56	29.56	39.68	32.27	32.00	30.76	24.66	15.59
ปทุมธานี	35.49	29.47	29.47	29.47	39.59	32.16	31.91	30.67	24.57	15.59
ปทุมธานี	35.49	29.47	29.47	29.47	39.59	32.16	31.91	30.67	24.57	15.59
ปทุมธานี	35.46	29.44	29.44	29.44	39.56	32.15	31.88	30.64	24.54	15.59
ปทุมธานี	35.46	29.44	29.44	29.44	39.56	32.15	31.88	30.64	24.54	15.59
ปทุมธานี	35.45	29.43	29.43	29.43	39.55	32.14	31.87	30.63	24.53	15.59

> แผนที่ปั๊มน้ำมัน

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | บริการลูกค้า | นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบาย PTT Group



บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

www.100stockhome.com | โทร 02-110-1101 | OneStockHome

เหล็กกล่อง GI กัลวาไนซ์ 1 1/2x1 1/2 นิ้ว 38x38 มม. 2.3 มม. 13.52 กก. 6 ม.

-




คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นโดย
 ขนาด :
 หน้าผาก :
 กว้าง :
 น้ำหนัก :
 13.52 กก.

ราคา (บาท)	573,25
------------	--------

www.dhammadownload.com - Email: dhammadownload@yahoo.com

จำนวน (ชื่อ)

பின்னொரு பக்கம் 0.52 ம்.

સગલ (૧૫૫)


ใส่ตะกร้า

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

สืบเนื่องกันมาจนกระทั่งบัดนี้ยังไม่ได้

เปิดโลกทัศน์สู่โลกใหม่... วัฒนธรรมจีน

เหล็กกล่อง GI
ภาพสินค้าที่ส่งแล้ว



ชื่อเรียกสินค้า
คุณลักษณะสำคัญ

เหลืกักต่ง ชุบักลวไนย วกากุญ
 ที่มีการผลิตและซื้อขายในตลาดล้าไป ความหมายของสิ่งก
 ษัตริย์เล็ก นี้อาจเป็นอก และเพิ่มซึ่งกั กรณ และเข้ามณล้นนบก



แบ่งงวดงาน

โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลและถนนเทศบาล ๓

ชุมชนบ้านเด่นกระบาก, ชุมชนบ้านพรานกระต่าย ๑

กำหนดระยะเวลาดำเนินการ

ดำเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

การส่งมอบงานและรายละเอียดงวดงาน

จำนวนงวดในการส่งมอบงาน ๑ งวด

งานงวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินค่าก่อสร้างในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่างานก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จทุกประการ ดังนี้

๑. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว (ไว้นิล) จำนวน ๑ ป้าย
๒. งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (Tack Coat) แล้วเสร็จทั้งหมด
๓. งานปูผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต แล้วเสร็จทั้งหมด
๔. งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จทั้งหมด
๕. งานยกฝาทะแกรง แล้วเสร็จทั้งหมด
๖. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ (เหล็ก) จำนวน ๑ ป้าย
๗. เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบและรายการตามสัญญาจ้างกำหนดทุกประการ รวมทั้งทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน



คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่าย

ที่ ๐๙ / ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และร่างขอบเขตงาน

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลและถนนเทศบาล ๓
ชุมชนบ้านเด่นกระบาก, ชุมชนบ้านพรานกระต่าย ๑

ด้วย เทศบาลตำบลพรานกระต่าย มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการจ้างเหมา
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาลและถนนเทศบาล ๓ ชุมชนบ้านเด่นกระบาก
, ชุมชนบ้านพรานกระต่าย ๑ ตามเทศบัญญัติตำบลพรานกระต่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕

เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว
ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------|------------------------------|---------------|
| ๑. นายสมชาย มาน้อย | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายกฤษฎา โตพิทักษ์ | หัวหน้าฝ่ายการโยธา | กรรมการ |
| ๓. นายวิภูษณะ พวงเพชร | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | กรรมการ |

โดยให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และร่างขอบเขตงาน มีอำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตามแนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และตามระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และจัดทำร่างขอบเขตงาน เพื่อเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการรายงานขอซื้อหรือขอ
จ้าง ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการ
กำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ “ร้อยละ ๑๕” ขึ้นไป “โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคาส่วนราชการ
เห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ” ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งรายละเอียด
การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอานนท์ อภิชาติตรากุล)

นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย