

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๐๔๒ ถึงสุดเขตเทศบาล
แยกถนนแก้วนิมิตร ๑๐
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๓,๐๐๐.-บาท (-สามแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๐๔๒
ถึงสุดเขตเทศบาลแยกถนนแก้วนิมิตร ๑๐ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ความยาวไม่
น้อยกว่า ๙๓ เมตร และวางท่อข้ามถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๒ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร
จำนวน ๑ แห่ง วางท่อข้ามถนน คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ แห่งพร้อมก่อสร้างบ่อพัก
คสล.๓ แห่ง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๙๓,๐๐๐.-บาท
(-สามแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมชาย มาน้อย	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นางสาวพิรารวรรณ โรจนพัฒน์เดชากร	กรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นายวิภูษณะ พวงเพชร	กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางค่างานก่อสร้าง


ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย

ปีงบประมาณ	2565				
โครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 3042 ถึงสุดเขตเทศบาลแยกถนนแก้วนิมิตร 10				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ 3 ชุมชนบ้านเขาแก้ว ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร				
เจ้าของงาน	กองช่างเทศบาลตำบลพรานกระต่าย				
แบบเลขที่	2/2565	จำนวน	-	แผ่น	
ประมาณการตามใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง		จำนวน	2	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	21 เมษายน 2565				ราคาน้ำมันดีเซล ณ. อำเภอเมือง เฉลี่ยลิตรละ 30.50 บาท / ลิตร


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.	289,054.30	1.3607	393,316.18	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			393,316.18	
	ปรับราคาค่าก่อสร้างเท่างบประมาณ			393,000.00	
	(ตัวอักษร) (สามแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)				

เฉลี่ยราคาก่อสร้าง ประมาณ 4,225.81 บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาค่าก่อสร้างรายการนี้แล้วเห็นควรให้ใช้ราคาดังกล่าว เป็นราคากลางของโครงการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่ายที่ ๒๗๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕)

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมชาย มาน้อย)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพิรารรณ โรจนพัฒนเดชากร)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิภูษณะ พวงเพชร)


ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ราคากลาง ค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
งบประมาณประจำปี 2565

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 3042 ถึงสุดเขตเทศบาลแยกถนนแก้วนิมิตร 10
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ชุมชนบ้านเขาแก้ว ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร พื้นที่ปกติ
 ประเภทของงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง 0.40 เมตร ความยาว 93.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร
 ประเภทของผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง - เมตร ยาว - เมตร พื้นที่ผิวจราจรรวมทางเชื่อม - ตารางเมตร
 งบประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 แบบเลขที่ 2/2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		
1	งานวางท่อ คสล. ข้ามถนนทางหลวงชนบทและข้ามถนน คสล.								
1.1	งานดินซุด	30.00	ลบ.ม.	-	-	18.39	551.70	551.70	
1.2	งานตัดพื้นถนน คสล.	10.00	เมตร	-	-	8.84	88.40	88.40	
1.3	งานรื้อถนน คสล. เดิม (ขนไป)	5.00	ตร.ม.	-	-	70.00	350.00	350.00	
1.4	งานวางท่อ คสล. นอก.ชั้น 3 Ø 0.40 ม.	15.00	ท่อน	488.00	7,320.00	140.00	2,100.00	9,420.00	
1.5	งานคอนกรีตหยาบรองพื้นท่อ 1 : 3 : 5	2.40	ลบ.ม.	1,001.00	2,402.40	398.00	955.20	3,357.60	
1.6	งานทรายหยาบถมหลังท่อ	9.87	ลบ.ม.	183.74	1,813.51	-	-	1,813.51	
1.7	งานคืนผิวจราจร								
	- งานปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 0.04 ม.	6.72	ตร.ม.	216.58	1,455.41	-	-	1,455.41	
	- งานหินคลุกบดอัดแน่น	1.34	ลบ.ม.	231.01	309.55	87.32	117.00	426.55	
	- งาน PRIME COAT	6.72	ลบ.ม.	34.30	230.49	-	-	230.49	
	- งานคอนกรีต 240 กก/ตร.ชม.	0.84	ลบ.ม.	1,185.00	995.40	436.00	366.24	1,361.64	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.013	ตัน	27,933.96	363.14	4,100.00	53.30	416.44	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.39	กก.	37.38	14.57	-	-	14.57	
	- ค่าแบบช่างคิดตามยาว 2 ซ้ำ	1.12	เมตร	-	-	20.60	23.07	23.07	
1.8	งานก่อสร้างบ่อพัก จำนวน 3 แห่ง								
	- ทรายหยาบอัดแน่น	0.880	ลบ.ม.	183.74	161.69	-	-	161.69	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.58	ลบ.ม.	1,001.00	580.58	398.00	230.84	811.42	
	- คอนกรีต 240 กก/ตร.ชม.	2.078	ลบ.ม.	1,185.00	2,462.43	436.00	906.00	3,368.43	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.232	ตัน	27,295.58	6,332.57	4,100.00	951.20	7,283.77	
	- ลวดผูกเหล็ก	7.00	กก.	37.38	261.66	-	-	261.66	
	- ไม้แบบ 50 %	11.00	ตร.ม.	514.02	5,654.22	-	-	5,654.22	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	3.00	ตร.ม.	514.02	1,542.06	-	-	1,542.06	
	- ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	22.00	ตร.ม.	-	-	133.00	2,926.00	2,926.00	
	- ตะปู	5.50	กก.	42.06	231.33	-	-	231.33	
	- เหล็กฉาก 50 x 50 x 6 มม.	1.60	ท่อน	762.15	1,219.44	-	-	1,219.44	
	- เหล็กแบน 100 x 9 มม.	2.76	ท่อน	1,610.82	4,445.86	-	-	4,445.86	(ราคาสืบ)
	- เหล็กแบน 50 x 4.5 มม.	8.69	ท่อน	402.80	3,500.33	-	-	3,500.33	(ราคาสืบ)
	- ค่าแรงงานประกอบเหล็กรูปพรรณ	251.99	กก.	-	-	5.00	1,259.95	1,259.95	
	- สังกะสีนิม	10.44	ตร.ม.	5.79	60.44	35.00	365.40	425.84	
	- สีนํ้ามัน	10.44	ตร.ม.	8.07	84.25	38.00	396.72	480.97	
	ยกยอดไป							53,082.35	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาก่อสร้างรายการนี้แล้วเห็นควรให้ใช้ราคาดังกล่าว เป็นราคากลางของโครงการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่ายที่ ๒๗๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 นายสมชาย มาน้อย
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาวพิรารัตน์ โรจนพัฒนเดชากร)
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวิญญู พงษ์เพชร)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ราคากลาง ค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
งบประมาณประจำปี 2565

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 3042 ถึงสุดเขตเทศบาลแยกถนนแก้วนิมิตร 10

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ชุมชนบ้านเขาแก้ว ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัด กำแพงเพชร **พื้นที่ปกติ**


ประเภทของงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง 0.40 เมตร ความยาว 93.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร

ประเภทของผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง - เมตร ยาว - เมตร พื้นที่ผิวจราจรรวมทางเชื่อม - ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 แบบเลขที่ 2/2565


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
2	ยกยอดมา งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.40 ม. ยาว 93 ม.							53,082.35	
	- งานดินขุด	41.85	ลบ.ม.	-	-	18.39	769.62	769.62	
	- ทROYหยาบรองพื้น	2.79	ลบ.ม.	183.74	512.63	-	-	512.63	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	2.79	ลบ.ม.	1,001.00	2,792.79	398.00	1,110.42	3,903.21	
	- งานตัดพื้นถนน คสล. ทลบแนวเสาไฟฟ้า	2.00	เมตร	-	-	8.84	17.68	17.68	
	- คอนกรีต 240 กก./ตร.ชม.	18.192	ลบ.ม.	1,185.00	21,557.52	436.00	7,931.71	29,489.23	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.403	ตัน	27,933.96	11,257.38	4,100.00	1,652.30	12,909.68	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.954	ตัน	27,295.58	26,039.98	4,100.00	3,911.40	29,951.38	
	- ลวดผูกเหล็ก	40.71	กก.	37.38	1,521.73	-	-	1,521.73	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูปเหล็กเสริม 5-Ø 4 มม.	39.70	ตร.ม.	223.00	8,853.10	-	-	8,853.10	(ราคาสืบ)
	- ค่าตัดแผ่นพื้นสำเร็จรูป	69.45	เมตร	-	-	8.84	613.93	613.93	
	- ค่าวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป	39.70	ตร.ม.	-	-	25.00	992.50	992.50	
	- ไม้แบบ 50 %	62.00	ตร.ม.	514.02	31,869.24	-	-	31,869.24	
	- ไม้ลิ้นรางยึดไม้แบบ	18.00	ตร.ม.	514.02	9,252.36	-	-	9,252.36	
	- ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	125.00	ตร.ม.	-	-	133.00	16,625.00	16,625.00	
	- ตะปู	31.00	กก.	42.06	1,303.86	-	-	1,303.86	
	- ท่อ PVC ขึ้น 5 Ø 2 นิ้ว	7.64	เมตร	24.00	183.36	-	-	183.36	(ราคาสืบ)
	- เหล็กตะแกรงค้ำขยะ	17	ชุด	10.00	170.00	-	-	170.00	
	- เหล็กแบน 100 x 9 มม.	37.40	ท่อน	1,610.82	60,244.66	-	-	60,244.66	(ราคาสืบ)
	- เหล็กแบน 50 x 4.5 มม.	29.46	ท่อน	402.80	11,866.48	-	-	11,866.48	(ราคาสืบ)
	- ค่าแรงงานประกอบเหล็กรูปพรรณ	1,897.67	กก.	-	-	5.00	9,488.35	9,488.35	
	- สังกะสีนิม	62.56	ตร.ม.	5.79	362.22	35.00	2,189.60	2,551.82	
	- สีนํ้ามัน	62.56	ตร.ม.	8.07	504.85	38.00	2,377.28	2,882.13	
	รวมเป็นค่างานต้นทุน							289,054.30	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาก่อสร้างรายการนี้แล้วเห็นควรให้ใช้ราคาดังกล่าว เป็นราคากลางของโครงการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่ายที่ ๒๗๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

นายสมชาย มาน้อย

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวพิชารัตน์ โรจนพัฒน์เดชการ)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวิษุเดช พวงเพชร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา



คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่าย

ที่ ๒๗๘/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงาน

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๐๔๒

ถึงสุดเขตเทศบาลแยกถนนแก้วนิมิตร ๑๐ ชุมชนบ้านเขาแก้ว

ด้วย เทศบาลตำบลพรานกระต่าย มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข ๓๐๔๒ ถึงสุดเขตเทศบาลแยกถนนแก้วนิมิตร ๑๐ ชุมชนบ้านเขาแก้ว ตามเทศบัญญัติตำบลพรานกระต่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างดังกล่าว ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------|
| ๑. นายสมเอก มั่นน้อย | หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวพิรารัตน์ ไรจนพัฒนเดชากร | เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน | กรรมการ |
| ๓. นายวิภูษณะ พวงเพชร | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | กรรมการ |

โดยให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และร่างขอบเขตงาน มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามแนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และตามระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และจัดทำร่างขอบเขตงานเพื่อเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนดำเนินการรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ “ร้อยละ ๑๕” ขึ้นไป “โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคา ที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ” ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้องแจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอานนท์ อภิชาติตรากุล)

นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย