

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๘
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๙,๐๐๐.-บาท (-สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ๘ ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๒๙ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๙๓.๑๐ ตรม.
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๖๙,๐๐๐.-บาท (-สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมชาย มาน้อย	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นางสาวพานิภัค พิริยะ	กรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นายวิภูษณะ พวงเพชร	กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง

งบประมาณ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 8

สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาล 8 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

ปริมาณงาน งานเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ระยะทาง 229 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 3.90 เมตร
หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 893.10 ตารางเมตร

ผู้ประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย

แบบเลขที่ 8/2565

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง(บาท)	ราคากลาง
1	ประเภทงานทาง	287,073.00	Factor F
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
			- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
			- เงินหักกันผลงานหัก 0 %
			- พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	287,073.00	
	ปรับราคาเป็นเงิน	269,000.00	
(ตัวอักษร)		(สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาค่าก่อสร้างรายการ นี้แล้วเห็นควรให้ใช้ราคาดังกล่าว เป็นราคากลางของโครงการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่ายที่ ๑๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕)

(ลงชื่อ)



ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมชาย มาน้อย)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิภูษณะ พวงเพชร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพานิภัค พิริยะ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ราคากลาง งานก่อสร้างทาง

งบประมาณ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 8
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนเทศบาล 8 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
 ปริมาณงาน งานเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ระยะทาง 229 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 3.90 เมตร
 หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 893.10 ตารางเมตร

ผู้ประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย

แบบเลขที่ 8/2565

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ด (Tack Coat)	ตร.ม.	893.10	15.20	13,575.12	1.3607	18,471.67	18,471.00
2	งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตปูหนา 4 ซม.	ตร.ม.	893.10	204.30	182,460.33	1.3607	248,273.77	248,273.00
3	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	51.52	290.00	14,940.80	1.3607	20,329.95	20,329.00
เป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น								287,073.00

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	210,976.25
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
④	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
⑤	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
⑥	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	1.00
⑦	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN)	=	1.3607
⑧	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN)	=	-

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาค่าก่อสร้างรายการ นี้แล้วเห็นควรให้ใช้ราคาดังกล่าว เป็นราคากลางของโครงการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่ายที่ ๑๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕)

(ลงชื่อ)



ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมชาย มาน้อย)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)




กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิญญะ พวงเพชร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพนิกข์ พิริยะ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT)

ค่าช่าง CSS-1 (ตารางราคา ต้นทุน)	1	ลิตร @	26,496.70 บาท/ตัน	=	26.50 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา				=	7.28 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				=	33.78 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน				=	33.70 บาท/ตร.ม.

4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)

ค่าช่าง CRS-2 (ตารางราคา ต้นทุน)	0.3	ลิตร @	26,330.03 บาท/ตัน	=	7.90 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา				=	7.05 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ทำความสะอาดผิว)				=	0.30 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม				=	15.25 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน	=	15.20 บาท/ตร.ม.
--------------	---	-----------------

จัดทำเมื่อวันที่

21 มีนาคม 2565

4.4 (4) ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE (ชั้นผิวทาง) ทน			4	CM. THICK
ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	893.10 ตร.ม. /	10.41 =	85.79	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	- กม.	- บาท/ตัน	=	- บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000 /	10,000.00		=	- บาท/ตัน
ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2)	0.052 ตัน @	27,833.37	=	1,447.34 บาท/ตัน
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @		251.01	=	185.75 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลท์คอนกรีต			=	383.21 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 1.00 กม.			=	0.47 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหนา		4.00 ซม.		
=	11.74 x	0.90 x	10.41	= 109.99 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม			=	2,126.75 บาท/ตัน
ทำงานต้นทุน	=	2,126.75 /	10.41	= 204.30 บาท/ตร.ม.

4.4(1) ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE (งานปรับระดับผิวทาง) ทน			4	CM. THICK
ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	893 ตร.ม. /	10.41 =	85.79	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	- กม.	- บาท/ตัน	=	- บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000 /	10,000.00		=	- บาท/ตัน
ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2)	0.052 ตัน @	27,833.37	=	1,447.34 บาท/ตัน
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @		251.01	=	185.75 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลท์คอนกรีต			=	383.21 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 1.00 กม.			=	0.47 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหนา		4.00 ซม.		
=	11.74 x	0.90 x	10.41	= 109.99 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม			=	2,126.75 บาท/ตัน
ทำงานต้นทุน	=	2,126.75 /	10.41	= 204.30 บาท/ตร.ม.

4.4 (4) ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE (ชั้นผิวทาง)			4	CM. THICK
ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	893 ตร.ม. /	10.41 =	85.79	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	20.00 กม.	31.72 บาท/ตัน	=	2.84 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000 /	10,000.00		=	25.00 บาท/ตัน
ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2)	0.052 ตัน @	27,833.37	=	1,447.34 บาท/ตัน
ค่าหิน 0.74 ลบ.ม. @		251.01	=	185.75 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลท์คอนกรีต			=	383.21 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง 1.00 กม.			=	0.47 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหนา		4.00 ซม.		
=	11.74 x	1.00 x	10.41	= 122.21 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม เพื่อการปรับหลุมบ่อ 1 %			=	2,188.48 บาท/ตัน
ทำงานต้นทุน	=	2,188.48 /	10.41	= 210.23 บาท/ตร.ม.

ราคาแนะนำเครื่องมหายบนผิวทาง, เครื่องมหายบริเวณไหล่ทางและข้างทาง

กลุ่มมาตรฐานงานทางและประมาณราคา สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

ประมาณราคา กันยายน 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	หมายเหตุ
1	เส้นจราจร THERMOPLASTIC (สีขาว, สีเหลือง)	ตร.ม.	290.00	
2	RUMBLE STRIP	ตร.ม.	460.00	
3	หลักนำโค้ง (ความสูง 1.625 ม.)	หลัก	590.00	
4	หลักเขตทาง (เสาคอนกรีต)	หลัก	310.00	
5	หลักกิโลเมตร (แบบทาสี)	หลัก	1,940.00	
	หลักกิโลเมตร (แบบติดแผ่นสะท้อนแสง)	หลัก	3,640.00	
6	Guard rail			
6.1	Guard Rail ชั้นที่ 2 ชนิดที่ 1 (อาบสังกะสีอย่างน้อย 550 กรัม/ม ²)			
	Guard rail (สำหรับทางตรง, ทางโค้ง $R \geq 700$ ม. , ความสูงคันทาง $H \leq 3.00$ ม.)	เมตร	1,300.00	
	Guard rail (สำหรับทางโค้ง 450 ม. $\leq R < 700$ ม. , ความสูงคันทาง $3.00 < H \leq 4.00$ ม.)	เมตร	1,390.00	
	Guard rail (สำหรับทางโค้ง 150 ม. $\leq R < 450$ ม. , ความสูงคันทาง $4.00 < H \leq 5.00$ ม.)	เมตร	1,640.00	
	Guard rail (สำหรับทางโค้ง $R < 150$ ม. , ความสูงคันทาง $5.00 < H \leq 7.00$ ม.)	เมตร	2,390.00	
6.2	Guard rail (สำหรับติดตั้งบริเวณคอสะพาน) (แบบมาตรฐานงานสะพาน สท - 0904/64)	เมตร	1,660.00	
	Guard Rail ชั้นที่ 2 ชนิดที่ 2 (อาบสังกะสีอย่างน้อย 1100 กรัม/ม ²)			
	Guard rail (สำหรับทางตรง, ทางโค้ง $R \geq 700$ ม. , ความสูงคันทาง $H \leq 3.00$ ม.)	เมตร	1,470.00	
	Guard rail (สำหรับทางโค้ง 450 ม. $\leq R < 700$ ม. , ความสูงคันทาง $3.00 < H \leq 4.00$ ม.)	เมตร	1,580.00	
	Guard rail (สำหรับทางโค้ง 150 ม. $\leq R < 450$ ม. , ความสูงคันทาง $4.00 < H \leq 5.00$ ม.)	เมตร	1,890.00	
	Guard rail (สำหรับทางโค้ง $R < 150$ ม. , ความสูงคันทาง $5.00 < H \leq 7.00$ ม.)	เมตร	2,810.00	
	Guard rail (สำหรับติดตั้งบริเวณคอสะพาน) (แบบมาตรฐานงานสะพาน สท - 0904/64)	เมตร	1,900.00	
7	Barricade			
7.1	Timber Barricade	เมตร	890.00	
7.2	Guardrail	เมตร	1,780.00	
8	สัญญาณไฟกระพริบ	ชุด	14,280.00	
	สัญญาณไฟกระพริบ + ป้าย บ.			
	- ขนาดป้ายจราจร 2	ชุด	17,020.00	
	- ขนาดป้ายจราจร 3	ชุด	18,460.00	
	- ขนาดป้ายจราจร 4	ชุด	20,250.00	
	สัญญาณไฟกระพริบ + ป้าย ด.			
	- ขนาดป้ายจราจร 1	ชุด	14,890.00	
	- ขนาดป้ายจราจร 2	ชุด	15,260.00	
	- ขนาดป้ายจราจร 3	ชุด	15,710.00	
	- ขนาดป้ายจราจร 4	ชุด	16,280.00	
9	หมุดสะท้อนแสง (Road Stud) ชนิดทิศทางเดียว	ชุด	280.00	
	หมุดสะท้อนแสง (Road Stud) ชนิดสองทิศทาง	ชุด	320.00	

หมายเหตุ : 1. ราคารวมค่าวัสดุ ค่าขนส่งและติดตั้ง ไม่รวม Factor F

2. ราคาน้ำมันเฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร

แบบฟอร์มการรายงานราคาวัสดุก่อสร้าง
แบบวางหลวงชนบทกำแพงเพชร สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (นครสวรรค์) กรมทางหลวงชนบท

ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

ที่	ชนิด	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)	ข้อมูลที่ตั้งแหล่งวัสดุ	หมายเหตุ
๑	ดินถม	ลบ.ม.		บริเวณโครงการ	
๒	ทรายถม	ลบ.ม.		บริเวณโครงการ	
๓	ลูกรัง	ลบ.ม.		บริเวณโครงการ	
๔	วัสดุตัดเสือก	ลบ.ม.		บริเวณโครงการ	
๕	หินขนาดต่าง ๆ				
-	หินตุ๊ก	ลบ.ม.	๑๘๘	โรงไม้หินพรานกระต่ายหินอ่อน อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร	
-	หินแม่น้ำ	ลบ.ม.	๑๔๒	โรงไม้หินพรานกระต่ายหินอ่อน อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร	
-	หิน ๓/๔	ลบ.ม.	๓๐๐	พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร	
-	หิน ๑/๒	ลบ.ม.	๒๘๐	โรงไม้หินพรานกระต่ายหินอ่อน อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร	
-	หิน ๓/๘	ลบ.ม.	๑๖๘	โรงไม้หินพรานกระต่ายหินอ่อน อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร	
-	หินปูหญ้า	ลบ.ม.	๒๘๘	โรงไม้หินศิลากำแพงเพชร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร	

หมายเหตุ

๑. แหล่งวัสดุ ดินถม, ลูกรัง, วัสดุตัดเสือก, ทราย ให้ระบุตำแหน่งที่ชัดเจนโดยระบุ ตำบล, อำเภอ, จังหวัด
๒. แหล่งวัสดุหินต่าง ๆ ให้ระบุตำแหน่งให้ชัดเจนโดยระบุ แยกทางหลวงหมายเลข.....กม.ที่.....ตำบล, อำเภอ, จังหวัด
๓. กรณีมีเครื่องจักรกลหนักกำหนดค่าเหมือง ให้ระบุชนิดของแหล่งต่าง ๆ แยก และระบุเป็น เส้นรุ้ง เส้นแวง (องศา, ลิปดา, พิลิปดา)
๔. กรณีที่ราคาวัสดุรวมค่าขนส่ง ให้ระบุ "รวมค่าขนส่ง" ด้วย

ลงชื่อ.....



(นายอริวัฒน์ จันทร์เชื้อ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

ราคาสต็อคก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร (ราคาสต็อค ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง)..... เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2565

เลือกหมวด วัสดุผลิตภัณฑ์

ตกลง

หมวดวัสดุก่อสร้าง

ราคา : บาท

1501000000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	หน่วย	คุณภาพ
1501010000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทหัวเข็ม ราคาโรงงาน		
1501010101000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 5 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราฉลาม	ตัน	2,673.00
1501010101200000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราฟิฟี่ไอ สีแดง*	ตัน	2,694.00
1501010101300000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีเพชร	ตัน	2,694.00
1501010101400000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์แดง*	ตัน	2,694.00
1501010101500000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัวแดง	ตัน	2,694.00
1501030000000000	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ราคาขายส่ง		
1501030200100000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง (SCG สูตรไฮบริด)	ตัน	2,771.87
1501030200200000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส	ตัน	2,694.00
1501030200300000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง ตรา อินทรีเพชร Easy Flow	ตัน	2,594.00
1501030200400000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง ตรา อินทรีเพชร Quick Cast	ตัน	2,594.00
1501030200500000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ฟิฟี่ไอ ปูนแดง 299	ตัน	2,694.00
1501030200600000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา บัวแดง ไฮเทค เอ็กซ์ตร้า	ตัน	2,694.00
1501030200700000	ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา ราชสีห์แดง เพาเวอร์แมกซ์	ตัน	2,694.00
1502000000000000	ปูนซีเมนต์ผสม	หน่วย	คุณภาพ
1502030000000000	ปูนซีเมนต์ผสม ราคาขายส่ง		
1502030101200000	ปูนซีเมนต์ผสม บรรจุถุง 40 กก./ถุง ซูเปอร์ซีเมนต์ ตราเสือ	ตัน	3,075.00
1502030101800000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราดอกบัว(บัวเขียว)	ตัน	2,396.00
1502030102000000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราฟิฟี่ไอ สีเขียว*	ตัน	2,358.00
1502030102100000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราอินทรีแดง	ตัน	2,358.00
1502030102200000	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราราชสีห์เขียว*	ตัน	2,358.00
1505000000000000	ยางมะตอย	หน่วย	คุณภาพ
1505010100100000	ชนิดเอซีเกรด AC - 60/70 บรรจุ BULK	ตัน	27,286.67
1505010100200000	ชนิดเอซีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1 บรรจุ BULK	ตัน	25,950.00
1505010100300000	ชนิดเอซีแข็งตัวช้า เกรด CSS-1h บรรจุ BULK	ตัน	28,745.00
1505010100400000	ชนิดเอซีแข็งตัวเร็ว เกรด CRS-2 บรรจุ BULK	ตัน	25,783.33
1505010100500000	ชนิดเอซีแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด CMS-2h บรรจุ BULK	ตัน	26,016.67
1505010100700000	ชนิดคัทแบ็กแข็งตัวเร็วปานกลาง เกรด MC-70 บรรจุ BULK	ตัน	38,700.00
1505010100800000	ชนิด PMA (Polymer Modified Asphalt) บรรจุ BULK	ตัน	41,435.00
1505010101000000	ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวเร็ว เกรด EAP บรรจุ BULK	ตัน	30,033.33
1505010101100000	ยางมะตอย ชนิดเอซีแข็งตัวเร็ว เกรด CSS-1h (EMA) บรรจุ BULK	ตัน	38,200.00

1505010101200000	ยางมะตอย ชนิด AC เกด AC-40/50 บรรจุ BULK	ตัน	32,570.00
150600000000000000	วัสดุเพื่อการเชื่อมตอและยาแนว	หน่วย	กมกาวพันซ์
1506010103900000	ซิลิโคน ชนิดใส ใช้กับงานกระเบื้อง ตา Sista	หลอด	220.00
1506010105200000	ซีเมนต์กันซึม ชนิดยัดหยุ่น ส่วนผสมเดี่ยว (ทีโอเอ ฟลอร์ซิล) 4 กิโลกรัม ตรา ที โอ เอ	แกลลอน	420.00
1506010105300000	ซีเมนต์กันซึม ชนิดยัดหยุ่น ส่วนผสม (ทีโอเอ ฟลอร์ซิล) 20 กิโลกรัม ตรา ที โอ เอ	ถุง	1,680.00
1506010105400000	กาวซีเมนต์ โปรไฟล์ ตรา ที โอ เอ	ถุง	119.00
1506010105500000	กาวซีเมนต์ ซูเปอร์โกล์ ตรา ที โอ เอ	ถุง	136.50
1506010105600000	กาวซีเมนต์ พรีเมียม โกล์ ตรา ที โอ เอ	ถุง	455.00
1506010105700000	กาวยาแนว เกรดพรีเมียม สีขาว,สีครีม, สีดำ ตรา ที โอ เอ	ถุง	38.50
1506010105800000	กาวยาแนว เกรดพรีเมียม สีดำ ตรา ที โอ เอ	ถุง	44.80
1506010105900000	สกิมโค้ท 110 ปูนฉาบยาง สีเทา ตรา ที โอ เอ	ถุง	210.00
1506010106000000	สกิมโค้ท 110 ปูนฉาบยาง สีขาว ตรา ที โอ เอ	ถุง	245.00

หมายเหตุ : ผู้มีหน้าที่ใช้ราคาต้องเข้ามาติดตามราคาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงราคาที่เผยแพร่แล้ว



ที่ QBC/007/2565

วันที่ 1 มีนาคม 2565

เรื่อง แจ้งราคาสถิตภัณฑ์แอสฟัลต์ ประจำเดือน มีนาคม 2565

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท

ด้วยบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ชนิดต่างๆ ที่ได้รับ

การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก./ISO 9001:2000 ขอแจ้งราคาสถิตภัณฑ์แอสฟัลต์แต่ละชนิดที่รายละเอียดดังนี้

ชนิดผง	บรรจุ	ราคา/หน่วย
AC 60/70	Bulk (1,000 kg.)	29,800
	Drum (200 kg.)	8,880
AC 40/50	Bulk (1,000 kg.)	32,800
	Drum (200 kg.)	7,280
PARA AC	Bulk (1,000 kg.)	36,800
	Drum (200 kg.)	8,080
MC-70	Bulk (1,000 kg.)	48,300
	Drum (200 kg.)	10,380
PMA	Bulk (1,000 kg.)	41,300
	Drum (200 kg.)	8,980
CSB-1	Bulk (1,000 kg.)	29,400
	Drum (200 kg.)	8,580
CRS-2	Bulk (1,000 kg.)	29,200
	Drum (200 kg.)	8,540
CMS-2h	Bulk (1,000 kg.)	29,800
	Drum (200 kg.)	8,820
CSB-1h	Bulk (1,000 kg.)	29,800
	Drum (200 kg.)	8,820
CSB-1h (EMA)	Bulk (1,000 kg.)	39,100
	Drum (200 kg.)	8,520
EAP	Bulk (1,000 kg.)	34,800
	Drum (200 kg.)	7,820
CRS-1P	Bulk (1,000 kg.)	44,800
	Drum (200 kg.)	9,880

หน่วย : Bulk = บาท/ตัน, Drum = บาท/ถัง

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวเป็นราคาเงินสด ไม่รวมค่าขนส่ง และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคาแหล่งผลิต : โรงงานนครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 2 กม.126 ซอย รพช.10232 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

โรงงานพิษณุโลก ทางหลวงหมายเลข 1085 กม.4 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายชาญชัย โสณะประธาน)

ผู้อำนวยการสายการตลาดในประเทศ



THAI BITUMEN CO., LTD.

Tropic Tower
118/1 Rama 6 Road, Samsen Road
Phayathai, Bangkok 10400, Thailand
Tel: +66(0)2273-6880 Fax: +66(0)2271-3303

ที่ QUC.008/2565

วันที่ 1 มีนาคม 2565

เรื่อง แจ้งราคาสีตมกึ่งแอสฟัลต์ ประจำเดือน มีนาคม 2565

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท

ด้วยบริษัท ไทยบิตูเมน จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสีตมกึ่งแอสฟัลต์ชนิดต่างๆ ที่ได้รับ

การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก./ISO 9001:2000 ขอแจ้งราคาสีตมกึ่งแอสฟัลต์แต่ละชนิดที่รายละเอียดดังนี้

ชนิดมา	บรรจุ	ราคา/หน่วย
AC 80/70	Bulk (1,000 kg.)	30,400
	Drum (200 kg.)	6,000
AC 40/60	Bulk (1,000 kg.)	33,400
	Drum (200 kg.)	7,400
PARA AC	Bulk (1,000 kg.)	36,600
	Drum (200 kg.)	8,100
MC-70	Bulk (1,000 kg.)	48,400
	Drum (200 kg.)	10,400
PMA	Bulk (1,000 kg.)	41,400
	Drum (200 kg.)	9,000
C68-1	Bulk (1,000 kg.)	30,000
	Drum (200 kg.)	6,720
CR8-2	Bulk (1,000 kg.)	28,800
	Drum (200 kg.)	6,080
CMS-2h	Bulk (1,000 kg.)	30,200
	Drum (200 kg.)	6,760
C68-1h	Bulk (1,000 kg.)	30,200
	Drum (200 kg.)	6,760
C68-1h(EMA)	Bulk (1,000 kg.)	38,700
	Drum (200 kg.)	8,000
EAP	Bulk (1,000 kg.)	36,200
	Drum (200 kg.)	7,760

หน่วย ; Bulk = บาท/ตัน , Drum = บาท/ถัง

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่ง และ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคาแหล่งผลิต : โรงงานสุราษฎร์ธานี ทางหลวงหมายเลข 4213 กม.1+800 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายจิรวัฒน์ ฝ่องพันธ์)

ผู้จัดการกลุ่มฝ่ายขายภาคใต้

RAYCOL บริษัท เรย์คอลแอสฟัลท์ จำกัด

ที่ QBO.009/2565

วันที่ 1 กันยายน 2565

เรื่อง แจ้งราคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลท์ ประจำเดือน กันยายน 2565

เรียน ผู้ประกอบการสำนักช่างวาง กรมทางหลวงชนบท

ด้วยบริษัท เรย์คอล แอสฟัลท์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอสฟัลท์ชนิดต่างๆ ที่ได้รับ

การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก./ISO 9001:2000 ของเจ้ากระทรวงอุตสาหกรรมได้แก่ผลิตภัณฑ์แอสฟัลท์แต่ละชนิดที่ขายและเสนอตั้งนี้


ชนิด/asphalt	บรรจุ	ราคา/หน่วย
AC 60/70	Bulk (1,000 kg.)	20,800
	Drum (200 kg.)	6,980
AC 40/60	Bulk (1,000 kg.)	32,800
	Drum (200 kg.)	7,260
FARA AC	Bulk (1,000 kg.)	38,800
	Drum (200 kg.)	8,080
MC-70	Bulk (1,000 kg.)	47,800
	Drum (200 kg.)	10,280
PMA	Bulk (1,000 kg.)	41,300
	Drum (200 kg.)	8,980
CBS-1	Bulk (1,000 kg.)	28,000
	Drum (200 kg.)	6,500
CRS-2	Bulk (1,000 kg.)	28,800
	Drum (200 kg.)	6,480
CM8-2h	Bulk (1,000 kg.)	29,200
	Drum (200 kg.)	6,540
CS8-1h	Bulk (1,000 kg.)	28,200
	Drum (200 kg.)	6,540
CS8-1h (EMA)	Bulk (1,000 kg.)	38,760
	Drum (200 kg.)	8,440
EAP	Bulk (1,000 kg.)	34,200
	Drum (200 kg.)	7,540

หน่วย : Bulk = บาท/ตัน , Drum = บาท/ถัง

หมายเหตุ : ราคาตั้งกล่าวไม่รวมค่าขนส่ง และ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคาหนังสือ : โรงงานระยอง ทางหลวงหมายเลข 3376 กม.20 ต.มะขามคู่ ถึงตำบลกิโลเมตรที่ 9.7 ของ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ




(นายสุรพล เกตุแก้ว)

ผู้จัดการอาวุโสสายการผลิตในประเทศ



บริษัท ซีโก้แอสฟัลท์ จำกัด
SECO ASPHALT COMPANY LIMITED



ใบเสนอราคา

8 มีนาคม 2565

ที่ SQ.650305
เรื่อง ขอบเสนอราคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลท์
เรียน ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท

บริษัท ซีโก้แอสฟัลท์ จำกัด มีความยินดีขอเรียนเสนอราคาผลิตภัณฑ์ และเงื่อนไขของบริษัทฯ
มาให้ท่านพิจารณา ตามรายละเอียดดังนี้

ผลิตภัณฑ์		ราคาต่อหน่วย (ตัน)	
ยางแอสฟัลท์ชนิดอิมัลชันสำหรับถนน	CSS-1h	29,400.00	บาท
ยางแอสฟัลท์ชนิดอิมัลชันสำหรับถนน	CSS-1	27,600.00	บาท
ยางแอสฟัลท์ชนิดอิมัลชันสำหรับถนน	CMS-2h	29,000.00	บาท
ยางแอสฟัลท์ชนิดอิมัลชันสำหรับถนน	CRS-2	28,100.00	บาท
ยางมอดิไฟด์แอสฟัลท์อิมัลชันสำหรับงานทาง	CSS-1h (EMA)	39,300.00	บาท
ยางแอสฟัลท์ชนิดอิมัลชันสำหรับถนน	EAP	34,800.00	บาท
ยางกัตะแบกแอสฟัลท์	MC-70	42,500.00	บาท
ยางแอสฟัลท์ซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ	NRMA (PARA AC)	38,200.00	บาท
ยางแอสฟัลท์ซีเมนต์	AC 60/70	30,400.00	บาท

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าขนส่ง และภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาแหล่งผลิต โรงงาน : บริษัท ซีโก้แอสฟัลท์ จำกัด เลขที่ 22/22 หมู่ที่ 13 ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
สอบถามเพิ่มเติม : กรุณาติดต่อ ฝ่ายขายได้ที่หมายเลข 098-294-6929 , โทรศัพท์ 035-446-536

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจมา ณ โอกาสนี้



ขอแสดงความนับถือ
ผศ.ดร.สุภาวดี รุ่งเรืองสุริย
(นางสาวมณฑิรา รุ่งเรืองสุริย)
เจ้าหน้าที่แผนกธุรการขาย

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
1	4.50	6.30	41	64.38	90.14	81	126.61	177.25
2	5.89	8.24	42	65.94	92.32	82	128.15	179.40
3	7.27	10.18	43	67.49	94.49	83	129.72	181.60
4	8.66	12.12	44	69.05	96.67	84	131.26	183.76
5	10.04	14.06	45	70.61	98.85	85	132.83	185.96
6	11.43	16.00	46	72.17	101.03	86	134.38	188.13
7	12.81	17.94	47	73.72	103.21	87	135.92	190.29
8	14.20	19.87	48	75.27	105.37	88	137.47	192.46
9	15.58	21.81	49	76.83	107.56	89	139.02	194.63
10	16.97	23.75	50	78.38	109.73	90	140.61	196.86
11	18.35	25.69	51	79.94	111.92	91	142.17	199.04
12	19.74	27.63	52	81.49	114.08	92	143.69	201.16
13	21.12	29.57	53	83.04	116.26	93	145.25	203.35
14	22.51	31.51	54	84.60	118.44	94	146.81	205.54
15	23.95	33.53	55	86.16	120.62	95	148.38	207.73
16	25.50	35.71	56	87.71	122.79	96	149.95	209.93
17	27.06	37.88	57	89.26	124.96	97	151.47	212.06
18	28.61	40.06	58	90.82	127.14	98	153.05	214.27
19	30.17	42.24	59	92.38	129.33	99	154.58	216.41
20	31.72	44.41	60	93.94	131.52	100	156.16	218.62
21	33.28	46.59	61	95.49	133.69	101	157.69	220.77
22	34.83	48.77	62	97.04	135.86	102	159.28	222.99
23	36.39	50.95	63	98.60	138.04	103	160.81	225.14
24	37.94	53.12	64	100.16	140.22	104	162.35	227.30
25	39.50	55.30	65	101.70	142.38	105	163.95	229.52
26	41.05	57.48	66	103.27	144.58	106	165.49	231.69
27	42.61	59.65	67	104.82	146.74	107	167.04	233.85
28	44.17	61.84	68	106.37	148.92	108	168.58	236.02
29	45.72	64.01	69	107.92	151.09	109	170.13	238.18
30	47.28	66.19	70	109.48	153.27	110	171.68	240.36
31	48.83	68.36	71	111.04	155.46	111	173.24	242.53
32	50.39	70.54	72	112.61	157.65	112	174.79	244.71
33	51.94	72.72	73	114.15	159.81	113	176.35	246.89
34	53.50	74.89	74	115.72	162.01	114	177.91	249.07
35	55.05	77.07	75	117.27	164.17	115	179.47	251.25
36	56.61	79.25	76	118.82	166.34	116	181.03	253.44
37	58.16	81.42	77	120.37	168.52	117	182.59	255.63
38	59.72	83.60	78	121.93	170.70	118	184.16	257.82
39	61.28	85.79	79	123.48	172.88	119	185.73	260.02
40	62.83	87.96	80	125.05	175.06	120	187.24	262.13

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.	ระยะ ขนส่ง กม.	ค่าบรรทุก บาท / ตัน	ค่าบรรทุก บาท / ลบ.ม.
121	188.81	264.33	148	230.78	323.10	175	272.80	381.92
122	190.38	266.54	149	232.42	325.39	176	274.38	384.13
123	191.89	268.65	150	233.96	327.55	177	275.96	386.34
124	193.47	270.86	151	235.51	329.71	178	277.54	388.56
125	195.05	273.08	152	237.05	331.87	179	278.98	390.58
126	196.57	275.19	153	238.60	334.03	180	280.57	392.79
127	198.15	277.41	154	240.14	336.20	181	282.15	395.01
128	199.74	279.64	155	241.69	338.37	182	283.74	397.23
129	201.26	281.76	156	243.24	340.54	183	285.33	399.46
130	202.85	283.99	157	244.79	342.71	184	286.77	401.48
131	204.37	286.12	158	246.34	344.88	185	288.36	403.70
132	205.89	288.24	159	247.89	347.05	186	289.95	405.93
133	207.49	290.40	160	249.45	349.23	187	291.55	408.17
134	209.01	292.61	161	251.00	351.40	188	292.99	410.18
135	210.61	294.86	162	252.56	353.58	189	294.59	412.42
136	212.14	296.99	163	254.12	355.77	190	296.19	414.66
137	213.75	299.24	164	255.68	357.95	191	297.79	416.90
138	215.27	301.38	165	257.24	360.14	192	299.23	418.92
139	216.80	303.52	166	258.80	362.32	193	300.83	421.17
140	218.33	305.66	167	260.37	364.51	194	302.44	423.42
141	219.95	307.93	168	261.93	366.71	195	303.88	425.43
142	221.48	310.07	169	263.50	368.90	196	305.49	427.69
143	223.01	312.21	170	265.07	371.10	197	307.10	429.94
144	224.64	314.49	171	266.64	373.29	198	308.54	431.96
145	226.17	316.64	172	268.21	375.50	199	310.16	434.22
146	227.71	318.79	173	269.65	377.51	200	311.77	436.48
147	229.25	320.94	174	271.23	379.72	201- 1.56 2.18 1000 ต่อ กม. ต่อ กม. @		

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201 กม.ถึง 1000 กม. ค่าขนส่งคิดเป็นกม.ละ

1.56 บาท/ตัน

2.18 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่งใช้ระยะทางขนส่งคูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย

30.50 บาท/ลิตร

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าขาดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.51	0.22	0.28	1.73	1.79
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.12	0.55	0.69	3.67	3.81
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.73	0.78	0.98	5.51	5.71
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.26	3.51	4.39	21.77	22.65
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	35.14	10.80	13.50	45.94	48.64
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.41	3.06	3.83	21.47	22.24
	- ตัก	ลบ.ม. หลวม	6.58	1.70	2.13	8.28	8.71
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	29.34	3.34	4.18	32.68	33.52
	- ตักและตัก	ลบ.ม. หลวม	35.18	5.18	6.48	40.36	41.66
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.91	4.66	5.83	67.57	68.74
	- ตักและตัก	ลบ.ม. หลวม	57.69	19.00	23.75	76.69	81.44
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกกรงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.55	6.52	8.15	32.07	33.70
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.30	1.46	1.83	9.76	10.13
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	42.16	12.96	16.20	55.12	58.36
5	งานไหล่ทางลูกกรง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.61	2.75	3.44	18.36	19.05
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	50.23	20.90	26.13	71.13	76.36
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แน่น	20.51	4.20	5.25	24.71	25.76
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	61.61	25.71	32.14	87.32	93.75
7	งานตัดแต่งชั้นบนไค	ลบ.ม. แน่น	6.43	1.66	2.08	8.09	8.51
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกกรง 10 ซม.	ตร.ม.	8.83	2.11	2.64	10.94	11.47
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.77	3.38	4.23	14.15	15.00
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.61	1.75	2.19	11.36	11.80
9	งานราดยางไพรมิโค้ด	ตร.ม.	6.66	0.62	0.78	7.28	7.44
10	งานราดยางแทคโค้ด	ตร.ม.	6.17	0.88	1.10	7.05	7.27
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.42	2.21	2.76	16.63	17.18
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	19.93	3.05	3.81	22.98	23.74
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	29.63	4.54	5.68	34.17	35.31
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	43.39	6.64	8.30	50.03	51.69
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.81	0.49	0.61	2.30	2.42
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.50	0.68	0.85	3.18	3.35
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.71	1.00	1.25	4.71	4.96
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.44	1.47	1.84	6.91	7.28

ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

(ราคาเครื่องจักร 2558)

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	366.44	16.77	20.96	383.21	387.40
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม.						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000				
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.						
	บนผิวโพรมิโต้ด	ตร.ม.	12.20	2.82	3.53	15.02	15.73
	บนผิวแตกโค้ด	ตร.ม.	9.46	2.28	2.85	11.74	12.31
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000				
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	160.18	35.15	43.94	195.33	204.12
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	12.89	1.74	2.18	14.63	15.07
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.20	1.92	2.40	12.12	12.60
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยกดยาง	เมตร	20.86	2.53	3.16	23.39	24.02
	ค่าหยกดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	12.16	2.39	2.99	14.55	15.15
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.21	1.06	1.33	9.27	9.54
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	32.73	11.03	13.79	43.76	46.52
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	41.07	5.29	6.61	46.36	47.68
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	36.00	11.03	13.79	47.03	49.79
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	41.07	5.29	6.61	46.36	47.68
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.89	5.92	7.40	28.81	30.29
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.61	7.39	9.24	36.00	37.85
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	38.15	9.86	12.33	48.01	50.48
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	45.77	11.83	14.79	57.60	60.56
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.27	2.07	2.59	12.34	12.86
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.36	0.39	0.49	2.75	2.85
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	44.39	5.86	7.33	50.25	51.72
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	60.56	7.39	9.24	67.95	69.80
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	73.36	8.11	10.14	81.47	83.50
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	88.93	9.00	11.25	97.93	100.18
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	10.64	1.97	2.46	12.61	13.10
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	12.41	2.30	2.88	14.71	15.29

