

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.เชื่อมจากถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๔ ไปถนนสรสิทธิกิจ ๑
ชุมชนบ้านพรานกระต่าย ๒ ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๕,๐๐๐ บาท (-สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.เชื่อมจากถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๔
ไปถนนสรสิทธิกิจ ๑ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓๖๕,๐๐๐ บาท
(-สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง
 - ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมชาย มาน้อย	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นางสาวพานิภัค พิริยะ	กรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นายภาณุพงศ์ สุภาพ	กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย

ปีงบประมาณ	2565				
โครงการ	ก่อสร้างวางท่อ คสล. เชื่อมถนนพิทักษ์บุญยงค์ 4 ไปถนนสรรพสิทธิกิจ 1				
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ 3 ชุมชนพรานกระต่าย 2 ตำบลลำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร				
เจ้าของงาน	กองช่างเทศบาลตำบลพรานกระต่าย				
แบบเลขที่	15/2565	จำนวน	-	แผ่น	
ประมาณการตามใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง		จำนวน	2	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	10-ส.ค.-65				ราคาน้ำมันดีเซล ณ. อำเภอเมือง เฉลี่ยลิตรละ 35.32 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างวางท่อ คสล.	292,725.66	1.3607	398,311.80	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			398,311.80	
	ปรับราคาค่าก่อสร้างเท่างบประมาณ			365,000.00	
(ตัวอักษร)		(สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

เฉลี่ยราคาก่อสร้าง ประมาณ 7,300.00 บาท/เมตร


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาค่าก่อสร้างรายการนี้แล้วเห็นควรให้ใช้ราคาดังกล่าว เป็นราคากลางของโครงการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่ายที่ ๒๕๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕)

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมชาย มาน้อย)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวพณิภัต พิริยะ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายภานุพงศ์ สุภาพ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ราคากลาง ค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
งบประมาณประจำปี 2565

โครงการ ก่อสร้างวางท่อ คสล. เพื่อถนนพิทักษ์บุญยงค์ 4 ไปถนนสรรพสิทธิกิจ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ชุมชนพรานกระต่าย 2 ตำบลท่ากระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัด กำแพงเพชร พื้นที่ปกติ

ประเภทของงาน ก่อสร้างวางท่อ คสล. ขนาด $\varnothing$ 1.00 เมตร ความยาว 50.00 เมตร ลึกเฉลี่ย - เมตร

ประเภทของผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง - เมตร ยาว - เมตร พื้นที่ผิวจราจรรวมทางเชื่อม - ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 243110 แบบเลขที่ 15/2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		
1	งานก่อสร้างวางท่อคสล. ขนาด $\varnothing$ 1.00 ม. ยาว 50 ม.								
1.1	งานรื้อถอนถนน คสล.	105.00	ตร.ม.	-	-	70.00	7,350.00	7,350.00	
1.2	งานดินขุด	154.00	ลบ.ม.	-	-	19.37	2,982.98	2,982.98	
1.3	งานรื้อถอนท่อ คสล. $\varnothing$ 1.00 ม.	1.00	เมตร	-	-	100.72	100.72	100.72	
1.4	งานรื้อถอนผนังบ่อพักและเชื่อมต่อบ่อพักเดิม	0.15	ลบ.ม.	-	-	600.00	90.00	90.00	
1.5	งานก่อสร้างบ่อพัก คสล.ขนาด 1.70x1.70 ม.จำนวน 2 แห่ง								
	- งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.578	ลบ.ม.	1,081.51	625.11	306.00	176.86	801.97	
	- งานคอนกรีต 240 กก/ตร.จ.ม.	2.396	ลบ.ม.	1,281.78	3,071.14	306.00	733.17	3,804.31	
	- เหล็ก RB $\varnothing$ 9 มม.	0.359	ตัน	26,710.90	9,589.21	4,100.00	1,471.90	11,061.11	
	- เหล็ก RB $\varnothing$ 12 มม.	0.090	ตัน	25,846.73	2,326.20	3,300.00	297.00	2,623.20	
	- เหล็ก RB $\varnothing$ 19 มม.	0.010	ตัน	25,574.77	255.74	3,300.00	33.00	288.74	
	- เหล็กฉาก L 50x50x4 มม.	0.96	ท่อน	484.12	464.75	-	-	464.75	
	- เหล็กแบน 100 x 9 มม.	2.56	ท่อน	1,610.82	4,123.69	-	-	4,123.69	(จากสับ)
	- เหล็กแบน 50 x 6 มม.	4.10	ท่อน	536.94	2,201.45	-	-	2,201.45	(จากสับ)
	- ค่าแรงงานประกอบเหล็กรูปพรรณ	164.92	กก.	-	-	5.00	824.60	824.60	
	- สังกะสีนิม	6.00	ตร.ม.	6.67	40.02	-	-	40.02	
	- สีส้ม	6.00	ตร.ม.	7.81	46.86	-	-	46.86	
	- สวดผูกเหล็ก	13.47	กก.	37.38	503.50	-	-	503.50	
	- ไม้แบบ 50 %	15.00	ตร.ม.	514.02	7,710.30	-	-	7,710.30	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	4.50	ตร.ม.	514.02	2,313.09	-	-	2,313.09	
	- ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	32.00	ตร.ม.	-	-	133.00	4,256.00	4,256.00	
	- ตะปู	8.00	กก.	46.73	373.84	-	-	373.84	
1.6	งานก่อสร้างบ่อพัก คสล.ขนาด 1.30x1.70 ม.จำนวน 4 แห่ง								
	- งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.884	ลบ.ม.	1,081.51	956.05	306.00	270.50	1,226.55	
	- งานคอนกรีต 240 กก/ตร.จ.ม.	3.817	ลบ.ม.	1,281.78	4,892.55	306.00	1,168.00	6,060.55	
	- เหล็ก RB $\varnothing$ 9 มม.	0.633	ตัน	26,062.05	16,497.27	4,100.00	2,595.30	19,092.57	
	- เหล็ก RB $\varnothing$ 12 มม.	0.170	ตัน	25,846.73	4,393.94	3,300.00	561.00	4,954.94	
	- เหล็ก RB $\varnothing$ 19 มม.	0.022	ตัน	25,574.77	562.64	3,300.00	72.60	635.24	
	- เหล็กฉาก L 50x50x4 มม.	1.92	ท่อน	484.12	929.51	-	-	929.51	
	- เหล็กแบน 100 x 9 มม.	5.12	ท่อน	1,610.82	8,247.39	-	-	8,247.39	(จากสับ)
	- เหล็กแบน 50 x 6 มม.	8.20	ท่อน	536.94	4,402.90	-	-	4,402.90	(จากสับ)
	- ค่าแรงงานประกอบเหล็กรูปพรรณ	329.84	กก.	-	-	5.00	1,649.20	1,649.20	
	- สังกะสีนิม	12.00	ตร.ม.	6.67	80.04	-	-	80.04	
	- สีส้ม	12.00	ตร.ม.	7.81	93.72	-	-	93.72	
	ยกยอดไป							99,333.74	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาก่อสร้างรายการนี้แล้วเห็นควรให้ใช้ราคาดังกล่าว เป็นราคากลางของโครงการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่ายที่ ๒๕๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

นายสมชาย มาน้อย

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวพาณี นิกิต)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางนุณพงศ์ สุภาพ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ราคากลาง ค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
งบประมาณประจำปี 2565

โครงการ ก่อสร้างวางท่อ คสล. เพื่อถนนพื้หลักบุญยงค์ 4 ไปถนนสรสิทธิ์กิจ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ชุมชนพรานกระต่าย 2 ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัด กำแพงเพชร **พื้นที่ปกติ**

ประเภทของงาน ก่อสร้างวางท่อ คสล. ขนาด $\varnothing$ 1.00 เมตร ความยาว 50.00 เมตร สลักเหล็ก - เมตร

ประเภทของผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง - เมตร ยาว - เมตร พื้นที่ผิวจราจรรวมทางเชื่อม - ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 243110 แบบเลขที่ 15/2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		
	ยกยอดมา							99,333.74	
	- สวดผูกเหล็ก	24.00	กก.	37.38	897.12	-	-	897.12	
	- ไม้แบบ 50 %	26.00	ตร.ม.	514.02	13,364.52	-	-	13,364.52	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	7.80	ตร.ม.	514.02	4,009.35	-	-	4,009.35	
	- ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	53.00	ตร.ม.	-	-	133.00	7,049.00	7,049.00	
	- ตะปู	13.00	กก.	46.73	607.49	-	-	607.49	
1.7	งานวางท่อ คสล. $\varnothing$ 1.00 ม.								
	- งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	17.43	ลบ.ม.	1,081.51	18,850.71	306.00	5,333.58	24,184.29	
	- งานทรายหยาบถมหลังท่อ	58.88	ลบ.ม.	188.84	11,118.89	-	-	11,118.89	
	- งานวางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 $\varnothing$ 1.00 ม.	46.00	ท่อน	2,152.00	98,992.00	-	-	98,992.00	
1.8	งานคืนผิวจราจร								
	- งานคอนกรีต 280 กก/ตร.ชม.	13.55	ลบ.ม.	1,294.04	17,534.24	306.00	4,146.30	21,680.54	
	- เหล็ก RB $\varnothing$ 6 มม.	0.067	ตัน	26,710.90	1,789.63	4,100.00	274.70	2,064.33	
	- เหล็ก RB $\varnothing$ 9 มม.	0.157	ตัน	26,062.05	4,091.74	4,100.00	643.70	4,735.44	
	- เหล็ก RB $\varnothing$ 19 มม.	0.070	ตัน	25,574.77	1,790.23	2,900.00	203.00	1,993.23	
	- สวดผูกเหล็ก	6.72	กก.	37.38	251.19	-	-	251.19	
	- ค่าแบบข้างคืบตามยาว 2 ข้าง	24.00	เมตร	-	-	20.60	494.40	494.40	
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	90.38	ตร.ม.	-	-	12.36	1,117.09	1,117.09	
	- ยางหยอดรอยต่อคอนกรีต	24.00	ลิตร	34.71	833.04	-	-	833.04	(ราคาสืบ)
	รวมเป็นค่างานต้นทุน					=		292,725.66	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาก่อสร้างรายการนี้แล้วเห็นควรให้ใช้ราคาดังกล่าว เป็นราคากลางของโครงการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่ายที่ ๖๕๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

นายสมชาย มาน้อย

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวพาณิก พิริยะ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายภานุพงศ์ สุภาพ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย

ปีงบประมาณ	2565			
โครงการ	ก่อสร้างวางท่อ คสล. เชื่อมถนนพิทักษ์บุญยงค์ 4 ไปถนนสรสิทธิ์กิจ 1			
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ 3 ชุมชนพรานกระต่าย 2 ตำบลลำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร			
เจ้าของงาน	กองช่างเทศบาลตำบลพรานกระต่าย			
แบบเลขที่	15/2565	จำนวน	-	แผ่น
ประมาณการตามใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง		จำนวน	2	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	10-ส.ค.-65			ราคารับมัติเขต ณ. อำเภอเมือง เฉลี่ยลิตรละ 35.32 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างวางท่อ คสล.	292,725.66	1.3607	398,311.80	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			398,311.80	
	ปรับราคาค่าก่อสร้างเท่างบประมาณ			365,000.00	
(ตัวอักษร)		(สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

เฉลี่ยราคาก่อสร้าง ประมาณ 7,300.00 บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาค่าก่อสร้างรายการนี้แล้วเห็นควรให้ใช้ราคาดังกล่าว เป็นราคากลางของโครงการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่ายที่ ๖๕๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕)

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสมชาย มาน้อย)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพณิภัค พิริยะ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภานุพงศ์ สุภาพ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ราคากลาง ค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
งบประมาณประจำปี 2565

โครงการ ก่อสร้างวางท่อ คสล. เชื่อมถนนที่หักกับบึงขุยงค์ 4 ไปถนนสรวิสิทธิ์ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ชุมชนพรานกระต่าย 2 ตำบลท่ากระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัด กำแพงเพชร พื้นที่ปกติ

ประเภทของงาน ก่อสร้างวางท่อ คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร ความยาว 50.00 เมตร ลึกเฉลี่ย - เมตร

ประเภทของผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง - เมตร ยาว - เมตร พื้นที่ผิวจราจรรวมทางเชื่อม - ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 243110 แบบเลขที่ 15/2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		
1	งานก่อสร้างวางท่อคสล. ขนาด Ø 1.00 ม. ยาว 50 ม.								
1.1	งานรื้อถอนถนน คสล.	105.00	ตร.ม.	-	-	70.00	7,350.00	7,350.00	
1.2	งานดินพุด	154.00	ลบ.ม.	-	-	19.37	2,982.98	2,982.98	
1.3	งานรื้อถอนท่อ คสล. Ø 1.00 ม.	1.00	เมตร	-	-	100.72	100.72	100.72	
1.4	งานรื้อถอนผนังบ่อพักและเชื่อมต่อบ่อพักเดิม	0.15	ลบ.ม.	-	-	600.00	90.00	90.00	
1.5	งานก่อสร้างบ่อพัก คสล.ขนาด 1.70x1.70 ม.จำนวน 2 แห่ง								
	- งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.578	ลบ.ม.	1,081.51	625.11	306.00	176.86	801.97	
	- งานคอนกรีต 240 กก/ตร.จ.ม.	2.396	ลบ.ม.	1,281.78	3,071.14	306.00	733.17	3,804.31	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.359	ตัน	26,710.90	9,589.21	4,100.00	1,471.90	11,061.11	
	- เหล็ก RB Ø 12 มม.	0.090	ตัน	25,846.73	2,326.20	3,300.00	297.00	2,623.20	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	0.010	ตัน	25,574.77	255.74	3,300.00	33.00	288.74	
	- เหล็กฉาก L 50x50x4 มม.	0.96	ท่อน	484.12	464.75	-	-	464.75	
	- เหล็กแบน 100 x 9 มม.	2.56	ท่อน	1,610.82	4,123.69	-	-	4,123.69	(ราคาล้าง)
	- เหล็กแบน 50 x 6 มม.	4.10	ท่อน	536.94	2,201.45	-	-	2,201.45	(ราคาล้าง)
	- ค่าแรงงานประกอบเหล็กรูปพรรณ	164.92	กก.	-	-	5.00	824.60	824.60	
	- สีกันสนิม	6.00	ตร.ม.	6.67	40.02	-	-	40.02	
	- สีนํ้ามัน	6.00	ตร.ม.	7.81	46.86	-	-	46.86	
	- ลวดผูกเหล็ก	13.47	กก.	37.38	503.50	-	-	503.50	
	- ไม้แบบ 50 %	15.00	ตร.ม.	514.02	7,710.30	-	-	7,710.30	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	4.50	ตร.ม.	514.02	2,313.09	-	-	2,313.09	
	- ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	32.00	ตร.ม.	-	-	133.00	4,256.00	4,256.00	
	- ตะปู	8.00	กก.	46.73	373.84	-	-	373.84	
1.6	งานก่อสร้างบ่อพัก คสล.ขนาด 1.30x1.70 ม.จำนวน 4 แห่ง								
	- งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.884	ลบ.ม.	1,081.51	956.05	306.00	270.50	1,226.55	
	- งานคอนกรีต 240 กก/ตร.จ.ม.	3.817	ลบ.ม.	1,281.78	4,892.55	306.00	1,168.00	6,060.55	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.633	ตัน	26,062.05	16,497.27	4,100.00	2,595.30	19,092.57	
	- เหล็ก RB Ø 12 มม.	0.170	ตัน	25,846.73	4,393.94	3,300.00	561.00	4,954.94	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	0.022	ตัน	25,574.77	562.64	3,300.00	72.60	635.24	
	- เหล็กฉาก L 50x50x4 มม.	1.92	ท่อน	484.12	929.51	-	-	929.51	
	- เหล็กแบน 100 x 9 มม.	5.12	ท่อน	1,610.82	8,247.39	-	-	8,247.39	(ราคาล้าง)
	- เหล็กแบน 50 x 6 มม.	8.20	ท่อน	536.94	4,402.90	-	-	4,402.90	(ราคาล้าง)
	- ค่าแรงงานประกอบเหล็กรูปพรรณ	329.84	กก.	-	-	5.00	1,649.20	1,649.20	
	- สีกันสนิม	12.00	ตร.ม.	6.67	80.04	-	-	80.04	
	- สีนํ้ามัน	12.00	ตร.ม.	7.81	93.72	-	-	93.72	
	ยกยอดไป							99,333.74	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาก่อสร้างรายการนี้แล้วเห็นควรให้ใช้ราคาดังกล่าว เป็นราคากลางของโครงการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่ายที่ ๒๕๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

นายสมชาย มาน้อย

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวพานิภัต พิริยะ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายภานุพงศ์ สุภาพ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ราคากลาง ค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
งบประมาณประจำปี 2565

โครงการ ก่อสร้างวางท่อ คสล. เพื่อถนนพิทักษ์บุญยงค์ 4 ไปถนนสรสิทธิ์กิจ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ชุมชนพรานกระต่าย 2 ตำบลท่ากระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัด กำแพงเพชร **พื้นที่ปกติ**

ประเภทของงาน ก่อสร้างวางท่อ คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร ความยาว 50.00 เมตร สลักเสี้ยน - เมตร

ประเภทของผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง - เมตร ยาว - เมตร พื้นที่ผิวจราจรรวมทางเชื่อม - ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24/3/10 แบบเลขที่ 15/2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	ยกยอดมา							99,333.74	
	- ลวดผูกเหล็ก	24.00	กก.	37.38	897.12	-	-	897.12	
	- ไม้แบบ 50 %	26.00	ตร.ม.	514.02	13,364.52	-	-	13,364.52	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	7.80	ตร.ม.	514.02	4,009.35	-	-	4,009.35	
	- ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	53.00	ตร.ม.	-	-	133.00	7,049.00	7,049.00	
	- ตะปู	13.00	กก.	46.73	607.49	-	-	607.49	
1.7	งานวางท่อ คสล. Ø 1.00 ม.								
	- งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	17.43	ลบ.ม.	1,081.51	18,850.71	306.00	5,333.58	24,184.29	
	- งานทรายหยาบถมหลังท่อ	58.88	ลบ.ม.	188.84	11,118.89	-	-	11,118.89	
	- งานวางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 1.00 ม.	46.00	ท่อน	2,152.00	98,992.00	-	-	98,992.00	
1.8	งานคืนผิวจราจร								
	- งานคอนกรีต 280 กก/ตร.ชม.	13.55	ลบ.ม.	1,294.04	17,534.24	306.00	4,146.30	21,680.54	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.067	ตัน	26,710.90	1,789.63	4,100.00	274.70	2,064.33	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.157	ตัน	26,062.05	4,091.74	4,100.00	643.70	4,735.44	
	- เหล็ก RB Ø 19 มม.	0.070	ตัน	25,574.77	1,790.23	2,900.00	203.00	1,993.23	
	- ลวดผูกเหล็ก	6.72	กก.	37.38	251.19	-	-	251.19	
	- ค่าแบบข้างคืบตามยาว 2 ข้าง	24.00	เมตร	-	-	20.60	494.40	494.40	
	- ค่าปูผิวคอนกรีต	90.38	ตร.ม.	-	-	12.36	1,117.09	1,117.09	
	- ยางหยอดรอยต่อคอนกรีต	24.00	ลิตร	34.71	833.04	-	-	833.04	(ราคาสิบ)
	รวมเป็นค่างานต้นทุน						=	292,725.66	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาก่อสร้างรายการนี้แล้วเห็นควรให้ใช้ราคาดังกล่าว เป็นราคากลางของโครงการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่ายที่ ๖๕๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

นายสมชาย มาน้อย

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวพนิกข์ หิรัญ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายภาณุพงศ์ สุภาพ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา