

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๑ ด้านซ้ายทางจากแยกป่าเรไร ถึงทางแยกถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๓/๑ ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๕๙,๐๐๐ บาท (-แปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๑ ด้านซ้ายทางจากแยกป่าเรไร ถึงทางแยกถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๓/๑ ชุมชนบ้านพรานกระต่าย ๑ ชุมชนบ้านเด่นกระบาก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๙๑ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๘๕๙,๐๐๐ บาท (-แปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง
 - ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมชาย มาน้อย	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นางสาวพิรารวรรณ โรจนพัฒน์เดชการ	กรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นายวิภูษณะ พวงเพชร	กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางค่างานก่อสร้าง


ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย

ปีงบประมาณ	2565			
โครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนพื้ทักษ์บุญยงค์ 1 ด้านซ้ายทางจากแยกป่าเร่ไปถึงแยกพิทักษ์บุญยงค์ 3/1			
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ 2 ชุมชนพรานกระต่าย 1 หมู่ 1 ชุมชนเด่นกระบาก ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร			
เจ้าของงาน	กองช่างเทศบาลตำบลพรานกระต่าย			
แบบเลขที่	6/2565	จำนวน	-	แผ่น
ประมาณการตามใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง		จำนวน	1	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	24 พฤษภาคม 2565	ราคาน้ำมันดีเซล ณ. อำเภอเมือง เฉลี่ยลิตรละ 32.50 บาท / ลิตร		


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.	631,596.27	1.3607	859,413.04	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่เปิด
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			859,413.04	
	ปรับราคาค่าก่อสร้างเห่างบประมาณ			859,000.00	
(ตัวอักษร)		(แปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			

เฉลี่ยราคาก่อสร้าง ประมาณ 4,497.38 บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาค่าก่อสร้างรายการนี้แล้วเห็นควรให้ใช้ราคาดังกล่าว เป็นราคากลางของโครงการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่ายที่ ๒๘๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕)

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมชาย มาน้อย)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวพิราวรรณ โรจนพัฒน์เดชากร)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิภูษณะ พวงเพชร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ราคากลาง ค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
งบประมาณประจำปี 2565

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนพิทักษ์บุญยงค์ 1 ด้านซ้ายทางจากแยกป่าไร่ถึงแยกพิทักษ์บุญยงค์ 3/1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 2 ชุมชนพรานกระต่าย 1 หมู่ 1 ชุมชนต้นกระบาก ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัด กำแพงเพชร พื้นที่ปกติ

ประเภทของงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง 0.50 เมตร ความยาว 191.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร

ประเภทของผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง - เมตร ยาว - เมตร พื้นที่ผิวจราจรรวมทางเชื่อม - ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 แบบเลขที่ 6/2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		
1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 191 ม.								
1.1	งานดินขุด	122.00	ลบ.ม.	-	-	18.78	2,291.16	2,291.16	
1.2	งานทรายหยาบรองพื้น	7.06	ลบ.ม.	185.78	1,311.60	-	-	1,311.60	
1.3	งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	7.06	ลบ.ม.	1,029.00	7,264.74	398.00	2,809.88	10,074.62	
1.4	งานคอนกรีต 240 กก/ตร.ชม.	53.146	ลบ.ม.	1,122.00	59,629.81	436.00	23,171.65	82,801.46	
1.5	เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.914	ตัน	30,878.97	28,223.37	4,100.00	3,747.40	31,970.77	
1.6	เหล็ก RB Ø 9 มม.	3.383	ตัน	29,894.46	101,132.95	4,100.00	13,870.30	115,003.25	
1.7	ลวดผูกเหล็ก	128.91	กก.	37.38	4,818.65	-	-	4,818.65	
1.8	ไม้แบบ	154.00	ตร.ม.	514.02	79,159.08	-	-	79,159.08	
1.9	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	45.00	ตร.ม.	514.02	23,130.90	-	-	23,130.90	
1.10	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	338.00	ตร.ม.	-	-	133.00	44,954.00	44,954.00	
1.11	ตะปู	84.00	กก.	46.73	3,925.32	-	-	3,925.32	
1.12	แผ่นพื้นสำเร็จรูปเหล็กเสริม 5-Ø 4 มม.	98.28	ตร.ม.	223.86	22,000.96	-	-	22,000.96	(ราคาสืบ)
1.13	ค่าตัดแผ่นพื้นสำเร็จรูป	131.00	เมตร	-	-	8.88	1,163.28	1,163.28	
1.14	ค่าวางแผ่นพื้นสำเร็จรูป	98.28	ตร.ม.	-	-	25.00	2,457.00	2,457.00	
1.15	ท่อ PVC ขนาด 5 Ø 2 นิ้ว	15.30	เมตร	36.00	550.80	-	-	550.80	(ราคาสืบ)
1.16	เหล็กตะแกรงดักขยะ	34	ชุด	10.00	340.00	-	-	340.00	
1.17	เหล็กแบน 100 x 9 มม.	85.22	ท่อน	1,610.82	137,274.08	-	-	137,274.08	(ราคาสืบ)
1.18	เหล็กแบน 50 x 4.5 มม.	81.60	ท่อน	402.80	32,868.48	-	-	32,868.48	(ราคาสืบ)
1.19	ค่าแรงงานประกอบเหล็กรูปพรรณ	4,477.00	กก.	-	-	5.00	22,385.00	22,385.00	
1.20	สีกันสนิม	151.00	ตร.ม.	5.79	874.29	35.00	5,285.00	6,159.29	(ราคาสืบ)
1.21	สีน้ำมัน	151.00	ตร.ม.	8.07	1,218.57	38.00	5,738.00	6,956.57	(ราคาสืบ)
	รวมเป็นค่างานต้นทุน							631,596.27	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาก่อสร้างรายการนี้แล้วเห็นควรให้ใช้ราคาดังกล่าว เป็นราคากลางของโครงการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่ายที่ ๒๘๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

นายสมชาย มาน้อย

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวพิรารัตน์ ไร่จันทน์เตชะกร)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวิญญู พวงเพชร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา