

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๒ เชื่อมจากรางเดิมบริเวณสามแยกโรงเรียนวัดโพธาราม ชุมชนบ้านถ้ำกระต่ายทอง ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๒๘,๐๐๐ บาท (-เก้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนพิทักษ์บุญยงค์ ๒ เชื่อมจากรางเดิมบริเวณสามแยกโรงเรียนวัดโพธาราม ชุมชนบ้านถ้ำกระต่ายทอง ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๔ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๒๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๙๒๘,๐๐๐ บาท (-เก้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง
 - ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมชาย มาน้อย	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นายวิภูษณะ พวงเพชร	กรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นางสาวพานิภัค พิริยะ	กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางค่างานก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย

ปีงบประมาณ	2565			
โครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนถ้ำกระต่ายทอง 2 เชื่อมจากรางเดิมบริเวณสามแยกโรงเรียนวัดโพธาราม			
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ 6 ชุมชนถ้ำกระต่ายทอง ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร			
เจ้าของงาน	กองช่างเทศบาลตำบลพรานกระต่าย			
แบบเลขที่	13/2565	จำนวน	-	แผ่น
ประมาณการตามใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง		จำนวน	1	แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	24 พฤษภาคม 2565			ราคาน้ำมันดีเซล ณ. อำเภอเมือง เฉลี่ยลิตรละ 32.50 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.	682,285.54	1.3607	928,385.93	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		928,385.93	
		ปรับราคาค่าก่อสร้างเท่างบประมาณ		928,000.00	
		(ตัวอักษร) (เก้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)			

เฉลี่ยราคาก่อสร้าง ประมาณ 2,900.00 บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาค่าก่อสร้างรายการนี้แล้วเห็นควรให้ใช้ราคาดังกล่าว เป็นราคากลางของโครงการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่ายที่ ๒๘๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕)

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสมชาย มาน้อย)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิญญะ พวงเพชร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพานิภัค พิริยะ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ราคากลาง ค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
งบประมาณประจำปี 2565

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนถ้ำกระต่ายทอง 2 เชื่อมจากรางเดิมบริเวณสามแยกโรงเรียนวัดโพธาราม
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 6 ชุมชนถ้ำกระต่ายทอง ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประเภทของงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร ความยาว 320.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.39 เมตร
ประเภทของผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง - เมตร ยาว - เมตร พื้นที่ผิวจราจรรวมทางเชื่อม - ตารางเมตร
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 แบบเลขที่ 13/2565

จังหวัด กำแพงเพชร พื้นที่ปกติ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		
1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.39 ม. ยาว 320 ม.								
1.1	งานรื้อถอนรางระบายน้ำ คสล. และถนน (เดิม)	4.21	ลบ.ม.	-	-	600.00	2,526.00	2,526.00	
1.2	งานดินพุด	106.00	ลบ.ม.	-	-	18.78	1,990.68	1,990.68	
1.3	ทรายหยาบรองพื้น	8.00	ลบ.ม.	185.78	1,486.24	-	-	1,486.24	
1.4	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	8.00	ลบ.ม.	1,029.00	8,232.00	398.00	3,184.00	11,416.00	
1.5	คอนกรีต 240 กก./ตร.ซม.	39,424	ลบ.ม.	1,122.00	44,233.72	436.00	17,188.86	61,422.58	
1.6	เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.953	ตัน	30,878.97	29,427.65	4,100.00	3,907.30	33,334.95	
1.7	เหล็ก RB Ø 9 มม.	2.204	ตัน	29,894.46	65,887.38	4,100.00	9,036.40	74,923.78	
1.8	ลวดผูกเหล็ก	94.71	กก.	37.38	3,540.25	-	-	3,540.25	
1.9	ไม้แบบ	146.00	ตร.ม.	514.02	75,046.92	-	-	75,046.92	
1.10	ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	43.00	ตร.ม.	514.02	22,102.86	-	-	22,102.86	
1.11	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	444.00	ตร.ม.	-	-	133.00	59,052.00	59,052.00	
1.12	ตะปู	111.00	กก.	46.73	5,187.03	-	-	5,187.03	
1.13	แผ่นพื้นสำเร็จรูปเหล็กเสริม 5-Ø 4 มม.	109.44	ตร.ม.	223.86	24,499.23	-	-	24,499.23	(ราคาสืบ)
1.14	ค่าตัดเย็บพื้นสำเร็จรูป	246.00	เมตร	-	-	8.88	2,184.48	2,184.48	
1.15	ค่าแรงแผ่นพื้นสำเร็จรูป	109.44	ตร.ม.	-	-	25.00	2,736.00	2,736.00	
1.16	ท่อ PVC ชั้น 5 Ø 2 นิ้ว	29.58	เมตร	36.00	1,064.88	-	-	1,064.88	(ราคาสืบ)
1.17	เหล็กตะแกรงดักขยะ	58	ชุด	10.00	580.00	-	-	580.00	
1.18	เหล็กแบน 100 x 8 มม.	123.73	ท่อน	1,431.84	177,161.56	-	-	177,161.56	(ราคาสืบ)
1.19	เหล็กแบน 50 x 4.5 มม.	139.20	ท่อน	402.80	56,069.76	-	-	56,069.76	(ราคาสืบ)
1.20	ค่าแรงงานประกอบเหล็กปูพรรณ	5,941.00	กก.	-	-	5.00	29,705.00	29,705.00	
1.21	สีกันสนิม	232.00	ตร.ม.	5.79	1,343.28	35.00	8,120.00	9,463.28	(ราคาสืบ)
1.22	สีน้ำมัน	232.00	ตร.ม.	8.07	1,872.24	38.00	8,816.00	10,688.24	(ราคาสืบ)
2	งานรื้อผิวจราจรวางท่อ PVC พร้อมคืนผิวถนน คสล.								
2.1	งานรื้อถอนผิวถนน คสล. วางท่อ PVC	0.495	ลบ.ม.	-	-	600.00	297.00	297.00	
2.2	งานดินขุดวางท่อ PVC	1.947	ลบ.ม.	-	-	18.78	36.56	36.56	
2.3	ทรายหยาบถมหลังท่อ	1.17	ลบ.ม.	185.78	217.36	-	-	217.36	
2.4	งานคืนผิวคอนกรีต 240 ksc.	0.495	ลบ.ม.	1,122.00	555.39	436.00	215.82	771.21	
2.5	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	3.30	ตร.ม.	24.30	80.19	5.00	16.50	96.69	
2.6	ท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø 12 นิ้ว (ปลายบาน)	11.00	เมตร	1,335.00	14,685.00	-	-	14,685.00	(ราคาสืบ)
	ยกยอดไป							682,285.54	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาก่อสร้างรายการนี้แล้วเห็นควรให้ใช้ราคาดังกล่าว เป็นราคากลางของโครงการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่ายที่ ๒๘๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

นายสมชาย มาน้อย
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวิษณุ วงเพชร)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวพนัณิศา พิริยะ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ