

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่ของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๔,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่ของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม จำนวน ๔ ห้อง ต่อเติมและกันห้องทำงาน จำนวน ๑ ห้อง ติดตั้งตาข่าย
กันนกบริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลชั้นบน พร้อมทาสีกระเบื้องหลังคา ผนังและฝ้าเพดานภายนอก
อาคาร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๔๙๔,๐๐๐.-บาท
(-สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสมชาย มาน้อย	ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒ นายวิภูษณะ พวงเพชร	กรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๓ นางสาวพาณิภัค พิริยะ	กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางค่าจ้างก่อสร้าง


ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย

ปีงบประมาณ	2565				
โครงการ	ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่ของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย				
ปริมาณงาน	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมสำนักงาน จำนวน 4 ห้อง , ต่อเติมกันห้องทำงาน จำนวน 1 ห้อง ติดตั้งตาข่ายกันนกบริเวณรอบอาคารสำนักงาน ชั้นบนพร้อมหาสีกระเบื้องหลังคา ผนังและฝ้าเพดานภายนอกอาคาร				
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร				
เจ้าของงาน	กองช่างเทศบาลตำบลพรานกระต่าย				
แบบเลขที่	19/2565	จำนวน	-	แผ่น	
ประมาณการตามใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้าง		จำนวน	11	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	30 สิงหาคม 2565				ราคาน้ำมันดีเซล ณ. อำเภอเมือง เฉลี่ยลิตรละ 35.50 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน(บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมสำนักงาน จำนวน 4 ห้อง	172,520.05	1.3056	225,242.17	Factor F
2	ต่อเติมกันห้องทำงาน จำนวน 1 ห้อง	26,938.95	1.3056	35,171.49	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
3	ติดตั้งตาข่ายกันนกบริเวณรอบอาคารสำนักงานชั้นบน	65,956.05	1.3056	86,112.21	- ภาษี 7%
4	งานหาสีภายนอกอาคาร	99,094.00	1.3056	129,377.12	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
5	งานค่าใช้จ่ายอื่น	18,332.00	-	18,332.00	- เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			494,234.99	
	ปรับราคาค่าก่อสร้างเท่ากับประมาณ			494,000.00	
(ตัวอักษร)		(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)			

เฉลี่ยราคาก่อสร้าง ประมาณ 494,000.00 บาท/งาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาค่าก่อสร้างรายการนี้แล้วเห็นควรให้ใช้ราคาดังกล่าว เป็นราคากลางของโครงการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่ายที่ ๗๔๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕)

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมชาย มาน้อย)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวพณิกัต พิริยะ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิภูษณะ พวงเพชร)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ราคากลาง ค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
งบประมาณประจำปี 2565

โครงการ ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่ของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
ปริมาณงาน ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมสำนักงาน จำนวน 4 ห้อง , ต่อเติมกันห้องทำงาน จำนวน 1 ห้อง
ติดตั้งตาข่ายกันนกบริเวณรอบอาคารสำนักงาน ขึ้นบนพร้อมทาสีกระเบื้องหลังคา ผนังและฝ้าเพดานภายนอกอาคาร
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประเภทของงาน งานโครงสร้างวิศวกรรม,งานสถาปัตยกรรม
ประมาณการโดย กองช่าง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 แบบเลขที่ 19/2565

จังหวัด กำแพงเพชร พื้นที่ปกติ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมสำนักงาน								
	1.1 ห้องน้ำชายชั้นบน								
	- งานรื้อโถส้วมชักโครกแบบมีหม้อน้ำ	2.00	ชุด	-	-	140.00	280.00	280.00	
	- โถส้วมชักโครกแบบมีหม้อน้ำ	2.00	ชุด	3,290.00	6,580.00	450.00	900.00	7,480.00	(ราคาสืบ)
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	219.00	438.00	35.00	70.00	508.00	(ราคาสืบ)
	- ก่อสร้างโถส้วมชักโครกขนาดเล็ก (สแตนเลส)	2.00	ชุด	570.00	1,140.00	70.00	140.00	1,280.00	(ราคาสืบ)
	- ก่อสร้างโถส้วมชักโครกขนาดใหญ่ (สแตนเลส)	1.00	ชุด	1,390.00	1,390.00	70.00	70.00	1,460.00	(ราคาสืบ)
	- ขอบเขื่อนผ้า (สแตนเลส)	2.00	ชุด	310.00	620.00	70.00	140.00	760.00	(ราคาสืบ)
	- งานรื้อ โถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	-	-	140.00	140.00	140.00	
	- โถปัสสาวะ พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,910.00	1,910.00	450.00	450.00	2,360.00	(ราคาสืบ)
	- งานรื้ออ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	-	-	140.00	140.00	140.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	2,170.00	2,170.00	450.00	450.00	2,620.00	(ราคาสืบ)
	- กระเบื้องเคลือบผนัง ขนาด 80X110 ซม.	1.00	ชุด	1,748.00	1,748.00	70.00	70.00	1,818.00	(ราคาสืบ)
	- งานรื้อถอนโคมไฟพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.00	ดวง	-	-	25.00	150.00	150.00	
	- โคมไฟดาวไลท์ ขนาด 18 วัตต์	6.00	ดวง	179.00	1,074.00	115.00	690.00	1,764.00	(ราคาสืบ)
	- ก่อสร้างพร้อมสวิตช์ไฟฟ้า (สวิตช์ 1 ตัว)	2.00	ชุด	60.00	120.00	80.00	160.00	280.00	(ราคาสืบ)
	- สายไฟ VAF ขนาด 2x1.5 ตร.มม.	15.00	เมตร	9.00	135.00	12.00	180.00	315.00	
	- งานรื้อฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม.	12.40	ตร.ม.	-	-	25.00	310.00	310.00	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม.	12.40	ตร.ม.	151.00	1,872.40	75.00	930.00	2,802.40	
	- งานทาสีฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด (สีน้ำอะคริลิก)	12.40	ตร.ม.	21.00	260.40	28.00	347.20	607.60	
	- งานรื้อกระเบื้องพื้น	12.50	ตร.ม.	-	-	50.00	625.00	625.00	
	- กระเบื้องปูพื้น ขนาด 12" x 12" ชนิดต้าน	12.50	ตร.ม.	246.00	3,075.00	158.00	1,975.00	5,050.00	
	- งานรื้อกระเบื้องปูเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า	0.60	ตร.ม.	-	-	35.00	21.00	21.00	
	- ปูแผ่นหินแกรนิตแบบสั่งตัด (เคาน์เตอร์อ่าง 0.805 ตร.ม.)	1.00	ชุด	2,658.00	2,658.00	177.10	177.10	2,835.10	(ราคาสืบ)
	- งานรื้อกระเบื้องผนัง	33.60	ตร.ม.	-	-	35.00	1,176.00	1,176.00	
	- กระเบื้องปูผนัง ขนาด 8" x 8" ชนิดเรียบ	33.00	ตร.ม.	239.00	7,887.00	166.00	5,478.00	13,365.00	
	- งานทาสีผนัง (สีน้ำอะคริลิก)	25.00	ตร.ม.	21.00	525.00	28.00	700.00	1,225.00	
	- งานรื้อถอนประตู PVC พร้อมวงกบ	2.00	บาน	-	-	50.00	100.00	100.00	
	- ประตูบานไม้สัก ขนาด 0.70x1.80 ม. (วงกบไม้เนื้อแข็ง)	2.00	บาน	3,688.00	7,376.00	232.00	464.00	7,840.00	(ราคาสืบ)
	ยกยอดไป							57,312.10	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาค่าก่อสร้างรายการนี้แล้วเห็นควรให้ใช้ราคาดังกล่าว เป็นราคากลางของโครงการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่ายที่ ๗๔๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕)

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการ

นายสมชาย มาน้อย

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายวิภูษณะ พวงเพชร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นางสาวพานิภัค พิริยะ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ราคากลาง ค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
งบประมาณประจำปี 2565


โครงการ ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่ของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
ปริมาณงาน ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมสำนักงาน จำนวน 4 ห้อง , ต่อเติมกันห้องทำงาน จำนวน 1 ห้อง
ติดตั้งตัวช้ายกันนกบริเวณรอบอาคารสำนักงาน ชั้นบนพร้อมทาสีกระเบื้องหลังคา ผนังและฝ้าเพดานภายนอกอาคาร
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประเภทของงาน งานโครงสร้างวิศวกรรม,งานสถาปัตยกรรม
ประมาณการโดย กองช่าง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 **แบบเลขที่** 19/2565

จังหวัด กำแพงเพชร **พื้นที่ปกติ**

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		
	ยกยอดมา							57,312.10	
	1.2 ห้องน้ำหญิงชั้นบน								
	- งานรื้อโถส้วมชักโครกแบบมีหม้อน้ำ	2.00	ชุด	-	-	140.00	280.00	280.00	
	- โถส้วมชักโครกแบบมีหม้อน้ำ	2.00	ชุด	3,290.00	6,580.00	450.00	900.00	7,480.00	(ราคาสืบ)
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	219.00	438.00	35.00	70.00	508.00	(ราคาสืบ)
	- กล้องใส่กระดาษชำระขนาดเล็ก (สแตนเลส)	2.00	ชุด	570.00	1,140.00	70.00	140.00	1,280.00	(ราคาสืบ)
	- กล้องใส่กระดาษชำระขนาดใหญ่ (สแตนเลส)	1.00	ชุด	1,390.00	1,390.00	70.00	70.00	1,460.00	(ราคาสืบ)
	- ขอบเขวนผ้า (สแตนเลส)	2.00	ชุด	310.00	620.00	70.00	140.00	760.00	(ราคาสืบ)
	- งานรื้ออ่างล้างหน้าวอร์บนเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	-	-	140.00	140.00	140.00	
	- อ่างล้างหน้าวอร์บนเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	2,170.00	2,170.00	450.00	450.00	2,620.00	(ราคาสืบ)
	- กระเบื้องเคลือบผนัง ขนาด 80X80 ซม.	1.00	ชุด	1,472.00	1,472.00	70.00	70.00	1,542.00	(ราคาสืบ)
	- งานรื้อถอนโคมไฟพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ดวง	-	-	25.00	75.00	75.00	
	- โคมไฟดาวไลท์ ขนาด 18 วัตต์	3.00	ดวง	179.00	537.00	115.00	345.00	882.00	(ราคาสืบ)
	- กล้องพร้อมสวิตช์ไฟฟ้า (สวิตช์ 1 ตัว)	1.00	ชุด	60.00	60.00	80.00	80.00	140.00	(ราคาสืบ)
	- สายไฟ VAF ขนาด 2x1.5 ตร.มม.	10.00	เมตร	9.00	90.00	12.00	120.00	210.00	
	- งานรื้อฝ้าอิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม.	5.00	ตร.ม.	-	-	25.00	125.00	125.00	
	- ฝ้าอิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม.	5.00	ตร.ม.	151.00	755.00	75.00	375.00	1,130.00	
	- งานทาสีฝ้าเพดานอิปซัมบอร์ด (สีน้ำอะคริลิก)	5.00	ตร.ม.	21.00	105.00	28.00	140.00	245.00	
	- งานรื้อกระเบื้องพื้น	5.50	ตร.ม.	-	-	50.00	275.00	275.00	
	- กระเบื้องปูพื้น ขนาด 12" x 12" ชนิดด้าน	5.50	ตร.ม.	246.00	1,353.00	158.00	869.00	2,222.00	
	- งานรื้อกระเบื้องปูเคาเตอร์อ่างล้างหน้า	0.30	ตร.ม.	-	-	35.00	10.50	10.50	
	- ปูแผ่นหินแกรนิตแบบสังัด (เคาเตอร์อ่าง 0.563 ตร.ม.)	1.00	ชุด	1,859.00	1,859.00	123.00	123.00	1,982.00	(ราคาสืบ)
	- งานรื้อกระเบื้องผนัง	18.00	ตร.ม.	-	-	35.00	630.00	630.00	
	- กระเบื้องปูผนัง ขนาด 8" x 8" ชนิดเรียบ	17.00	ตร.ม.	239.00	4,063.00	166.00	2,822.00	6,885.00	
	- งานทาสีผนัง (สีน้ำอะคริลิก)	13.00	ตร.ม.	21.00	273.00	28.00	364.00	637.00	
	- งานรื้อถอนประตู PVC พร้อมวงกบ	2.00	บาน	-	-	50.00	100.00	100.00	
	- ประตูบานไม้สัก ขนาด 0.70x1.80 ม. (วงกบไม้เนื้อแข็ง)	2.00	บาน	3,688.00	7,376.00	232.00	464.00	7,840.00	(ราคาสืบ)
	ยกยอดไป							96,770.60	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาก่อสร้างรายการนี้แล้วเห็นควรให้ใช้ราคาดังกล่าว เป็นราคากลางของโครงการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่ายที่ ๙๔๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

นายสมชาย มาน้อย

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวิภูษณะ พวงเพชร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวพณิภัค พิริยะ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ราคากลาง ค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
งบประมาณประจำปี 2565


โครงการ ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่ของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
ปริมาณงาน ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมสำนักงาน จำนวน 4 ห้อง , ต่อเติมกันห้องทำงาน จำนวน 1 ห้อง
ติดตั้งสายกันนกบริเวณรอบอาคารสำนักงาน ขึ้นบนพร้อมทาสีกระเบื้องหลังคา ผนังและฝ้าเพดานภายนอกอาคาร
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประเภทของงาน งานโครงสร้างวิศวกรรม,งานสถาปัตยกรรม
ประมาณการโดย กองช่าง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 **แบบเลขที่** 19/2565

จังหวัด กำแพงเพชร **พื้นที่ปกติ**

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	ยกยอดมา							96,770.60	
	1.3 ห้องน้ำชายชั้นล่าง								
	- งานรื้อโถส้วมชักโครกแบบมีหม้อน้ำ	1.00	ชุด	-	-	140.00	140.00	140.00	
	- โถส้วมชักโครกแบบมีหม้อน้ำ	1.00	ชุด	3,290.00	3,290.00	450.00	450.00	3,740.00	
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	219.00	219.00	35.00	35.00	254.00	(ราคาสืบ)
	- ถังโถส้วมชักโครกขนาดเล็ก (สแตนเลส)	1.00	ชุด	570.00	570.00	70.00	70.00	640.00	(ราคาสืบ)
	- ถังโถส้วมชักโครกขนาดใหญ่ (สแตนเลส)	1.00	ชุด	1,390.00	1,390.00	70.00	70.00	1,460.00	(ราคาสืบ)
	- ขอบแนวผ้า (สแตนเลส)	1.00	ชุด	310.00	310.00	70.00	70.00	380.00	(ราคาสืบ)
	- งานรื้อ โถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	-	-	140.00	140.00	140.00	
	- โถปัสสาวะ พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,910.00	1,910.00	450.00	450.00	2,360.00	
	- งานรื้ออ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	-	-	140.00	140.00	140.00	
	- อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	2,170.00	2,170.00	450.00	450.00	2,620.00	(ราคาสืบ)
	- กระเบื้องเคลือบผนัง ขนาด 65X80 ซม.	1.00	ชุด	1,334.00	1,334.00	70.00	70.00	1,404.00	(ราคาสืบ)
	- งานรื้อถอนโคมไฟพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ดวง	-	-	25.00	50.00	50.00	
	- โคมไฟติดผนัง ขนาด 18 วัตต์	2.00	ดวง	253.00	506.00	165.00	330.00	836.00	(ราคาสืบ)
	- ถังโถส้วมพร้อมสวิตช์ไฟฟ้า (สวิตช์ 3 ตัว)	1.00	ชุด	95.00	95.00	100.00	100.00	195.00	(ราคาสืบ)
	- สายไฟ VAF ขนาด 2x1.5 ตร.มม.	15.00	เมตร	9.00	135.00	12.00	180.00	315.00	
	- งานรื้อฝ้าฝ้าขึ้นบอร์ด หน้า 9 มม.	5.50	ตร.ม.	-	-	25.00	137.50	137.50	
	- ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ หน้า 4 มม. พร้อมไม้ขอบ	5.50	ตร.ม.	192.00	1,056.00	92.00	506.00	1,562.00	
	- ทาสีฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ (สีน้ำอะคริลิค)	5.50	ตร.ม.	21.00	115.50	28.00	154.00	269.50	
	- งานรื้อกระเบื้องปูพื้น	5.30	ตร.ม.	-	-	50.00	265.00	265.00	
	- กระเบื้องปูพื้น ขนาด 12" x 12" ชนิดด้าน	5.30	ตร.ม.	246.00	1,303.80	158.00	837.40	2,141.20	
	- งานรื้อกระเบื้องปูเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า	0.30	ตร.ม.	-	-	35.00	10.50	10.50	
	- ปูแผ่นหินแกรนิตแบบสังัด (เคาน์เตอร์อ่าง 0.730 ตร.ม.)	1.00	ชุด	2,411.00	2,411.00	160.00	160.00	2,571.00	(ราคาสืบ)
	- งานรื้อกระเบื้องผนัง	18.30	ตร.ม.	-	-	35.00	640.50	640.50	
	- กระเบื้องปูผนัง ขนาด 8" x 8" ชนิดเรียบ	18.30	ตร.ม.	239.00	4,373.70	166.00	3,037.80	7,411.50	
	- งานทาสีผนัง (สีน้ำอะคริลิค)	14.00	ตร.ม.	21.00	294.00	28.00	392.00	686.00	
	- งานรื้อถอนประตู PVC พร้อมวงกบ	1.00	บาน	-	-	50.00	50.00	50.00	
	- ประตูบานไม้สัก ขนาด 0.70x1.80 ม. (วงกบไม้เนื้อแข็ง)	1.00	บาน	3,688.00	3,688.00	232.00	232.00	3,920.00	(ราคาสืบ)
	ยกยอดไป							131,109.30	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาก่อสร้างรายการนี้แล้วเห็นควรให้ใช้ราคาดังกล่าว เป็นราคากลางของโครงการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่ายที่ ๗๔๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

นายสมชาย มาน้อย

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวิญญะ พวงเพชร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวพณิศา พิริยะ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ราคากลาง ค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
งบประมาณประจำปี 2565

โครงการ ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่ของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
ปริมาณงาน ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมสำนักงาน จำนวน 4 ห้อง , ต่อเติมกันห้องทำงาน จำนวน 1 ห้อง
ติดตั้งตาข่ายกันนกบริเวณรอบอาคารสำนักงาน ชั้นบนพร้อมทาสีกระเบื้องหลังคา ผนังและฝ้าเพดานภายนอกอาคาร
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประเภทของงาน งานโครงสร้างวิศวกรรม,งานสถาปัตยกรรม
ประมาณการโดย กองช่าง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 แบบเลขที่ 19/2565

จังหวัด กำแพงเพชร พื้นที่ปกติ

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		
	ยกยอดมา							131,109.30	
	1.4 ห้องน้ำหญิงชั้นล่าง								
	- งานเรือโกส้วมชักโครกแบบมีหม้อน้ำ	2.00	ชุด	-	-	140.00	280.00	280.00	
	- โกส้วมชักโครกแบบมีหม้อน้ำ	2.00	ชุด	3,290.00	6,580.00	450.00	900.00	7,480.00	
	- สายฉีดชำระ	2.00	ชุด	219.00	438.00	35.00	70.00	508.00	(ราคาสืบ)
	- กล่องใส่กระดาษชำระขนาดเล็ก (สแตนเลส)	2.00	ชุด	570.00	1,140.00	70.00	140.00	1,280.00	(ราคาสืบ)
	- กล่องใส่กระดาษชำระขนาดใหญ่ (สแตนเลส)	1.00	ชุด	1,390.00	1,390.00	70.00	70.00	1,460.00	(ราคาสืบ)
	- ขอบเขวนผ้า (สแตนเลส)	2.00	ชุด	310.00	620.00	70.00	140.00	760.00	(ราคาสืบ)
	- งานรื้ออ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	-	-	140.00	140.00	140.00	
	- อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์	1.00	ชุด	2,170.00	2,170.00	450.00	450.00	2,620.00	(ราคาสืบ)
	- กระเบื้องเคลือบผนัง ขนาด 80X95 ซม.	1.00	ชุด	1,610.00	1,610.00	70.00	70.00	1,680.00	(ราคาสืบ)
	- งานรื้อถอนโคมไฟพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.00	ดวง	-	-	25.00	50.00	50.00	
	- โคมไฟติดผนัง ขนาด 18 วัตต์	3.00	ดวง	253.00	759.00	165.00	495.00	1,254.00	(ราคาสืบ)
	- กล่องพร้อมสวิทช์ไฟฟ้า (สวิทช์ 3 ตัว)	1.00	ชุด	95.00	95.00	100.00	100.00	195.00	(ราคาสืบ)
	- สายไฟ VAF ขนาด 2x1.5 ตร.มม.	10.00	เมตร	9.00	90.00	12.00	120.00	210.00	
	- งานรื้อฝ้ายิปซัมบอร์ด ทน 9 มม.	5.50	ตร.ม.	-	-	25.00	137.50	137.50	
	- ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ ทน 4 มม. พร้อมไม้ขอบ	5.50	ตร.ม.	192.00	1,056.00	92.00	506.00	1,562.00	
	- ทาสีฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ (สีน้ำอะคริลิก)	5.50	ตร.ม.	21.00	115.50	28.00	154.00	269.50	
	- งานรื้อกระเบื้องปูพื้น	5.50	ตร.ม.	-	-	50.00	275.00	275.00	
	- กระเบื้องปูพื้น ขนาด 12" x 12" ชนิดด้าน	5.50	ตร.ม.	246.00	1,353.00	158.00	869.00	2,222.00	
	- งานรื้อกระเบื้องปูเคาเตอร์อ่างล้างหน้า	0.35	ตร.ม.	-	-	35.00	12.25	12.25	
	- ปูแผ่นหินแกรนิตแบบสั่งตัด (เคาเตอร์อ่าง 0.710 ตร.ม.)	1.00	ชุด	2,345.00	2,345.00	156.00	156.00	2,501.00	(ราคาสืบ)
	- งานรื้อกระเบื้องผนัง	18.50	ตร.ม.	-	-	35.00	647.50	647.50	
	- กระเบื้องปูผนัง ขนาด 8" x 8" ชนิดเรียบ	18.00	ตร.ม.	239.00	4,302.00	166.00	2,988.00	7,290.00	
	- งานทาสีผนัง (สีน้ำอะคริลิก)	13.00	ตร.ม.	21.00	273.00	28.00	364.00	637.00	
	- งานรื้อถอนประตู PVC พร้อมวงกบ	2.00	บาน	-	-	50.00	100.00	100.00	
	- ประตูบานไม้สัก ขนาด 0.70x1.80 ม. (วงกบไม้เนื้อแข็ง)	2.00	บาน	3,688.00	7,376.00	232.00	464.00	7,840.00	(ราคาสืบ)
	ยกยอดไป							172,520.05	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาค่าก่อสร้างรายการนี้แล้วเห็นควรให้ใช้ราคาดังกล่าว เป็นราคากลางของโครงการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่ายที่ ๗๔๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

นายสมชาย มาน้อย

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายวิภูษณ์ พวงเพชร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวพานิภัฏ พิริยะ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ราคากลาง ค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
งบประมาณประจำปี 2565

โครงการ ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่ของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
ปริมาณงาน ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมสำนักงาน จำนวน 4 ห้อง , ต่อเติมกันห้องทำงาน จำนวน 1 ห้อง
ติดตั้งตาข่ายกันนกบริเวณรอบอาคารสำนักงาน ชั้นบนพร้อมพาสีกระเบื้องหลังคา ผนังและฝ้าเพดานภายนอกอาคาร
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประเภทของงาน งานโครงสร้างวิศวกรรม,งานสถาปัตยกรรม
ประมาณการโดย กองช่าง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 แบบเลขที่ 19/2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		
2	งานต่อเติมกันห้องทำงาน								
	2.1 ค่างานเรือถอน								
	- งานเรือถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน	4.20	ตร.ม.	-	-	40.00	168.00	168.00	
	- งานเรือถอนชุดหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	7.20	ตร.ม.	-	-	100.00	720.00	720.00	
	- งานเรือสวิตช์ไฟฟ้า พร้อมสายไฟ	4.00	ตัว	-	-	20.00	80.00	80.00	
	- งานเรือเต้ารับ พร้อมสายไฟ	2.00	ชุด	-	-	20.00	40.00	40.00	
	2.2 ค่างานปรับปรุงต่อเติมกันห้อง								
	- ปูพื้นแผ่นหินแกรนิต ขนาด 0.40*0.80 ม.	2.80	ตร.ม.	770.00	2,156.00	198.00	554.40	2,710.40	(ราคาสืบ)
	- ติดตั้งผนังไม้ฝาเฌอร่าพร้อมโครงคร่าว (ผ1)	8.50	ตร.ม.	338.00	2,873.00	69.00	586.50	3,459.50	
	- ติดตั้งผนังกระเบื้องแผ่นเรียบ (ผ2)	7.20	ตร.ม.	101.00	727.20	108.00	777.60	1,504.80	
	- ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. พร้อมโครงคร่าว	4.35	ตร.ม.	151.00	656.85	75.00	326.25	983.10	
	- ติดตั้งหน้าต่างกระเบื้องอลูมิเนียม (หน้าต่างเดิม)	28.80	ตร.ฟ.	-	-	10.00	288.00	288.00	
	- ติดตั้งผนังกระเบื้องอลูมิเนียม (ผ3)	16.90	ตร.ม.	500.00	8,450.00	-	-	8,450.00	(ราคาสืบ)
	- ติดตั้งประตูบานเลื่อน	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	(ราคาสืบ)
	- ทาสีผนังกระเบื้องแผ่นเรียบและไม้ฝาเฌอร่า(สีน้ำอะคริลิค)	17.00	ตร.ม.	21.00	357.00	28.00	476.00	833.00	
	- ทาสีฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด (สีน้ำอะคริลิค)	4.35	ตร.ม.	21.00	91.35	28.00	121.80	213.15	
	- ติดตั้งสวิตช์ไฟฟ้าเหลี่ยม ผนังพร้อมสายไฟ (4 ตัว)	1.00	ชุด	174.00	174.00	115.00	115.00	289.00	(ราคาสืบ)
	- ติดตั้งเต้ารับ พร้อมสายไฟเดินราง PVC (3 ช่อง)	2.00	ชุด	155.00	310.00	90.00	180.00	490.00	(ราคาสืบ)
	- ติดตั้งไฟฟ้านแสงสว่างพร้อมโคมหลอดLED ขนาด2x36 วัตต์	1.00	ชุด	1,080.00	1,080.00	150.00	150.00	1,230.00	(ราคาสืบ)
	- สายไฟ VAF ขนาด 2x1.5 ตร.มม.	10.00	เมตร	9.00	90.00	12.00	120.00	210.00	
	- สายไฟ VAF ขนาด 2x2.5 ตร.มม.	10.00	เมตร	14.00	140.00	13.00	130.00	270.00	
	ยกยอดไป							26,938.95	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาก่อสร้างรายการนี้แล้วเห็นควรให้ใช้ราคาดังกล่าว เป็นราคากลางของโครงการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่ายที่ ๗๔๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
นายสมชาย มาน้อย

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิภูษณะ พวงเพชร)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวพานิภัค พิริยะ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ราคากลาง ค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
งบประมาณประจำปี 2565

โครงการ ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่ของเทศบาลตำบลพรานกระต่าย
ปริมาณงาน ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วมสำนักงาน จำนวน 4 ห้อง , ต่อเติมกันห้องทำงาน จำนวน 1 ห้อง
ติดตั้งสายกันนกบริเวณรอบอาคารสำนักงาน ชั้นบนพร้อมทาสีกระเบื้องหลังคา ผนังและฝ้าเพดานภายนอกอาคาร
สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
ประเภทของงาน งานโครงสร้างวิศวกรรม,งานสถาปัตยกรรม
ประมาณการโดย กองช่าง เทศบาลตำบลพรานกระต่าย
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 แบบเลขที่ 19/2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน		
3	งานตบฝ้ากันนกรอบอาคารชั้นบน								
	- ตบฝ้า PVC ขนาดตา 20 มม.	293.00	ตร.ม	25.00	7,325.00	-	-	7,325.00	(ราคาสืบ)
	- เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 1½"x1½" หนา 2.5 มม.	93.66	ท่อน	400.00	37,464.00	-	-	37,464.00	
	- เหล็กฉาก ขนาด 1 1/2"x1 1/2" หนา 3 มม.	4.00	ท่อน	327.00	1,308.00	-	-	1,308.00	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กกรุปรุปรน	886.94	กก.	-	-	5.00	4,434.70	4,434.70	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	55.00	เส้น	130.00	7,150.00	-	-	7,150.00	
	- ไม้ระแนง ฌอว่า ขนาด 2" 11 ท่อน	33.00	เมตร	10.00	330.00	40.00	1,320.00	1,650.00	
	- ลวดขาว เบอร์ 18	10.00	กก.	48.00	480.00	-	-	480.00	
	- น็อตสกรู	100.00	ตัว	2.00	200.00	-	-	200.00	
	- แผ่นโพลีคาร์บอเนต หนา 6 มม.	14.00	ตร.ม	294.00	4,116.00	-	-	4,116.00	
	- พุกเหล็ก ขนาด 6 มม.	111.00	ตัว	2.00	222.00	-	-	222.00	
	งานทาสีผนังภายในหลังคากระเบื้อง								
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	0.27	ลบ.ม.	1,202.00	324.54	498.00	134.46	459.00	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	3.10	เส้น	59.00	182.90	-	-	182.90	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	37.00	37.00	-	-	37.00	
	- ไม้แบบ	1.35	ตร.ม.	514.00	693.90	133.00	179.55	873.45	
	- กระเบื้องหลังคาซีแพค (สีน้ำเงิน)	2.00	แผ่น	27.00	54.00	-	-	54.00	
	ยกยอดไป							65,956.05	
4	งานทาสีภายนอกอาคาร								
	- ทาสีน้ำพลาสติกผิวน้ปูนฉาบฝ้าเพดาน ครอบกระเบื้อง	745.00	ตร.ม.	21.00	15,645.00	34.00	25,330.00	40,975.00	
	- ทาสีอะคริลิกกระเบื้องหลังคา	761.00	ตร.ม.	29.00	22,069.00	34.00	25,874.00	47,943.00	
	- ทาสีน้ำมันฝ้าไม้ระแนงและजूไม้ระแนง	158.00	ตร.ม.	19.00	3,002.00	34.00	5,372.00	8,374.00	
	- ทาสีน้ำมันไม้เชิงชายพร้อมเปิดลอนกระเบื้อง	34.00	ตร.ม.	19.00	646.00	34.00	1,156.00	1,802.00	
	ยกยอดไป							99,094.00	
5	งานค่าใช้จ่ายอื่น								
	- งานติดตั้งม่านปรับแสง น1 ขนาด 3.20x1.40 ม.	1.00	ชุด	2,096.00	2,096.00	-	-	2,096.00	(ราคาสืบ)
	- งานติดตั้งม่านปรับแสง น3 ขนาด 1.30x2.05ม.	1.00	ชุด	1,247.00	1,247.00	-	-	1,247.00	(ราคาสืบ)
	- งานติดตั้งม่านปรับแสง น3 ขนาด 2.05x2.75 ม.	1.00	ชุด	2,638.00	2,638.00	-	-	2,638.00	(ราคาสืบ)
	- งานติดตั้งม่านปรับแสง น4 ขนาด 1.30x1.40 ม.	1.00	ชุด	851.00	851.00	-	-	851.00	(ราคาสืบ)
	- งานย้ายแอร์พร้อมติดตั้งใหม่	3.00	เครื่อง	-	-	2,500.00	7,500.00	7,500.00	(ราคาสืบ)
	- ติดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล (บ่อกรอง)	2.00	แห่ง	-	-	1,000.00	2,000.00	2,000.00	(ราคาสืบ)
	- งานเป่าล้างสิ่งปฏิกูล (ท่อส้วม)	2.00	แห่ง	-	-	1,000.00	2,000.00	2,000.00	(ราคาสืบ)
	ยกยอดไป							18,332.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาก่อสร้างรายการนี้แล้วเห็นควรให้ใช้ราคาดังกล่าว เป็นราคากลางของโครงการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลตำบลพรานกระต่ายที่ ๗๔๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕)

(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการ

นายสมชาย มาน้อย

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นายวิภูษณะ พวงเพชร)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ

(นางสาวพณิภัท พิริยะ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ